

Lucrari de reparatie a drumurilor din com.Gura Cainarului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

WinCmeta2000

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 667 173,80 Lei.**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Gura Cainarului				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	27,0000	2 916,13 303,94	78 735,38 8 206,45
2	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	190,0000	8,65 0,00	1 643,88 0,00
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	3 804,00 00	0,30 0,04	1 153,39 134,68
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,0400	7 169,69 269,08	272 735,17 10 235,87
Total s.Gura Cainarului						354 267,82
Incluziv salariu						18 577,00
		2. s.Zarojeni				
5	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	1 112,00 00	8,65 0,00	9 621,02 0,00

6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	2 225,00 00	0,30 0,04	674,66 78,78
7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	270,0000	501,82 36,49	135 492,40 9 853,62
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,4000	7 169,70 269,08	17 207,27 645,80
Total s.Zarojeni						162 995,35
Incluziv salariu						10 578,20

Прямые затраты	Lei.	517 263,17
Asigurarea sociala	24,00 %	6 997,25
Total	100,00 +	524 260,42
Cheltuieli de Regie	5,00 %	26 213,02
Total	100,00 +	550 473,44
Beneficiu	1,00 %	5 504,73
Total	100,00 +	555 978,17
TVA	20,00 %	111 195,63

Total deviz: **667 173,80**
Incluziv salariu **29 155,20**

Intocmit (SRL D&CC Capital)
(funcția, semnătura)

Verificat (SRL D&CC Capital)
(funcția, semnătura)