

**Servicii de reparatie curenta a
fatadei remizei de pompieri a
Detasamentului salvatori si
pompieri Ciocana a DSE mun.
Chisinau din str. Maria Dragan,
7, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 399 082,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (lucrarile de termoizolare nu se vor lua in calcul) Coloristica va fi coordonata cu Beneficiarul	m2	325,560	772,33 102,65	251 440,58 33 418,46
2	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	300,000	0,20 0,00	61,20 0,00

	Cheltuieli directe	lei	251 501,78
	Asigurarea sociala	24,00 %	8 020,43
	Cheltuieli de transport	7,00 %	14 490,04
	Cheltuieli de regie	14,50 %	39 731,78
	Beneficiul	6,00 %	18 824,65
	Total	100,00 +	332 568,68
	TVA	20,00 %	66 513,75
	Total deviz:		399 082,43
	Inclusiv salariu		33 418,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de reparatie curenta a
fatadei remizei de pompieri a
Detasamentului salvatori si
pompieri Ciocana a DSE mun.
Chisinau din str. Maria Dragan,
7, mun. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 399 082,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	545,964	61,21	33 418,456
		Total manopera				33 418,46

Materiale:

1.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	337,003	0,00	0,000
2.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	2 453,908	0,00	0,000
3.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	359,907	0,00	0,000
4.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	359,907	575,15	207 000,511
		Total materiale de construcții				207 000,51

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	51,000	1,20	61,200
2.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,432	25,00	35,800
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	13,022	25,00	325,550
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	74,553	30,00	2 236,590
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	89,529	25,00	2 238,225
6.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	6,511	950,00	6 185,450
		Total utilaje de construcții				11 082,81

Cheltuieli directe	lei	251 501,78
Asigurarea sociala	24,00 %	8 020,43
Cheltuieli de transport	7,00 %	14 490,04
Cheltuieli de regie	14,50 %	39 731,78
Beneficiul	6,00 %	18 824,65
Total	100,00 +	332 568,68
TVA	20,00 %	66 513,75

Total deviz: **399 082,43**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii de reparatie curenta a fatadei
remizei de pompieri a Detasamentului salvatori
si pompieri Ciocana a DSE mun. Chisinau din
str. Maria Dragan, 7, mun. Chisinau.**

**Investitor Detasamentul salvatori si
pompieri Ciocana a DSE mun. Chisinau.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (lucrarile de termoizolare nu se vor lua in calcul) Coloristica va fi coordonata cu Beneficiarul	m2			772,33 102,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	61,21	102,649
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	575,15	635,829
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	0,00	0,000
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,00	0,000
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	950,00	18,999
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	30,00	6,870
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,875
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	25,00	0,110
2	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			0,20 0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	1,20	0,204

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.