

**Гимназия с. Баурчи р-он
Чадыр-Лунга АТО Гагаузия
(II этаж)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Замена оконных дверных блоков с отделкой откосов

Valoarea de deviz 558 884,26 lei

Intocmit in prețuri curente 09.02.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. I этаж | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -деревянных оконных блоков, пришедших в негодность) | m2 | 9,6600 | 24,217 | 233,938 |
| 2 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м ² , в зданиях высотой до 35 м включительно)- пятикамерные усиленного профиля с москитной сеткой в комплекте с 2-ым открыванием | m2 | 9,6600 | 1 656,935 | 16 005,991 |
| 3 | CK26A | Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка новых подоконников шириной 20см пластиковые) | m | 8,4000 | 134,487 | 1 129,688 |
| 4 | CK26B | Glafuli montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см) | m | 8,4000 | 154,567 | 1 298,360 |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de | m2 | 35,2000 | 23,662 | 832,895 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|----|---------|---------|-----------|
| | | ulei, cu decapant (Очистка откосов от старой краски) | | | | |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | 17,6000 | 5,380 | 94,684 |
| 7 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки внутренних и наружных откосов) | m2 | 17,6000 | 141,747 | 2 494,747 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | 17,6000 | 5,380 | 94,684 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослоиняя штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Оризонт" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских внутренних) | m2 | 17,6000 | 129,845 | 2 285,273 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | 17,6000 | 5,380 | 94,684 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,6000 | 39,132 | 688,715 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|---------|---------|-----------|
| | | (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность внутренних откосов, толщиной 1,0 мм) - финишная | | | | |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослоиная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Откос" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских наружных) | m2 | 17,6000 | 144,125 | 2 536,601 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | 17,6000 | 5,380 | 94,684 |
| 14 | CF57Amod | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента на поверхность наружных откосов, толщиной 1,0 мм) -финишная на фасаде | m2 | 17,6000 | 38,077 | 670,149 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | 17,6000 | 5,380 | 94,684 |
| 16 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки на откосы для окон или дверей из алюминия) | m | 26,0000 | 13,929 | 362,144 |
| 17 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare execute manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя окраска вручную в 2 слоя, краской на основе | m2 | 17,6000 | 27,201 | 478,731 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|-----------|---------------------------------|
| | | поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою) - откосов | | | | |
| 18 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fata de executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов -откосов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 2слоя, по существующей окончательной отделке)- | m2 | 17,6000 | 47,005 | 827,288 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 317,940 |
| | | Total I этаж Inclusiv salariu | | | | 30 317,940 8 656,726 |
| | | 2. II этаж | | | | |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -деревянных оконных блоков, пришедших в негодность) | m2 | 128,9600 | 24,217 | 3 123,050 |
| 20 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocui peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)- пятикамерные усиленного профиля с москитной сеткой в комплекте 2-ое открывание | m2 | 128,9600 | 1 656,935 | 213 678,313 |
| 21 | CK26A | Gafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка новых подоконников шириной 20см пластиковые) | m | 77,3000 | 134,487 | 10 395,814 |
| 22 | CK26B | Gafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см) | m | 77,3000 | 154,567 | 11 947,998 |
| 23 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de | m2 | 141,7700 | 23,662 | 3 354,533 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|----|----------|---------|------------|
| | | ulei, cu decapant (Очистка откосов от старой краски) | | | | |
| 24 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки внутренних и наружных откосов) | m2 | 141,7700 | 141,747 | 20 095,467 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | 141,7700 | 5,380 | 762,694 |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослоиняя штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Оризонт" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских внутренних) | m2 | 70,8900 | 129,845 | 9 204,709 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | 70,8900 | 5,380 | 381,374 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность внутренних откосов, толщиной 1,0 мм) - финишная | m2 | 70,8900 | 39,132 | 2 774,037 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 70,8900 | 5,380 | 381,374 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|----------|---------|------------|
| | | a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | | | | |
| 30 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослоиная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Откос" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских наружных) | m2 | 70,8900 | 144,125 | 10 217,018 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | 70,8900 | 5,380 | 381,374 |
| 32 | CF57Amod | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента на поверхность наружных откосов, толщиной 1,0 мм) -финишная на фасаде | m2 | 70,8900 | 38,077 | 2 699,255 |
| 33 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки на откосы для окон или дверей из алюминия) | m | 201,0000 | 13,929 | 2 799,649 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | 70,8900 | 5,380 | 381,374 |
| 35 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare execute manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя окраска вручную в 2 слоя, краской на основе | m2 | 70,8900 | 27,201 | 1 928,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|--------|-----------|
| | | поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою) - откосов | | | | |
| 36 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (Наружная окраска фасадов -откосов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 2слоя, по существующей окончательной отделке)- | m2 | 70,8900 | 47,005 | 3 332,185 |
| 37 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 130,0000 | 58,940 | 7 662,200 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total II этаж Inclusiv salariu | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-------------------|
| | Total | lei | 335 818,63 |
| | Социальное и мед.страхование | 24 % | 15 637,13 |
| | Транспортные расходы | 10 % | 26 897,79 |
| | Заготовительно-складские расходы | 2 % | 5 379,56 |
| | Итого: | | 383 733,11 |
| | Накладные расходы | 14,5 % | 55 641,30 |
| | Итого: | | 439 374,41 |
| | Сметная прибыль | 6 % | 26 362,47 |
| | Итого: | | 465 736,88 |
| | НДС | 20 % | 93 147,38 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 558 884,26 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Гимназия с. Баурчи р-он
Чадыр-Лунга АТО Гагаузия
(II этаж)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Замена оконных дверных блоков с отделкой откосов**

Valoarea de deviz 558 884,26 lei

Intocmit in prețuri curente 09.02.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2: | | | | | | |

Манопера:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013401 | Zidat cat.4 | h-om | 79,6410 | 57,66 | 4 592,100 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 266,1479 | 57,66 | 15 346,088 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 97,5000 | 57,66 | 5 621,850 |
| 4. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 70,6962 | 57,66 | 4 076,343 |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 123,3554 | 57,66 | 7 112,671 |
| 6. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 100,9602 | 57,66 | 5 821,364 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 99,5779 | 57,66 | 5 741,665 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 29,1102 | 57,66 | 1 678,494 |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 262,9922 | 57,66 | 15 164,132 |
| Total manopera | | | | | | 65 154,72 |

Материалы:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|------------|----------|-------------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,3030 | 260,00 | 1 118,780 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 79,6370 | 1,00 | 79,638 |
| 3. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0130 | 8 000,00 | 104,000 |
| 4. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0390 | 8 000,00 | 312,000 |
| 5. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0390 | 8 000,00 | 312,000 |
| 6. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0156 | 8 000,00 | 124,800 |
| 7. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 138,6200 | 1 600,00 | 221 792,000 |
| 8. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 22,8723 | 100,00 | 2 287,230 |
| 9. | 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 76,9995 | 21,00 | 1 616,987 |
| 10. | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 22,1225 | 30,00 | 663,675 |
| 11. | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 56,6336 | 30,00 | 1 699,008 |
| 12. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 53,0940 | 21,00 | 1 114,974 |
| 13. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 17,0503 | 36,00 | 613,811 |
| 14. | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 88,4850 | 20,00 | 1 769,700 |
| 15. | 252110671839-2 | Glafuli din mase plastice pentru ferestre - подоконники шириной 20см | m | 87,4140 | 110,00 | 9 615,540 |
| 16. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 525,1709 | 1,75 | 2 669,049 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|--------|-------------------|
| 17. | 265310210083-3 | Chit pe baza ciment-шпаклевка фасадная | kg | 93,3481 | 6,00 | 560,088 |
| 18. | 265310210083-4 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuala, cu grosime 5mm -оризонт | kg | 631,8186 | 5,00 | 3 159,093 |
| 19. | 265310210083-5 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuala, cu grosime 5mm -фасад откос | kg | 631,8186 | 7,00 | 4 422,730 |
| 20. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,8490 | 5,20 | 46,014 |
| 21. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 93,3481 | 7,00 | 653,436 |
| 22. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 143,9380 | 3,00 | 431,814 |
| 23. | 274312354902-6 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - отливы из алюминия шириной 25см | m | 85,7000 | 130,00 | 11 141,000 |
| 24. | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi -уголочки | m | 227,0000 | 6,00 | 1 362,000 |
| 25. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,3900 | 45,00 | 17,550 |
| 26. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 470,3160 | 0,33 | 815,204 |
| 27. | 4011106202741 | Energie electrica | kW | 97,0340 | 1,66 | 161,077 |
| 28. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,4696 | 16,00 | 23,513 |
| 29. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,1592 | 16,00 | 34,548 |
| 30. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 25,6665 | 10,00 | 256,665 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 268 977,94 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 585,0000 | 2,00 | 1 170,000 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6375 | 18,26 | 11,641 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,9148 | 18,26 | 381,905 |
| 4. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 1,2750 | 21,00 | 26,775 |
| 5. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 5,2386 | 18,26 | 95,656 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 1 685,97 |

| | | |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| Total | lei | 335 818,63 |
| Социальное и мед.страхование | 24 % | 15 637,13 |
| Транспортные расходы | 10 % | 26 897,79 |
| Заготовительно-складские расходы | 2 % | 5 379,56 |
| Итого: | | 383 733,11 |
| Накладные расходы | 14,5 % | 55 641,30 |
| Итого: | | 439 374,41 |
| Сметная прибыль | 6 % | 26 362,47 |
| Итого: | | 465 736,88 |
| НДС | 20 % | 93 147,38 |
| | | 558 884,26 |

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Обiect Гимназия с. Баурчи р-он Чадыр-Лунга Investitor
АТО Гагаузия (II этаж)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. I этаж | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -деревянных оконных блоков, пришедших в негодность) | m2 | | | 24,217 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| 2 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м ² , в зданиях высотой до 35 м включительно)-пятикамерные усиленного профиля с москитной сеткой в комплекте с 2-ым открыванием | m2 | | | 1 656,935 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 57,66 | 29,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,33 | 0,99 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 100,00 | 16,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 36,00 | 4,43 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kW | 0,7000 | 1,66 | 1,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,26 | 0,37 |
| 3 | CK26A | Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка новых подоконников шириной 20см пластиковые) | m | | | 134,487 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | 252110671839-2 | Glafuli din mase plastice pentru ferestre - подоконники шириной 20см | m | 1,0000 | 110,00 | 112,20 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,33 | 1,35 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 18,26 | 0,18 |
| 4 | CK26B | Glafuli montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см) | m | | | 154,567 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | 274312354902-6 | Glafuli din aluminiu pentru ferestre -отливы из алюминия шириной 25см | m | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,33 | 1,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 18,26 | 0,18 |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselii pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от старой краски) | m2 | | | 23,662 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 1,00 | 0,40 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтovка внутренних и | m2 | | | 5,380 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|--|---|--------|--------|-------|---------|
| | | наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | | | | |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 | |
| 7 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, execute cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки внутренних и наружных откосов) | m2 | | | 141,747 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6700 | 57,66 | 96,29 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,75 | 16,75 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 260,00 | 7,02 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 16,00 | 0,11 | |
| 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 21,00 | 0,17 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 18,26 | 0,07 | |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | | | 5,380 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 | |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Оризонт" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских внутренних) | m2 | | | 129,845 |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 57,66 | 85,68 | |
| 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifenggrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 21,00 | 6,30 | |
| 265310210083-4 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 5mm -оризонт | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 16,00 | 0,18 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,26 | 1,44 | |
| 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 18,26 | 0,54 | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | | | 5,380 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 | |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность внутренних откосов, толщиной 1,0 мм) - финишная | m2 | | | 39,132 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 | |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,00 | 7,38 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 16,00 | 0,02 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,26 | 0,02 | |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Откос" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских наружных) | m2 | | | 144,125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|-------|--------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 57,66 | 85,68 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 21,00 | 6,30 |
| | 265310210083-5 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuala, cu grosime 5mm -фасад откос | kg | 7,1400 | 7,00 | 49,98 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 16,00 | 0,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,26 | 1,44 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 18,26 | 0,54 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | | | 5,380 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 14 | CF57Amod | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента на поверхность наружных откосов, толщиной 1,0 мм) -финишная на фасаде | m2 | | | 38,077 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 265310210083-3 | Chit pe baza ciment-шпаклевка фасадная | kg | 1,0549 | 6,00 | 6,33 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 16,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,26 | 0,02 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | | | 5,380 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 16 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки на откосы для окон или дверей из алюминия) | m | | | 13,929 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi -уголочки | m | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,33 | 1,98 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 18,26 | 0,18 |
| 17 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя окраска вручную в 2 слоя, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою) -откосов | m2 | | | 27,201 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 5,20 | 0,26 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 16,00 | 0,02 |
| 18 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов - откосов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 2 слоя, по существующей окончательной отделке)- | m2 | | | 47,005 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 | 30,00 | 19,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 5,20 | 0,26 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 16,00 | 0,05 |
| | | 2. II этаж | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия -деревянных оконных блоков, пришедших в негодность) | m2 | | | 24,217 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| 20 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocuiui peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-пятикамерные усиленного профиля с москитной сеткой в комплекте 2-ое открывание | m2 | | | 1 656,935 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 57,66 | 29,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,33 | 0,99 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 100,00 | 16,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 36,00 | 4,43 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kW | 0,7000 | 1,66 | 1,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,26 | 0,37 |
| 21 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка новых подоконников шириной 20см пластиковые) | m | | | 134,487 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | 252110671839-2 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre - подоконники шириной 20см | m | 1,0000 | 110,00 | 112,20 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,33 | 1,35 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 18,26 | 0,18 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см) | m | | | 154,567 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | 274312354902-6 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre -отливы из алюминия шириной 25см | m | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,33 | 1,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 18,26 | 0,18 |
| 23 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от старой краски) | m2 | | | 23,662 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 1,00 | 0,40 |
| 24 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, execute cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки внутренних и наружных откосов) | m2 | | | 141,747 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6700 | 57,66 | 96,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,75 | 16,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 260,00 | 7,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 16,00 | 0,11 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 21,00 | 0,17 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 18,26 | 0,07 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | | | 5,380 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de | m2 | | | 129,845 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|-------|---------|
| | | un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Оризонт" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских внутренних) | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 57,66 | 85,68 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 21,00 | 6,30 |
| | 265310210083-4 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuala, cu grosime 5mm -оризонт | kg | 7,1400 | 5,00 | 35,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 16,00 | 0,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,26 | 1,44 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 18,26 | 0,54 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | | | 5,380 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 |
| | 810741 | Hartie pentru slefuitor uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность внутренних откосов, толщиной 1,0 мм) - финишная | m2 | | | 39,132 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,00 | 7,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 16,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,26 | 0,02 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | | | 5,380 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 |
| | 810741 | Hartie pentru slefuitor uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 30 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями "Откос" толщиной 5мм: оконных и дверных откосов плоских наружных) | m2 | | | 144,125 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 57,66 | 85,68 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 21,00 | 6,30 |
| | 265310210083-5 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuala, cu grosime 5mm -фасад откос | kg | 7,1400 | 7,00 | 49,98 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 16,00 | 0,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,26 | 1,44 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 18,26 | 0,54 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | | | 5,380 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 |
| | 810741 | Hartie pentru slefuitor uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 32 | CF57Amod | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента на поверхность наружных откосов, толщиной 1,0 мм) -финишная на фасаде | m2 | | | 38,077 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 265310210083-3 | Chit pe baza ciment-шпаклевка фасадная | kg | 1,0549 | 6,00 | 6,33 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 16,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,26 | 0,02 |
| 33 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки на откосы для окон или дверей из алюминия) | m | | | 13,929 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 2743123549027 | Pervazuri (baghetе) din aluminiu pentru ferestre si usi -уголочки | m | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,33 | 1,98 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 18,26 | 0,18 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних и наружных поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт") | m2 | | | 5,380 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund -Бетоноконтакт | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 35 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя окраска вручную в 2 слоя, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою) -откосов | m2 | | | 27,201 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
| | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 5,20 | 0,26 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 16,00 | 0,02 |
| 36 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent (Наружная окраска фасадов - откосов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 2 слоя, по существующей окончательной отделке)- | m2 | | | 47,005 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 | 30,00 | 19,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 5,20 | 0,26 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 16,00 | 0,05 |
| 37 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | | | 58,940 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,24 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 8 000,00 | 2,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 8 000,00 | 0,80 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 8 000,00 | 2,40 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 8 000,00 | 0,96 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 45,00 | 0,14 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 2,00 | 9,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.