

Restabilirea iluminatului stradal din str. Potirnicchi, 41a-str. Sf.

Nicolae,1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 16

Retele de iluminat


Valoarea de deviz 59 621,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,45	8 046,76 3 429,91	3 621,04 1 543,46
2	Material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25mm2	M	450,00	18,00 0,00	8 100,00 0,00
3	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	39,00	15,50 0,00	604,50 0,00
4	Material	Clema conexiune PC-1500	buc	4,00	40,00 0,00	160,00 0,00
5	Material	Clema suport Al CA-1500	buc	15,00	35,00 0,00	525,00 0,00
6	Material	Clema de ancora PA-1500	buc	6,00	52,00 0,00	312,00 0,00
7	Material	Banda de montare F-19.07	M	60,00	9,00 0,00	540,00 0,00
8	Material	Clema pentru banda A-19	buc	60,00	3,00 0,00	180,00 0,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc	13,00	276,89 120,39	3 599,61 1 565,01
		Total	lei			17 642,15
		Asigurare med. si soc.	22,50 %			699,41
		Total	100,00 +			18 341,56



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	7,00 %			729,51
		Total	100,00 +			19 071,07
		Cheltuieli de regie	8,50 %			1 621,04
		Total	100,00 +			20 692,11
		Beneficiul de deviz	4,00 %			827,69
		Total	100,00 +			21 519,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 519,80
		2. Lucrari de montare				3 108,47
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,00	447,41 179,26	5 816,29 2 330,43
11	Material	Consola metalica cu un brat	buc	13,00	126,00 0,00	1 638,00 0,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,40	651,88 651,88	260,75 260,75
13	Material	Cablu AVVG -3*2,5mm2	m	40,00	3,50 0,00	140,00 0,00
		Total	lei			7 855,04
		Asigurare med. si soc.	22,50 %			583,02
		Total	100,00 +			8 438,06
		Cheltuieli de transport	7,00 %			152,86
		Total	100,00 +			8 590,92
		Cheltuieli de regie din salariu	35,00 %			906,91
		Total	100,00 +			9 497,83
		Beneficiul de deviz	4,00 %			379,91
		Total	100,00 +			9 877,74
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 877,74
		3. Utilaje				2 591,18
14	Material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	13,00	1 390,00 0,00	18 070,00 0,00
		Total	lei			18 070,00
		Cheltuieli achizitie depozitare	1,20 %			216,84
		Total Utilaje Inclusiv salariu				18 286,84



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			49 684,38
		TVA	20,00 %			9 936,88
		Total deviz:				59 621,26
		Inclusiv salariu				5 699,65

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Restabilirea iluminatului stradal din str. Potirnici, 41a-str. Sf.

Nicolae,1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 16 Retele de iluminat

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 59 621,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	108,42	52,57	5 699,65
		Total manopera				5 699,65

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	13 750,00	137,50
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,30	56,30	73,19
3.	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	13,00	126,00	1 638,00
4.	1019852	Vopsea	kg	6,50	30,00	195,00
5.	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	39,00	15,50	604,50
6.	109351	Clema suport Al CA-1500	buc	15,00	35,00	525,00
7.	109351-1	Clema de ancora PA-1500	buc	6,00	52,00	312,00
8.	109351-10	Clema conexiune PC-1500	buc	4,00	40,00	160,00
9.	18091-03	Cablu AVVG-3*2,5mm2	m	40,00	3,50	140,00
10.	20010311-12	Banda de montare F-19.07	m	60,00	9,00	540,00
11.	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	13,00	1 390,00	18 070,00
12.	365-3	Clema pentru banda A-19	buc	60,00	3,00	180,00
13.	507-10	Cablu SIP 2A- 3*16+1*25mm2	m	450,00	18,00	8 100,00
		Total materiale de construcții				30 675,19

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	4,39	15,65	68,70
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	5,38	14,20	76,40
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	10,40	176,00	1 830,40
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	10,98	176,00	1 932,48
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	17,29	176,00	3 043,04
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,43	142,80	204,20
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,26	142,80	37,13
		Total utilaje de construcții				7 192,35

Total		lei	49 684,38
TVA	20,00 %		9 936,88

Total deviz:

59 621,26

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Investitor Primaria or. Codru
Potirnicchi, 41a-str. Sf. Nicolae,1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			8 046,76 3 429,91
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,91
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	9,7600	15,65	152,67
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	14,20	169,78
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	176,00	4 294,40
2	Material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25mm2	M			18,00
	507-10	Cablu SIP 2A- 3*16+1*25mm2	M	1,0000	18,00	18,00
3	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc			15,50
	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	1,0000	15,50	15,50
4	Material	Clema conexiune PC-1500	buc			40,00
	109351-10	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
5	Material	Clema suport Al CA-1500	buc			35,00
	109351	Clema suport Al CA-1500	buc	1,0000	35,00	35,00
6	Material	Clema de ancora PA-1500	buc			52,00
	109351-1	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	52,00	52,00
7	Material	Banda de montare F-19.07	M			9,00
	20010311-12	Banda de montare F-19.07	M	1,0000	9,00	9,00
8	Material	Clema pentru banda A-19	buc			3,00
	365-3	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	3,00	3,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc			276,89
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	176,00	140,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1100	142,80	15,71
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			447,41
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 750,00	10,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,30	5,63
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	30,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	176,00	234,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	142,80	2,86
11	Material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	0,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			651,88
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 750,00	0,00
13	Material	Cablu AVVG -3*2,5mm2	M			3,50
	18091-03	Cablu AVVG-3*2,5mm2	M	1,0000	3,50	0,00
		3. Utilaje				
14	Material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc			1 390,00
	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	1,0000	1 390,00	0,00
						1 390,00

APROBAT:

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.