

1	2	3	4	5	6	7
		strat Material marunt=1,0550				
111	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП - 2 strat Material marunt=1,0550	m2	553,1200	69,543 23,760	38 465,351 13 142,131
112	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500	m	87,3000	73,958 27,540	6 456,492 2 404,242
113	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m	18,0000	90,198 30,780	1 623,564 554,040
114	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m	105,3000	13,437 11,340	1 414,871 1 194,102
115	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	10,0000	36,720 36,720	367,200 367,200
116	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 30 km	t	10,0000	78,138 0,000	781,380 0,000
		Total	Lei			123 299,237
		Total Capitolul 8. Acoperis IET nr.124 Inclusiv salariu				123 299,237 50 039,000

	Total	Lei	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	794 629,79
	Transportarea materialelor	2 %	72 010,69
			9 144,65

