

Lucrari de reparatie curenta a edificiului CM
Taraclia din str. Stefan cel Mare, 32, or. Taraclia.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 293 738 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie 1.1. 1.1. Acoperis 1.1.1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (orizontal) (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	122,760	65,48 63,38	8 038,57 7 780,76
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua stratur Vertical (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) vertical	m2	25,740	65,48 63,38	1 685,51 1 631,47
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) parapet	m	53,500	13,59 13,24	727,28 708,55
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din etalbond (parapet), (cu recuperarea materialelor).	m2	10,950	88,92 88,92	973,62 973,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 424,98 11 094,40
		1.1.2. Evacuare gunoi				
5	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,500	280,02 280,02	1 260,07 1 260,07
6	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,500	42,57 42,57	191,56 191,56
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,500	161,25 0,00	725,62 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				2 177,25 1 451,63
		1.1.3. Invelitoare moale				
8	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea acoperisului pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	122,760	23,61 14,19	2 898,70 1 741,96
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum „Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici	m2	122,760	17,30 3,78	2 123,41 464,49
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP, Technoelast EPP) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2	122,760	258,56 64,33	31 740,27 7 896,92
11	CO18A	Aerator pentru acoperis D50mm	buc	3,000	195,54 25,54	586,63 76,63
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	9,000	83,76 21,76	753,82 195,82
13	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea	m2	9,000	185,66 158,93	1 670,93 1 430,36

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizata a vopsitoriilor				
14	08-02-147-1	Demontare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (k=0,5 la salariu) K=0,5000	100 m	0,310	1 473,52 1 097,35	456,79 340,18
15	08-02-147-1	Montare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,310	1 393,23 1 097,35	431,90 340,18
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu mastic impermeabil, decorativ pentru acoperis „Izofol Roof,, sau echivalent dupa caracteristici	m2	13,000	127,25 83,25	1 654,22 1 082,22
17	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat, mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP „Nexler Full Fix,, sau echivalent dupa caracteristici. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500al	m	50,000	54,73 18,92	2 736,25 946,00
		Total Invelitoare moale Inclusiv salariu				45 052,92 14 514,76
		1.1.4. Parapet (acoperis, invelitoare moale)				
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat „Tehnonikoli,, sau echivalent dupa caracteristici	m2	25,740	21,08 7,57	542,55 194,78
19	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Technoelast EKP, Technoelast EPP) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2	25,740	278,09 69,06	7 158,04 1 777,53
20	CK26D	Plinta de prindere (etalbond) a membranelor bituminoase	m	10,950	29,71	325,35

1	2	3	4	5	6	7
		(materialul recuperat de la demontare)			9,46	103,59
21	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea racordurilor la cosuri. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500.	m2	1,200	260,88 94,03	313,06 112,84
		Total Parapet (acoperis, invelitoare moale) Inclusiv salariu				8 339,00 2 188,74
		1.1.5. . Parapet (acoperis, invelitoare tare)				
22	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata protejata anticoroziv (vopsita), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, (glafuri pe parapet) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	34,450	308,92 94,60	10 642,29 3 258,97
23	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (vopsita), plana, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , (partea laterala a parapetului) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500.	m2	42,260	304,13 113,52	12 852,48 4 797,36
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	8,000	48,73 19,87	389,81 158,93
		Total . Parapet (acoperis, invelitoare tare) Inclusiv salariu				23 884,58 8 215,26
		Total 1.1. Acoperis				90 878,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				37 464,79
		1.2. 1.2. Fatade				
		1.2.1. 1.2.1. Montari				
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	5,000	79,77 56,76	398,87 283,80
26	CK26D	Glafuri din tabla zincata vopsita, grosimea 0,4mm, montate deasupra panourilor din etalbond (15 x 20 cm)	m	18,500	127,96 9,46	2 367,26 175,01
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	40,000	153,61 151,36	6 144,40 6 054,40
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	27,04 25,54	1 081,68 1 021,68
29	RpCJ03A	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit	m2	40,000	179,39 76,63	7 175,48 3 065,04
30	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (grosimea de 5 cm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	40,000	313,06 162,52	12 522,22 6 500,91
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	65,000	37,29 4,26	2 423,58 276,71
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor. (Grund Betonokontakt)	m2	40,000	7,41 2,84	296,32 113,52
33	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe pereti exteriori, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare	m2	40,000	610,70 283,80	24 428,18 11 352,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (600 x 600 mm) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
		Total 1.2.1. Montari Inclusiv salariu				56 837,99 28 843,07
		Total 1.2. Fatade Inclusiv salariu				56 837,99 28 843,07
		1.3. Pereu				
34	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (cu recuperarea materialelor)	m2	15,000	16,08 16,08	241,23 241,23
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior, fara costul pavajului	m2	15,000	121,53 56,38	1 822,97 845,72
		Total Pereu Inclusiv salariu				2 064,20 1 086,95
		1.4. Scari				
36	RpCP45D	Demontarea baghetelor antialunecare din aluminiu	kg	15,000	4,35 3,78	65,28 56,76
37	CK18B	Montarea benzilor antialunecare lat. 50 mm	m	42,000	167,05 49,19	7 016,22 2 066,06
		Total Scari Inclusiv salariu				7 081,50 2 122,82
		1.5. Pereti				
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,350	142,67 115,41	620,61 502,04
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,500	5,76 2,84	780,88 384,55
40	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	135,500	82,31 65,27	11 152,74 8 844,63

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 554,23 9 731,22
		1.6. Amenajarea teritoriului				
41	TsH91B	Instalarea urne cu scrumiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20 mm, vol. 0,028 m3.	buc	2,000	2 010,74 558,14	4 021,48 1 116,28
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				4 021,48 1 116,28
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				173 438,13 80 365,13

		Cheltuieli directe	lei	173 441
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	19 288
		Cheltuieli de transport	10,00 %	8 953
		Total	100,00 +	201 682
		Cheltuieli de regie	14,50 %	29 244
		Total	100,00 +	230 926
		Beneficiu de deviz	6,00 %	13 856
		Total	100,00 +	244 782
		TVA	20,00 %	48 956
		Total oferta	100,00 +	293 738
		Total deviz: Inclusiv salariu		293 738 80 368

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
edificiului CM Taraclia din str. Stefan
cel Mare, 32, or. Taraclia.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 293 738 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7,192	94,60	680,36
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,550	94,60	998,03
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,907	94,60	2 356,20
4.	7123011000200	Betonist	h-om	9,700	94,60	917,62
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,600	94,60	245,96
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,276	94,60	1 445,11
7.	7129020012800	Pavator	h-om	8,703	94,60	823,30
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,840	94,60	2 066,06
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	140,000	94,60	13 244,00
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	140,153	94,60	13 258,47
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	113,790	94,60	10 764,54
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,080	94,60	7,57
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,140	94,00	107,16
				153,823	94,60	14 551,66
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,300	94,60	28,38
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,520	94,60	143,79
16.	7422010060100	Timplar	h-om	7,796	94,60	737,50
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,095	94,60	1 806,38
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,405	94,60	14 228,32
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,663	94,60	1 954,72
		Total manopera				80 368

Material:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	137,921	6,25	862,01
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,160	24,00	3,84
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	25,00	0,00
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	0,50	0,00
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,00	0,00
				0,000	54,00	0,00
7.	1212121212121	apa	m3	0,300	0,00	0,00
8.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	4,080	0,00	0,00
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,042	560,00	23,52
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,360	580,00	788,80
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,075	350,00	26,25
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,570	560,00	319,20
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,375	5,00	51,88
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	4 500,00	13,50
15.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,258	500,00	129,00
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003	0,00	0,00

17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	0,00	0,00
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,002	0,00	0,00
19.	2010237318750	Distantieri	buc	19,500	1,50	29,25
20.	2030112931101	Usite din tabla pentru cosuri	buc	3,000	125,00	375,00
21.	2030112931102 U	Urne cu scrumiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20 mm, vol. 0,028 m3.	buc	2,000	1 230,00	2 460,00
22.	2320166200729	Parchetin	l	0,084	0,00	0,00
23.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	77,339 16,216	11,75 11,80	908,73 191,35
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,015	36,00	0,54
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Tehnoncoli sau echivalent dupa caracteristici	kg	44,550	45,00	2 004,75
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012	28,00	0,34
27.	24165373438290 IR	Mastic impermeabil, decorativ pentru acoperis „Izofol Roof,, sau echivalent dupa caracteristici	kg	10,400	55,00	572,00
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,000	28,80	172,80
29.	2416586105303 Bk	Grund Betonokontakt	kg	20,325	14,50	294,71
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,270	54,00	14,58
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	54,200	35,00	1 897,00
32.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,530	54,00	82,62
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,080	0,00	0,00
34.	24302261000001	Fuga	kg	13,464	24,00	323,14
35.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,900	54,00	48,60
36.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,168	55,00	9,24
37.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,450	25,00	11,25
38.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,252	35,00	8,82
39.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,656	65,00	432,64
40.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,252	31,00	7,81
41.	2430226109307	Diluant decapant	kg	4,500	120,00	540,00
42.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,990	54,00	53,46
43.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,084	0,00	0,00
44.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,084	0,00	0,00
45.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	102,000	5,80	591,60
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,630	75,00	47,25
47.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	161,600	3,70	597,92
48.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	161,600	4,17	673,87
49.	2521106718391 Bal	Banda antialunecare lat. 50 mm	m	44,100	110,00	4 851,00
50.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	43,228	81,00	3 501,47
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,440	8,75	388,85
52.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	24,000	2,40	57,60
53.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,570	0,00	0,00
54.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3,000	45,00	135,00
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,010	2,40	100,82
56.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	198,000	2,40	475,20
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,220	1 550,00	341,00
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	344,000 8,130	2,50 8,90	860,00 72,36
59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	31,059	3,20	99,39
60.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	15,225	0,00	0,00
61.	2663102100000	Beton	m3	0,168	2 650,00	445,20
62.	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	1,080	1 950,00	2 106,00
63.	2670112202000	Placi din gresie portelanata 600*600mm	m2	42,840	280,00	11 995,20
64.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,084	0,00	0,00
65.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	361,330	75,00	27 099,75
66.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	5,607	33,70	188,96
67.	2710403642000	Tabla priofilata pritejata anticoroziv /vopsita/ plana	m2	51,029	120,83	6 165,83
68.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	200,757	35,00	7 026,49
69.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	26,624	25,00	665,60

70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,325	16,50	5,36
71.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	5,650	4,75	26,84
72.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,650	21,00	13,65
73.	2743123549027	Glafiri din tabla zincata vopsitor grosimea 0.4mm.15*20 cm	m	18,500	112,50	2 081,25
74.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	8,000	28,00	224,00
75.	2812106306005 N	Mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP „Nexler Full Fix„ sau echivalent dupa caracteristici	m	57,750	31,00	1 790,25
76.	28731220041001 2*25	Plase sudate zincata 12x25x1,4mm	kg	65,650	31,94	2 096,86
77.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,075	21,00	1,57
78.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,038 1,085	25,00 55,00	0,95 59,67
79.	2873147300863	Agrafe	kg	9,043 0,315	30,00 31,00	271,29 9,77
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,040	60,00	2,40
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	111,000 65,700	0,75 3,30	83,25 216,81
82.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	221,865	0,71	157,52
83.	2874125886734	Nituri POP	buc	221,865	0,55	122,03
84.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	242,400	3,00	727,20
85.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	67,750 0,180	3,00 5,00	203,25 0,90
86.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,300	330,00	99,00
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,064	4,00	0,26
88.	4100116202806	Apa	m3	0,120	0,00	0,00
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,787 0,679	0,00 20,00	0,00 13,58
90.	5009031	Scoabe	10 buc	1,116	65,00	72,54
91.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012	0,00	0,00
92.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,062	0,00	0,00
93.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,016	0,00	0,00
94.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,162	0,00	0,00
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000 6,775	5,00 15,00	10,00 101,62
		Total materiale de constructii				89 532

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,065 0,065	0,00 55,00	0,00 3,58
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,853 0,853	0,00 45,00	0,00 38,38
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,853 0,853	45,00 65,00	38,38 55,45
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	50,000	2,00	100,00
5.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,540	45,00	24,30
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	33,304	15,00	499,56
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,916 1,355	45,00 75,00	221,21 101,62
8.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	9,453 0,037 1,000	35,00 45,00 150,00	330,86 1,66 150,00
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,039	45,00	1,75
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,920	25,00	23,00
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,136 8,832 0,345 1,544 0,185 0,930	35,00 45,00 75,00 125,00 150,00 550,00	4,76 397,44 25,87 193,00 27,75 511,50
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,480	35,00	16,80

				0,720 0,070	45,00 48,00	32,40 3,36
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	36,00	4,32
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,075	75,00	5,62
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,161	625,00	725,62
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,130	0,00	0,00
		Total utilaje de constructii				3 541

Cheltuieli directe	lei	173 441
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	19 288
Cheltuieli de transport in afara mun.Chi	10,00 %	8 953
Total	100,00 +	201 682
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 244
Total	100,00 +	230 926
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 856
Total	100,00 +	244 782
TVA	20,00 %	48 956
Total oferta	100,00 +	293 738

Total deviz:

293 738

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a edificiului
CM Taraclia din str. Stefan cel Mare, 32, or.
Taraclia.**

**Investitor Agentia Servicii Publice, mun.
Chisinau, str. A. Puskin, 42**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Acoperis				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (orizontal) (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			65,48 63,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua stratur Vertical (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) vertikal	m2			65,48 63,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) parapet	m			13,59 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din etalbond (parapet), (cu recuperarea materialelor).	m2			88,92 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,46
		1.1.2. Evacuare gunoi				
5	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			280,02 280,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	94,60	280,02
6	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			161,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	625,00	161,25
		1.1.3. Invelitoare moale				
8	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea acoperisului pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2			23,61 14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	6,25	7,02
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	500,00	1,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum „Tehnonikoli”, sau echivalent dupa caracteristici	m2			17,30 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Tehnoncoli sau echivalent dupa caracteristici	kg	0,3000	45,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0003	45,00	0,01
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP, Technoelast EPP) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2			258,56 64,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	75,00	181,12
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,75	7,40
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
11	CO18A	Aerator pentru acoperis D50mm	buc			195,54 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2030112931101	Usite din tabla pentru cosuri	buc	1,0000	125,00	125,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	45,00	45,00
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			83,76 21,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	120,00	60,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
13	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2			185,66 158,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4400	94,60	136,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	54,00	5,40
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	54,00	5,94
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	54,00	9,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	5,00	0,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	54,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	45,00	2,70
14	08-02-147-1	Demontare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (k=0,5 la salariu) K=0,5000	100 m			1 473,52 1 097,35
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	0,50	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	54,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	65,00	117,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	45,00	123,81
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	45,00	123,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	0,00	0,00
15	08-02-147-1	Montare cablu pina la 35 kV pe constructii si	100 m			1 393,23

1	2	3	4	5	6	7
		jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg				1 097,35
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	0,50	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	65,00	117,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	65,00	178,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	0,00	0,00
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu mastic impermeabil, decorativ pentru acoperis „Izofol Roof„ sau echivalent dupa caracteristici	m2			127,25 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	241653734382901 R	Mastic impermeabil, decorativ pentru acoperis „Izofol Roof„, sau echivalent dupa caracteristici	kg	0,8000	55,00	44,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
17	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat, mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP „Nexler Full Fix„, sau echivalent dupa caracteristici. Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500al	m			54,73 18,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2812106306005N	Mastic hibrid,monocomponent pe baza de poliuretan STP „Nexler Full Fix„, sau echivalent dupa caracteristici	m	1,1000	31,00	35,80
		1.1.4. Parapet (acoperis, invelitoare moale)				
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat „Tehnonikoli„, sau echivalent dupa caracteristici	m2			21,08 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	7,57
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Tehnoncoli sau echivalent dupa caracteristici	kg	0,3000	45,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0003	35,00	0,01
19	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Technoelast EKP, Technoelast EPP) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1,0500	m2			278,09 69,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	94,60	50,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	75,00	189,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,43
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	15,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	125,00	7,50
20	CK26D	Plinta de prindere (etalbond) a membranelor bituminoase (materialul recuperat de la demontare)	m			29,71 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,30	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
21	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,	m2			260,88

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea racordurilor la cosuri. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500.				94,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,00	89,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	33,70	157,47
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	31,00	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.1.5. . Parapet (acoperis, invelitoare tare)				
22	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata protejata anticoroziv (vopsita), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, (glafuri pe parapet) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			308,92 94,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	55,00	1,73
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
23	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (vopsita), plana, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , (partea laterala a parapetului) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500.	m2			304,13 113,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2710403642000	Tabla prioifilata pritejata anticoroziv /vopsita/ plana	m2	1,1500	120,83	145,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,89
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,71	3,73
	2430226103064	Snur profilat din mastice	kg	0,1500	65,00	10,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	550,00	12,10
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			48,73 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.2. 1.2. Fatade				
		1.2.1. 1.2.1. Montari				
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			79,77 56,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	0,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	21,00	0,31
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,00	20,00
26	CK26D	Glafuri din tabla zincata vopsita, grosimea	m			127,96

1	2	3	4	5	6	7
		0,4mm, montate deasupra panourilor din etalbond (15 x 20 cm)				9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027	Glafiri din tabla zincata vopsitor grosimea 0.4mm.15*20 cm	m	1,0000	112,50	112,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			153,61 151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100116202806	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	150,00	2,25
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			27,04 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
29	RpCJ03A	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit	m2			179,39 76,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4900	94,60	46,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0270	1 950,00	52,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0055	1 550,00	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	580,00	19,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	20,00	0,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,6000	2,50	21,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	36,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	45,00	0,09
30	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (grosimea de 5 cm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			313,06 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,70	14,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	81,00	87,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,75	0,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	45,00	0,81
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			37,29 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200410012 *25	Plase sudate zincata 12x25x1,4mm	kg	1,0100	31,94	32,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	45,00	0,03
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor. (Grund Betonkontakt)	m2			7,41 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
33	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe pereti exteriori, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu	m2			610,70 283,80

1	2	3	4	5	6	7
		fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (600 x 600 mm) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	94,60	255,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,40	2,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	24,00	8,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	5,80	14,79
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata 600*600mm	m2	1,0500	280,00	299,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		1.3. Pereu				
34	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (cu recuperarea materialelor)	m2			16,08
						16,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior, fara costul pavajului	m2			121,53
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	0,00	0,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	560,00	21,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	330,00	6,60
		1.4. Scari				
36	RpCP45D	Demontarea baghetelor antialunecare din aluminiu	kg			4,35
						3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	28,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,00	0,37
37	CK18B	Montarea benzilor antialunecare lat. 50 mm	m			167,05
						49,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391B al	Banda antialunecare lat. 50 mm	m	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	31,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,00	0,22
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	35,00	0,21
		1.5. Pereti				
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,67
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	48,00	0,77
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,76
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303B k	Grund Betonokontakt	kg	0,1500	14,50	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
40	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			82,31
						65,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	94,60	65,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,90	0,53
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		1.6. Amenajarea teritoriului				
41	TsH91B	Instalarea urne cu scrumiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20 mm, vol. 0,028 m3.	buc			2 010,74
						558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2030112931102U	Urne cu scrumiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20 mm, vol. 0,028 m3.	buc	1,0000	1 230,00	1 230,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	2 650,00	222,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.