

Reparatia capitala a acoperisului la casa de cultura din s. Marcauti, raionul Briceni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului la casa de cultura din s. Marcauti, raionul Briceni.

Valoarea de deviz 535 843 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente din beton				
1	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv K = 0,5 manopera	m2	96,56	21,02 20,56	2 029,61 1 984,88
2	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,00	15,42 15,42	370,01 370,01
3	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	339,02	12,28 3,56	4 161,65 1 207,94
4	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	785,70	11,86 2,43	9 320,33 1 911,18

1	2	3	4	5	6	7
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	24,40	1 057,08 181,58	25 792,70 4 430,50
		Total Elemente din beton Inclusiv salariu				41 674,30 9 904,51
		2. Acoperis				
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic , inclusiv conectori metalice de imbinare - 664,4 kg	m3	25,64	4 319,86 825,32	110 761,11 21 161,29
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,64	43,45 29,12	1 114,11 746,66
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect., inclusiv scindura de protectie	m2	950,00	26,83 6,41	25 488,71 6 086,29
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	9,50	158,84 108,26	1 509,00 1 028,49
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), (Оценкованная кровельная сталь)	m2	32,00	161,27 39,40	5 160,72 1 260,77
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), Металлочерепица inclusiv opritori de zapada - 140 m, incadrarea acoperisului - 392,6 m	m2	950,00	176,96 31,52	168 111,15 29 943,24
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m	120,00	101,02 10,28	12 121,90 1 233,36
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m	95,00	112,25 11,99	10 663,49 1 139,14
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	10,00	153,39	1 533,93

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), (Окрашенный кровельный лист)			31,52	315,19
15	CE42A	Executarea lucarnelor (Grila de ventilare BP - 1)	buc	2,00	948,27 226,22	1 896,55 452,43
16	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,50	51,87 34,26	544,61 359,73
		Total Acoperis Inclusiv salariu				338 905,28 63 726,59

	Total	lei	380 578
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	16 567
	Transportarea materialelor	2,00 %	6 139
	Total	100,00 +	403 284
	Cheltuieli de regie	7,50 %	30 246
	Total	100,00 +	433 530
	Beneficiu de deviz	3,00 %	13 006
	Total	100,00 +	446 536
	Total	100,00 +	446 536
	TVA	20,00 %	89 307
	Total deviz: Inclusiv salariu		535 843 73 629



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a
acoperisului la casa de cultura
din s. Marcauti, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia capitala a acoperisului la casa de cultura din s. Marcauti, raionul
Briceni.**

Valoarea de deviz 535 843 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	118,34	34,26	4 054,33
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,7582	34,26	2 938,07
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	48,28	34,26	1 654,07
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	178,20	34,26	6 105,13
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	567,8152	34,26	19 453,34
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,50	34,26	359,73
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	789,25	34,26	27 039,70
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	299,229	34,26	10 251,58
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	51,814	34,26	1 775,15
		Total manopera				73 629

Materiale:

1.	1967	opritori de zapada	m	140,6475	45,00	6 329,14
2.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,12	2 800,00	336,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,175	2 800,00	17 290,00
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	21,2812	2 800,00	59 587,36
5.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,12	2 800,00	336,00
6.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,20	2 800,00	560,00
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,5384	2 800,00	4 307,52
8.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	4,1024	2 800,00	11 486,72
9.	2124117000002	Solutia ignifuga	kg	100,588	8,43	847,96
10.	24142161094821	Solutia antiseptica	kg	50,2544	37,38	1 878,51
11.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,89	46,00	86,94
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,26	45,57	57,42
13.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,26	32,16	40,52
14.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	49,875	58,56	2 920,68

15.	2663102100000	Beton	m3	25,132	850,00	21 362,20
16.	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	997,50	110,67	110 393,32
17.	27104036430001	Оцинкованная кровельная сталь	m2	33,60	110,67	3 718,51
18.	27104036430002	Окрашенный кровельный лист	m2	10,50	110,67	1 162,04
19.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	19,95	58,56	1 168,27
20.	27104063117261	Водосточная система из алюминия с полимерным покрытием	m	101,745	93,61	9 524,35
21.	27104063118001	Система желобов из алюминия с полимерным покрытием в комплекте	m	129,78	83,90	10 888,54
22.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	347,4955	8,50	2 953,71
23.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	805,3425	9,20	7 409,15
24.	28112363098001	Соединительные элементы	kg	664,3324	16,00	10 629,32
25.	28112363098002	Confectii metalice diverse element de incadrare	m	399,00	30,00	11 970,00
26.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,00	16,67	133,36
27.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,00	13,44	26,88
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	116,414	18,53	2 157,15
29.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	95,104	18,53	1 762,27
30.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 374,40	0,60	5 624,64
Total materiale de construcții						306 949
Total utilaje de construcții						0

Total	lei	380 578
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	16 567
Transportarea materialelor	2,00 %	6 139
Total	100,00 +	403 284
Cheltuieli de regie	7,50 %	30 246
Total	100,00 +	433 530
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 006
Total	100,00 +	446 536
Total	100,00 +	446 536
TVA	20,00 %	89 307

Total deviz:

535 843



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala a acoperisului la
casa de cultura din s. Marcauti, raionul
Briceni.**

**Investitor Primaria s. Marcauti, raionul
Briceni.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente din beton				
1	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înalțimi până la 20 m inclusiv K = 0,5 manopera	m2			21,02 20,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,26	3,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	34,26	17,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	18,53	0,46
2	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE-3100 R	buc			15,42 15,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	34,26	10,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,26	5,14
3	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			12,28 3,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	34,26	3,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	34,26	0,14
	27106021000001	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,50	8,71
4	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			11,86 2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	34,26	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,26	0,17
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,20	9,43
5	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace elactice	m3			1 057,08 181,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	34,26	166,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	34,26	15,42
	2663102100000	Beton	m3	1,0000	850,00	875,50
		2. Acoperis				
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv conectori metalice de îmbinare - 664,4 kg	m3			4 319,86 825,32
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	34,26	742,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	34,26	82,57
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 800,00	448,00
	28112363098001	Соединительные элементы	kg	25,9100	16,00	414,56
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 800,00	2 324,00
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	7,2000	18,53	66,71
	24142161094821	Soluție antiseptică	kg	1,9600	37,38	73,26
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			43,45

1	2	3	4	5	6	7
						29,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	34,26	29,12
	2124117000002	Solutia ignifuga	kg	1,7000	8,43	14,33
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect., inclusiv scindura de protectie	m2			26,83 6,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	34,26	6,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	34,26	0,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0065	2 800,00	18,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,53	2,22
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			158,84 108,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	34,26	108,26
	2124117000002	Solutia ignifuga	kg	6,0000	8,43	50,58
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), (Оценкованная кровельная сталь)	m2			161,27 39,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	34,26	30,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,26	8,56
	27104036430001	Оцинкованная кровельная сталь	m2	1,0000	110,67	116,20
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), Металлочерепица inclusiv opritori de zapada - 140 m, incadrarea acoperisului - 392,6 m	m2			176,96 31,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	34,26	24,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,26	6,85
	28112363098002	Confecții metalice diverse element de incadrare	m	0,4000	30,00	12,60
	1967	opritori de zapada	m	0,1410	45,00	6,66
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,0000	110,67	116,20
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	58,56	3,07
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	58,56	1,23
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m			101,02 10,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	34,26	10,28
	27104063118001	Система желобов из алюминия с полимерным покрытием в комплекте	m	1,0500	83,90	90,74
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m			112,25 11,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	34,26	11,99
	27104063117261	Водосточная система из алюминия с полимерным покрытием	m	1,0500	93,61	100,26
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), (Окрашенный кровельный лист)	m2			153,39 31,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	34,26	24,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,26	6,85
	27104036430002	Окрашенный кровельный лист	m2	1,0000	110,67	116,20
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
15	CE42A	Executarea lucarnelor (Grila de ventilare BP - 1)	buc			948,27 226,22
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	34,26	204,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	34,26	21,68
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	16,67	66,68
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	13,44	13,44
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 800,00	168,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 800,00	280,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	18,53	25,94
16	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn.	m2			51,87


1	2	3	4	5	6	7
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				34,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	34,26	34,26
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	46,00	8,28
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	45,57	5,47
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	32,16	3,86

APROBAT:

[Signature]

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.