

DEVIZ LOCAL № Nr. 2-1-1s Retele exterioare canalizare C1

Valoarea de deviz 10 629 793,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сети канализации C1.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	77,81	820,00 0,00	63 804,20 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка сухого грунта в основании траншеи вручную)	m3	241,00	154,50 154,50	37 234,50 37 234,50
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка сухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	355,35	99,75 99,75	35 446,16 35 446,16
4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile	100 m3	103,56	940,00 0,00	97 346,40 0,00

		gospodaririi apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)				
5	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. (доработка в мокрых грунтах)	m3	320,00	138,75 138,75	44 400,00 44 400,00
6	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3	763,13	187,50 187,50	143 086,87 143 086,87
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	24,70	528,00 0,00	13 041,60 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	24,70	900,00 0,00	22 230,00 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	4 199,00	28,80 0,00	120 931,20 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	24,70	188,26 27,00	4 650,02 666,90
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	3 339,00	23,25 23,25	77 631,75 77 631,75

12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	3 339,00	67,25 65,25	224 547,75 217 869,75
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	133,55	436,00 0,00	58 227,80 0,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	133,55	1 440,75 661,50	192 412,17 88 343,33
15	TsF05B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	21 882,00	35,02 27,00	766 296,70 590 814,00
16	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	5 424,00	93,50 0,00	507 144,00 0,00
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	965,00	291,75 45,75	281 538,75 44 148,75
18	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)	m3	747,60	333,75 87,75	249 511,50 65 601,90
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	75,00	291,75 45,75	21 881,25 3 431,25

		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок при пересечении асфальтобетонного покрытия дороги)				
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				2 961 362,62 1 348 675,16
		1.2. Трубопроводы и арматура.				
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm. (PIBX SN4/ SDR 41 D=200) (Elpo SRL) sau echivalentul Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	1 235,00	138,81 29,25	171 429,70 36 123,75
21	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm. (PIBX SN8/ SDR 41 D=200) (Elpo SRL) sau echivalentul Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	3 936,00	159,52 29,25	627 870,36 115 128,00
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (PIBX SN4/ SDR 41 D=160) (Elpo SRL) sau echivalentul Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	2 555,00	91,85 22,50	234 674,25 57 487,50
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (PIBX SN8/ SDR 41 D=160) (Elpo SRL) sau echivalentul Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	1 465,00	104,74 22,50	153 438,73 32 962,50
24	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (Задвижка чугунная ф200мм)(Tehnotitan) sau echivalentul	buc	3,00	7 626,11 75,00	22 878,33 225,00

		Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03				
25	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm. (Фланцы ф200) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	6,00	991,07 226,50	5 946,41 1 359,00
26	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 380 mm (Футляр из PE труб ,Д=380,4x9,8) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m	360,00	2 018,86 16,95	726 788,83 6 102,00
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE труб Д=299x7мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m	17,00	1 053,91 14,78	17 916,39 251,18
		Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu				1 960 943,00 249 638,93
		1.3. Колодцы-286шт				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	89,94	2 203,27 1 040,25	198 162,40 93 560,09
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	27,73	1 830,75 724,50	50 766,60 20 090,39

30	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0067	m3	73,22	<u>3 746,95</u> 1 190,25	<u>274 352,02</u> 87 150,11
31	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3	39,34	<u>3 110,46</u> 837,00	<u>122 365,51</u> 32 927,58
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на опоры учтен расц. AcE-13A,B, AcE-14A,B)(Y=139,92м3-102,4м3=37,88м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	37,88	<u>2 674,41</u> 296,25	<u>101 306,50</u> 11 221,95
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦД-10)	put	246,00	<u>625,00</u> 0,00	<u>153 750,00</u> 0,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦ10-6)	put	218,00	<u>525,00</u> 0,00	<u>114 450,00</u> 0,00
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦ10-9)	put	211,00	<u>733,33</u> 0,00	<u>154 732,63</u> 0,00
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦП1-10-1)	put	70,00	<u>625,00</u> 0,00	<u>43 750,00</u> 0,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	put	176,00	<u>625,00</u>	<u>110 000,00</u>

		circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(KЦП1-10-2)			0,00	0,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(KЦД-15)	put	40,00	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>50 000,00</u> 0,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(KЦ-15-6)	put	68,00	<u>708,33</u> 0,00	<u>48 166,44</u> 0,00
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(KЦ-15-9)	put	48,00	<u>1 208,33</u> 0,00	<u>57 999,84</u> 0,00
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(KЦП1-15-1)	put	12,00	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>15 000,00</u> 0,00
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(KЦП1-15-2)	put	28,00	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>35 000,00</u> 0,00
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(KЦО-1)	put	286,00	<u>266,66</u> 0,00	<u>76 264,76</u> 0,00
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(KЦ-7-3)	put	69,00	<u>375,00</u> 0,00	<u>25 875,00</u> 0,00
45	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(KЦ-7-9)	put	15,00	<u>500,00</u> 0,00	<u>7 500,00</u> 0,00
46	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(KЦО-3)	put	1,00	<u>300,00</u> 0,00	<u>300,00</u> 0,00
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)	m3	11,16	<u>3 187,00</u> 405,00	<u>35 566,92</u> 4 519,80
48	Pret de	Costul capacelor tip "T"	buc	213,00	<u>2 333,33</u>	<u>496 999,29</u>

	piata				0,00	0,00
49	Pret de piata	Costul capacelor tip "Л"	buc	73,00	1 500,00	109 500,00
					0,00	0,00
50	Pret de piata	Стоимость скоб	kg	2 762,50	29,00	80 112,50
					0,00	0,00
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска скоб)	t	2,77	623,08	1 725,93
					286,50	793,61
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку)	m3	46,86	524,29	24 568,00
					74,25	3 479,36
53	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	390,50	215,57	84 181,47
					6,75	2 635,88
		Total Колодцы-286шт				2 472 395,81
		Inclusiv salariu				256 378,77
		1.4. Колодцы гасителя напора-ф1,0, высотой рабочей части 1,5м- (3шт)				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	2,10	2 203,24	4 626,81
					1 040,25	2 184,52
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦД-10)	put	3,00	625,00	1 875,00
					0,00	0,00
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦ10-6)	put	3,00	525,00	1 575,00
					0,00	0,00
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦ10-9)	put	3,00	733,33	2 199,99
					0,00	0,00
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	put	3,00	625,00	1 875,00
					0,00	0,00

		1.0 m.(КЦП1-10-1)				
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(КЦО-1)	put	3,00	266,66 0,00	799,98 0,00
60	Pret de piata	Costul caracelor tip "Л"	buc	3,00	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
61	Pret de piata	Стоимость стремянки С2	kg	51,24	29,00 0,00	1 485,96 0,00
62	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска стремянки)	t	0,05	623,20 286,60	31,16 14,33
		Total Колодцы гасителя напора-φ1,0, высотой рабочей части 1,5м- (3шт) Inklusiv salariu				18 968,90 2 198,85
		Total Сети канализации С1. Inklusiv salariu				7 413 670,33 1 856 891,71

	Total	lei	7 413 670,33
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	445 654,01
	Transportarea	4,00 %	178 205,01
	Cheltuieli de regie	7,00 %	562 627,05
	Beneficiul	3,00 %	258 004,69
	Total	100,00 +	8 858 161,09
	TVA	20,00 %	1 771 632,22
	Total deviz: Inklusiv salariu		10 629 793,31 1 856 891,71

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Nr. 2-1-1s Retele exterioare canalizare C1**

Valoarea de deviz 10 629 793,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	49,9968	75,00	3 749,76
2.	7123010010200	Betonist	h-om	134,474	75,00	10 085,55
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	7 877,52	75,00	590 814,00
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	35,145	75,00	2 635,88
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5 530,4018	75,00	414 780,15
6.	7137010011500	Electrician	h-om	218,1619	75,00	16 362,14
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,7724	75,00	807,94
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8 423,953	75,00	631 796,48
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,152	75,00	1 136,40
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	943,6196	75,00	70 771,47
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,2672	75,00	770,04
12.	9312040019600	Sapator	h-om	1 509,092	75,00	113 181,90
Total manopera						1 856 891,71

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	2 299,5806 4	2,92	6 714,78
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	27,7255	2 916,67	80 866,13
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	53,9878	315,00	17 006,15
4.	1421102200290	Pietris	m3	27,682704	315,00	8 720,05
5.	1421102200525	Nisip	m3	1 114,8640 56	240,00	267 567,38
6.	1421102206036	Piatra	m3	766,29	240,00	183 909,60
7.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	768,094488	125,00	96 011,82
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	15,120368	240,00	3 628,87
9.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	21,882	6 000,00	131 292,00
10.	2320156200901	Motorina	kg	192,023622	19,50	3 744,46
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,0152	32,16	32,65
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 053,619	21,50	22 652,81
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,664	62,50	916,50
14.	2521216701299	Teava din polietilena Футляр из PE труб Д=299x7мм	m	17,42755	1 008,33	17 572,77
15.	2521216701380	Футляр из PE труб, Д=380mm 4x9,8	m	369,054	1 947,43	718 706,83
16.	2521216704160	Teava din PVC SN4/ SDR 41 D=160mm	m	2 670,486	66,35	177 186,75
17.	2521216704200	Teava din PVC SN4/ SDR 41 D=200mm	m	1 297,0278 75	104,32	135 305,95

18.	2521216708160	Teava din PVC SN8/ SDR 41 D=160mm	m	1 531,218	78,68	120 476,23
19.	2521216708200	Teava din PVC SN8/ SDR 41 D=200mm	m	4 133,6856	124,04	512 742,36
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 397,04	6,00	26 382,24
21.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	7 112,917	2,56	18 209,07
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	180,336612	2,56	461,66
23.	26611264330016	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	221,00	525,00	116 025,00
24.	26611264330903	Inel de reazem КЦО-3	buc	1,00	300,00	300,00
25.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	289,00	266,66	77 064,74
26.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	69,00	375,00	25 875,00
27.	26611264330919	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9	buc	15,00	500,00	7 500,00
28.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	249,00	625,00	155 625,00
29.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	214,00	733,33	156 932,62
30.	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	176,00	625,00	110 000,00
31.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	73,00	625,00	45 625,00
32.	26611264331512	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	28,00	1 250,00	35 000,00
33.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	40,00	1 250,00	50 000,00
34.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	48,00	1 208,33	57 999,84
35.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	12,00	1 250,00	15 000,00
36.	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	68,00	708,33	48 166,44
37.	2663102100001	Beton M-100	m3	39,409405	1 325,00	52 217,45
38.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	13,209774	1 325,00	17 502,98
39.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	103,296098	1 325,00	136 867,21
40.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,6784	1 325,00	3 548,88
41.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	17,974945	1 325,00	23 816,75
42.	2811236305111	Стоимость скоб	kg	2 762,50	29,00	80 112,50
43.	2811236305662	Scara cu vanguri din otel (Стоимость стремянки С2)	kg	51,24	29,00	1 485,96
44.	2811236310108	Dular metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	65,646	250,00	16 411,50
45.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	39,3876	250,00	9 846,90
46.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	326,0418	55,00	17 932,30
47.	2874117300200	Задвижка чугунная ф200мм	buc	3,09	7 231,66	22 345,83
48.	2875274200011	Saracul cu rama din fonta "T"	buc	213,00	2 333,33	496 999,29
49.	2875274200012	Saracul cu rama din fonta "Л"	buc	76,00	1 500,00	114 000,00
50.	2875274401200	Flansa din otel pentru sudura (Фланцы ф200)	buc	6,30	609,16	3 837,71
51.	4100116202806	Ara industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	333,90	20,00	6 678,00
52.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	10,381014	20,00	207,62
53.	4100126202818	Ara	m3	4,686	20,00	93,72
		Total materiale de constructii				4 455 125,30

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,6812	75,00	1 476,09
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,8406	258,50	2 543,80
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,464	250,00	1 116,00
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,2695	125,00	658,69
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,39735	200,00	679,46
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	458,4515	400,00	183 380,60
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,68184	400,00	272,72
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	178,1735	400,00	71 269,40
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,88	400,00	3 952,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,728	35,00	795,48
11.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	9 220,80	55,00	507 144,00
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,15916	45,00	97,16

13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1 387,5845	75,00	104 068,84
14.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	7,96446	45,00	358,40
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,31	125,00	1 413,75
16.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	7,14	105,00	749,70
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	393,5141	250,00	98 378,53
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,47	250,00	2 367,50
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	268,736	450,00	120 931,20
		Total utilaje de construcții				1 101 653,32

Total	lei	7 413 670,33
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	445 654,01
Transportarea	4,00 %	178 205,01
Cheltuieli de regie	7,00 %	562 627,05
Beneficiul	3,00 %	258 004,69
Total	100,00 +	8 858 161,09
TVA	20,00 %	1 771 632,22

Total deviz:

10 629 793,31

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13)**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сети канализации С1.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка сухого грунта в основании траншеи вручную)	m3			154,50 154,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,00	154,50
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка сухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			99,75 99,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	75,00	90,75
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	75,00	9,00
4	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			940,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,00
5	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. (доработка в мокрых грунтах)	m3			138,75 138,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8500	75,00	138,75
6	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах)	m3			187,50 187,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2700	75,00	170,25
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2300	75,00	17,25
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			528,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	400,00	528,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			900,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (погрузка выгесненного грунта)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
9	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			28,80 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
10	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			188,26 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	315,00	1,26
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
11	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			67,25 65,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	75,00	65,25
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
13	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv. (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			1 440,75 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
15	TsF05B	Sprîjiniri de maluri, cu dulapi metalici așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, avînd lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea săpăturii pînă la 4 m, interspații între dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2			35,02 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	75,00	27,00
	2811236827395	Spraiț metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	250,00	0,45
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt. sprîjinirea săpăturilor	buc	0,0030	250,00	0,75
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	55,00	0,82
16	TsC55A	Pomparea apei din excavatii și tranșee	m3			93,50 0,00
	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	1,7000	55,00	93,50
17	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			291,75 45,75
	9312040019600	Săpător	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip	m3	1,0250	240,00	246,00
18	AcF03C	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat,	m3			333,75

1	2	3	4	5	6	7
		strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание)				87,75
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	75,00	87,75
	1421102206036	Piatra	m3	1,0250	240,00	246,00
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок при пересечении асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			291,75 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip	m3	1,0250	240,00	246,00
		1.2. Трубопроводы и арматура.				
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm. (IBX SN4/ SDR 41 D=200) (Elpo SRL) sau echivalentul Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m			138,81 29,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	75,00	29,25
	2521216704200	Teava din PVC SN4/ SDR 41 D=200mm	m	1,0450	104,32	109,56
21	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm. (IBX SN8/ SDR 41 D=200) (Elpo SRL) sau echivalentul Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m			159,52 29,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	75,00	29,25
	2521216708200	Teava din PVC SN8/ SDR 41 D=200mm	m	1,0450	124,04	130,27
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (IBX SN4/ SDR 41 D=160) (Elpo SRL) sau echivalentul Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m			91,85 22,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2521216704160	Teava din PVC SN4/ SDR 41 D=160mm	m	1,0400	66,35	69,35
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (IBX SN8/ SDR 41 D=160) (Elpo SRL) sau echivalentul Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m			104,74 22,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2521216708160	Teava din PVC SN8/ SDR 41 D=160mm	m	1,0400	78,68	82,24
24	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (Задвижка чугунная ф200мм)(Tehnotitan) sau echivalentul Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03	buc			7 626,11 75,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2874117300200	Задвижка чугунная ф200мм	buc	1,0000	7 231,66	7 448,61
	3410520001373	Автомасара 5 tf	h-ut	0,4100	250,00	102,50
25	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm. (Фланцы ф200) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc			991,07 226,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	75,00	226,50
	2875274401200	Flansa din otel pentru sudura (Фланцы ф200)	buc	1,0000	609,16	639,62
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	105,00	124,95
26	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena	m			2 018,86

1	2	3	4	5	6	7
		de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 380 mm (Футляр из PE труб ,Д=380,4x9,8) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01				16,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	75,00	16,95
	2521216701380	Футляр из PE труб, Д=380mm 4x9,8	m	1,0150	1 947,43	1 996,41
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	125,00	3,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	125,00	1,75
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE труб Д=299x7мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m			1 053,91 14,78
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	75,00	14,78
	2521216701299	Teava din polietilena Футляр из PE труб Д=299x7мм	m	1,0150	1 008,33	1 033,69
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	125,00	3,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	125,00	1,69
		1.3. Колодцы-286шт				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			2 203,27 1 040,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	75,00	728,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	75,00	312,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 325,00	547,05
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 325,00	102,74
	1421102200525	Nisip	m3	0,1600	240,00	38,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,56	2,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3			1 830,75 724,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	75,00	507,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	75,00	217,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 325,00	693,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 325,00	109,30
	1421102200525	Nisip	m3	0,1450	240,00	35,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,56	1,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	250,00	267,00
30	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0067	m3			3 746,95 1 190,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	75,00	833,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	75,00	357,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 325,00	547,05
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	240,00	31,42
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 325,00	96,07
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 325,00	166,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	21,50	216,51
	1714227322926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	7,2000	125,00	906,30
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	19,50	35,35
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	2,92	61,75

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,56	2,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	250,00	490,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	45,00	3,42
31	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametru 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3			3 110,46 ----- 837,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	75,00	585,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	75,00	251,25
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 325,00	692,45
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	240,00	33,77
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 325,00	109,19
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 325,00	134,49
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	21,50	172,86
	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	6,0000	125,00	753,75
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	19,50	29,40
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,92	55,76
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,56	1,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	250,00	287,25
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	45,00	2,75
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на опоры учтен расц. AcE-13A,B, AcE-14A,B)(V=139,92м3-102,4м3=37,88м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 674,41 ----- 296,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001	Beton M-100	m3	1,0250	1 325,00	1 378,50
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,56	480,70
	1421102200525	Nisip	m3	0,7800	240,00	190,01
	1421102200290	Pietris	m3	0,7200	315,00	230,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(KЦД-10)	put			625,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	625,00	625,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(KЦ10-6)	put			525,00 ----- 0,00
	26611264330016	Inel prefabricat pt. camine KЦ10-6	buc	1,0000	525,00	525,00
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(KЦ10-9)	put			733,33 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	733,33	733,33
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(KЦП1-10-1)	put			625,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	625,00	625,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(KЦП1-10-2)	put			625,00 ----- 0,00
	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2	buc	1,0000	625,00	625,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(KЦД-15)	put			1 250,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(KЦ15-6)	put			708,33 ----- 0,00
	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KЦ15-6	buc	1,0000	708,33	708,33
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale	put			1 208,33

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(КЦ-15-9)				0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(КЦП1-15-1)	put			1 250,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m.(КЦП1-15-2)	put			1 250,00
						0,00
	26611264331512	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(КЦО-1)	put			266,66
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	266,66	266,66
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(КЦ-7-3)	put			375,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	375,00	375,00
45	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(КЦ-7-9)	put			500,00
						0,00
	26611264330919	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9	buc	1,0000	500,00	500,00
46	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(КЦО-3)	put			300,00
						0,00
	26611264330903	Inel de reazem КЦО-3	buc	1,0000	300,00	300,00
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)	m3			3 187,00
						405,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	75,00	336,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	75,00	69,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 325,00	318,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
48	Pret de piata	Costul capacelor tip "Т"	buc			2 333,33
						0,00
	2875274200011	Capacul cu rama din fonta "Т"	buc	1,0000	2 333,33	2 333,33
49	Pret de piata	Costul capacelor tip "Л"	buc			1 500,00
						0,00
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta "Л"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
50	Pret de piata	Стоимость скоб	kg			29,00
						0,00
	2811236305111	Стоимость скоб	kg	1,0000	29,00	29,00
51	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска скоб)	t			623,08
						286,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	75,00	286,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	62,50	325,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,16	11,58
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отсытку)	m3			524,29
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	315,00	362,25
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	258,50	54,29
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
53	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отсытка)	m2			215,57
						6,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 916,67	207,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,74
		1.4. Колодцы гасителя напора-ф1,0, высотой рабочей части 1,5м- (3шт)				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			2 203,24 ----- 1 040,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	75,00	728,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	75,00	312,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 325,00	547,04
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 325,00	102,72
	1421102200525	Nisip	m3	0,1600	240,00	38,68
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,56	2,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦД-10)	put			625,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	625,00	625,00
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦ10-6)	put			525,00 ----- 0,00
	26611264330016	Inel prefabricat pt. camine КЦ10-6	buc	1,0000	525,00	525,00
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦ10-9)	put			733,33 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	733,33	733,33
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m.(КЦП1-10-1)	put			625,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	625,00	625,00
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m.(КЦО-1)	put			266,66 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	266,66	266,66
60	Pret de piata	Costul capacelor tip "Л"	buc			1 500,00 ----- 0,00
	2875274200012	Саракул cu rama din fonta "Л"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
61	Pret de piata	Стоимость стремянки С2	kg			29,00 ----- 0,00
	2811236305662	Scara cu vanguri din otel (Стоимость стремянки С2)	kg	1,0000	29,00	29,00
62	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (масляная окраска стремянки)	t			623,20 ----- 286,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	75,00	286,60
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	62,50	325,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,16	11,60

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

