

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie IP Straseni

Valoarea de deviz 261 864 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
		1.1. Lucrari de reparatia interioara				
1	RCsJ08A	Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	80,000	35,21 27,68	2 817,18 2 214,14
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	330,720	4,58 1,73	1 514,63 572,08
3	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, масляной краской в 2 слоя по штукатурке заглаженной гипсом)	m2	330,720	50,99 37,48	16 862,09 12 395,05
4	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2	32,000	43,79 41,52	1 401,13 1 328,49
5	RCsR31A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,000	137,99 77,84	4 415,74 2 490,91
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	84,740	297,60	25 218,79

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)			126,85	10 749,44
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	6,900	30,63 26,52	211,37 183,01
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,900	103,58 40,36	714,72 278,50
9	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	6,900	379,44 144,15	2 618,17 994,63
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	31,400	4,58 1,73	143,81 54,32
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной	m2	31,400	353,33 141,27	11 094,66 4 435,78

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	3,620	24,22 24,22	87,67 87,67
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,620	1 688,23 46,70	6 111,39 169,07
		<i>Total</i>	lei			73 211,35
		Total Lucrari de reparatia interioara Inclusiv salariu				73 211,35 35 953,10
		1.2. Reparatia pereului				
14	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. более 15 см)	m3	1,200	1 047,74 1 027,50	1 257,29 1 233,00
15	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка	m2	3,600	87,15 54,78	313,75 197,20

1	2	3	4	5	6	7
		из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)				
16	RpCB08C	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv(Заделка бетоном класса C-10/8 Bc10(B150) отверстий средней площадью 0,3 м2 в бетонных стенах толщ. до 25 см включительно, включая зачистку отверстий и заливку цементным молочком для обеспечения соединения между старым и новым бетоном)	buc	24,000	118,22 51,89	2 837,37 1 245,46
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	1,800	1 331,67 259,47	2 397,01 467,05
		Total	lei			6 805,42.
		Total Reparatia pereului Inclusiv salariu				6 805,42 3 142,70
		1.3. Lucrari de reparatie a scarii la intrarea centrala				
18	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte (Разборка	m	16,500	49,45 48,43	815,87 799,17

1	2	3	4	5	6	7
		облицовки из мрамора, камня, гранита и др., со ступеней и подступеней)				
19	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	6,000	87,15 54,78	522,91 328,66
20	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg	20,800	20,59 2,08	428,18 43,18
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	2,000	1 331,67 259,47	2 663,34 518,94
22	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)	m2	18,680	522,10 138,04	9 752,76 2 578,55
23	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Защита ребер элементов из бетона или автоклавного	m	9,600	116,11 63,43	1 114,62 608,89

1	2	3	4	5	6	7
		пенобетона стен, колонн, ступеней, рамп, стальным уголком)				
24	CH06B	Balustrad din inox	m	13,000	1 124,04 69,19	14 612,48 899,50
		<i>Total</i>	lei			29 910,16
		Total Lucrari de reparatie a scarii la intrarea centrala Inclusiv salariu				29 910,16 5 776,88
		1.4. Lucrari de reparatie interioara in blocul Ancheta				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	87,680	17,17 15,57	1 505,31 1 365,02
26	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	87,680	142,59 98,02	12 502,12 8 594,57
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	101,680	24,09 11,53	2 449,02 1 172,57
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	101,680	4,58 1,73	465,67 175,89
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	101,680	87,04 70,35	8 850,35 7 152,70

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	101,680	36,21 31,71	3 681,38 3 224,58
31	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, масляной краской в 2 слоя по штукатурке заглаженной гипсом)	m2	101,680	50,99 37,48	5 184,26 3 810,86
32	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (Замена деревянных плинтусов стен шириной 15 см и толщиной 2 см, выполненных их ПВХ)	m	28,600	39,38 22,49	1 126,18 643,14
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,280	297,60 126,85	9 011,39 3 841,08
		Total	lei			44 775,68
		Total Lucrari de reparatie interioara in blocul Ancheta Inklusiv salariu				44 775,68 29 980,41
		Total	lei			154 702,61
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			16 841,94
		Total				171 544,55

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	1 %			782,12
		Total				172 326,67
		Cheltuieli de regie	1 %			1 723,27
		Total				174 049,94
		Beneficiu de deviz	1 %			1 740,50
		Total Раздел Inclusiv salariu				175 790,44 74 853,09
		2. Lucrari de electricitate				
34	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	450,000	42,69 19,60	19 209,89 8 821,98
35	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4x18 inclusiv corpurile	100 buc	0,170	74 056,07 18 278,22	12 589,53 3 107,30
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	5 396,13 1 856,65	647,54 222,80
37		Doze pentru aparate	buc	29,000	2,50 0,00	72,50 0,00
38	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43,000	64,85 35,75	2 788,52 1 537,22
		Total	lei			35 307,98
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			3 080,09
		Total				38 388,07
		Transport	1 %			199,38
		Total				38 587,44
		Cheltuieli de regie	25 %			3 422,32
		Total				42 009,76
		Beneficiu de deviz	1 %			420,10
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				42 429,86 13 689,29



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	218 220
		TVA	20 %	43 644
		Total deviz:		261 864
		Inclisiv salariu		88 542

Intocmit

Administrator Motuc V.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

