

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanică
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație, reconstrucția acoperișului și extinderea sufrageriei la blocul alimentar al taberei de odihna "Poienița Veselă" s. Ruștii Noi, r-nul Ialoveni

Valoarea de deviz 6 985 668,94 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	796,0000	46,28 46,08	36 838,88 36 679,68
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	23 500,00 00	1,80 1,60	42 201,89 37 600,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	63,0000	26,88 26,88	1 693,44 1 693,44
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	392,4000	20,23 19,20	7 936,29 7 534,08
5	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	26,5000	866,25 864,00	22 955,62 22 896,00
6	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	125,0000	32,00 32,00	4 000,00 4 000,00
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	125,0000	64,50 0,00	8 062,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			123 688,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				123 688,62 110 403,20
		1.2. Rezistentă				
		1.2.1. Lucrări de terasament				
8	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	8,9100	1 012,50 0,00	9 021,38 0,00
9	TsA04E1	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri, în pământ cu umiditatea naturală adâncimea săpăturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	7,0000	188,19 179,84	1 317,32 1 258,88
10	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	7,0000	19,84 19,84	138,88 138,88
11	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	1 247,000 0	14,28 0,00	17 800,93 0,00
12	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	8,9800	204,72 23,04	1 838,39 206,90
13	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Încărcarea argila nisipoasă)	100 m3	7,2000	1 012,50 0,00	7 290,00 0,00
14	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	1 220,000 0	14,28 0,00	17 415,50 0,00
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	5,9400	90,72 0,00	538,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,2000	490,50 0,00	3 531,60 0,00
17	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	72,0000	37,50 0,00	2 700,00 0,00
18	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	7,2000	2 261,00 318,08	16 279,20 2 290,18
		<i>Total</i>	lei			77 872,08
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				77 872,08 3 894,84
		1.2.2. Fundatii				
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 3.5	m3	13,7000	2 279,86 246,40	31 234,12 3 375,68
20	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg	160,4000	20,44 5,06	3 279,05 810,98
21	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm A-III inclusiv in fundatii izolate	kg	2 545,300 0	19,05 4,03	48 487,97 10 262,65
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	67,2000	112,49 76,80	7 559,20 5 160,96

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	66,2000	2 351,29 339,20	155 655,65 22 455,04
24	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	313,0000	20,55 4,48	6 431,69 1 402,24
25	RpCE03H	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, 1 strat de pinza bitumata, cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor	m2	313,0000	266,80 26,88	83 508,54 8 413,44
		<i>Total</i>	lei			336 156,22
		Total Fundatii Inclusiv salariu				336 156,22 51 880,99
		1.2.3. Planseu, grinzi - .0100				
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg	292,5000	20,44 5,06	5 979,57 1 478,88
27	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm A-III inclusiv in fundatii izolate	kg	1 757,200 0	19,05 4,03	33 474,67 7 085,03
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	13,9000	2 351,29 339,20	32 682,97 4 714,88
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	141,0000	112,49 76,80	15 860,81 10 828,80

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
		<i>Total</i>	lei			87 998,02
		Total Planseu, grinzi - .0100 Inclusiv salariu				87 998,02 24 107,59
		1.2.4. Stilpi St -1, St-5				
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg	407,3000	20,44 5,06	8 326,44 2 059,31
31	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm A-III inclusiv in fundatii izolate	kg	2 145,800 0	19,05 4,03	40 877,49 8 651,86
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	25,2000	2 351,29 339,20	59 252,61 8 547,84
33	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	204,0000	112,49 76,80	22 947,54 15 667,20
		<i>Total</i>	lei			131 404,08
		Total Stilpi St -1, St-5 Inclusiv salariu				131 404,08 34 926,21
		1.2.5. Grinzi +4.00				
34	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg	307,3000	20,44 5,06	6 282,14 1 553,71
35	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm A-III inclusiv in fundatii izolate	kg	4 898,000 0	19,05 4,03	93 306,91 19 748,74
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	14,6200	2 351,29 339,20	34 375,91 4 959,11

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20				
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	170,0000	112,49 76,80	19 122,96 13 056,00
		<i>Total</i>	lei			153 087,92
		Total Grinzi +4.00 Inclusiv salariu				153 087,92 39 317,56
		<i>Total</i>	lei			786 518,32
		Total Rezistenta Inclusiv salariu				786 518,32 154 127,19
		1.3. Constructii metalice				
38	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	32,8000	27 374,45 2 560,00	897 881,96 83 968,00
39	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirna a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	32,8000	127,36 127,36	4 177,41 4 177,41
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 21 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ- 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	32,8000	1 290,88 412,16	42 340,86 13 518,85
		<i>Total</i>	lei			944 400,23
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				944 400,23 101 664,26
		1.4. Pereti si Acoperis				
41	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr. 150 cu vata minerala" montate pe rigle	m2	921,0000	1 043,43 96,00	960 997,49 88 416,00

1	2	3	4	5	6	7
		metalice.				
42	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m	810,0000	46,53 19,20	37 691,79 15 552,00
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	64,8000	366,47 22,40	23 747,06 1 451,52
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	76,8000	346,88 19,20	26 640,01 1 474,56
45	CK26B	Opritori de zapada	m	76,8000	103,71 25,60	7 964,93 1 966,08
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	921,0000	65,40 48,00	60 235,25 44 208,00
		<i>Total</i>	lei			1 117 276,53
		Total Pereti si Acoperis Inclusiv salariu				1 117 276,53 153 068,16
		1.5. Timplarie				
47	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	162,6000	3 492,79 48,00	567 928,14 7 804,80
		<i>Total</i>	lei			567 928,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				567 928,14 7 804,80
		1.6. Zidarie				
48	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	44,8000	2 351,49 310,40	105 346,55 13 905,92
		<i>Total</i>	lei			105 346,55
		Total Zidarie Inclusiv salariu				105 346,55 13 905,92
		1.7. Rampa de acces				

1	2	3	4	5	6	7
49	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,7000	135,04 135,04	499,65 499,65
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,2500	697,95 89,60	872,44 112,00
51	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,9500	221,15 108,80	1 536,97 756,16
52	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,4500	1 564,56 371,20	2 268,61 538,24
53	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg	60,0000	20,44 5,06	1 226,58 303,36
54	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm A-III inclusiv in fundatii izolate	kg	180,0000	19,05 4,03	3 429,00 725,76
55	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20	m3	6,0300	1 676,60 288,00	10 109,92 1 736,64
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,4100	19,48 7,68	358,55 141,39
57	CH06B	Balustrada din otel inoxidabil	m	5,4000	1 299,19 76,80	7 015,63 414,72
58	CH06B	Balustrada din otel inoxidabil cu 2 mini curente pentru persoane cu dezabilitati	m	19,4000	1 439,19 76,80	27 920,33 1 489,92

1	2	3	4	5	6	7
59	CI08A	Placaj cu placi de ceramogranit de calitate	m2	18,4100	554,75 214,40	10 212,96 3 947,10
60	CI14A	Elemente liniare din placi din ceramogranit calitate superioara	m	11,2000	112,35 32,00	1 258,32 358,40
		<i>Total</i>	lei			66 708,96
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				66 708,96 11 023,34
		1.8. Pereu				
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,5500	741,65 63,36	18 207,51 1 555,49
62	CC03C	Montare plase sudate Bp 100*100*5mm	kg	504,0600	22,01 1,92	11 094,02 967,80
63	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 15	m3	24,5500	1 876,19 492,80	46 060,49 12 098,24
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR-1000*200*80mm)	m	136,4000	165,38 19,20	22 557,85 2 618,88
65	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	38,0000	97,72 60,80	3 713,44 2 310,40
		<i>Total</i>	lei			101 633,31
		Total Pereu Inclusiv salariu				101 633,31 19 550,81
		1.9. Finisaje				
		1.9.1. Pereti exteriori				
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	95,3000	19,48 7,68	1 856,08 731,90
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	95,3000	144,85 108,80	13 803,98 10 368,64

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	95,3000	23,30 7,68	2 220,73 731,90
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,3000	151,73 78,08	14 460,34 7 441,02
		<i>Total</i>	lei			32 341,13
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				32 341,13 19 273,46
		1.9.2. Soclu				
70	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	65,5000	19,48 7,68	1 275,69 503,04
71	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,5000	117,69 76,80	7 708,37 5 030,40
72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	65,5000	19,48 7,68	1 275,69 503,04
73	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	65,5000	494,76 185,60	32 406,74 12 156,80
		<i>Total</i>	lei			42 666,49
		Total Soclu Inclusiv salariu				42 666,49 18 193,28
		1.9.3. Pereti interiori				
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,6000	20,76 8,96	3 374,97 1 456,90
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	162,6000	97,48 78,08	15 851,06 12 695,81

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
76	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	162,6000	481,19 384,00	78 241,09 62 438,40
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,6000	4,28 1,92	695,12 312,19
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	162,6000	24,27 12,80	3 945,61 2 081,28
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,6000	43,14 35,20	7 014,44 5 723,52
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,6000	4,28 1,92	695,12 312,19
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,6000	26,36 19,20	4 286,71 3 121,92
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,6000	4,28 1,92	695,12 312,19
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,6000	52,23 35,20	8 492,60 5 723,52
		<i>Total</i>	lei			123 291,84
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				123 291,84 94 177,92
		1.9.4. Tavan				
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	461,0000	370,25 140,80	170 687,55 64 908,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			170 687,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				170 687,55 64 908,80
		1.9.5. Pardosea				
85	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	46,1000	741,65 63,36	34 190,06 2 920,90
86	CC03C	Montare plase sudate Bp 100*100*5mm	kg	1 429,100 0	22,01 1,92	31 453,49 2 743,87
87	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 15	m3	46,1000	1 876,19 492,80	86 492,38 22 718,08
88	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cimentoplast	m3	27,6600	1 130,24 103,04	31 262,44 2 850,09
89	CC03C	Montare plase sudate Bp 100*100*5mm	kg	1 429,100 0	22,01 1,92	31 453,49 2 743,87
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	461,0000	91,74 44,80	42 294,44 20 652,80
91	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	461,0000	61,71 30,72	28 448,31 14 161,92
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	461,0000	435,63 160,00	200 824,52 73 760,00
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	98,0000	112,35 32,00	11 010,28 3 136,00
		<i>Total</i>	lei			497 429,41
		Total Pardosea Inclusiv salariu				497 429,41 145 687,53
		<i>Total</i>	lei			866 416,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisaje Inclusiv salariu				866 416,42 342 240,99
		<i>Total</i>	lei			4 679 917,08
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			219 309,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			108 303,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			400 602,39
		<i>Total</i>				5 408 132,24
		<i>Venit</i>	3 %			162 243,96
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 570 376,20 913 788,67
		2. Lucrari de montare				
94	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	12,0000	584,76 431,36	7 017,17 5 176,32
95	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	8,1000	949,52 716,80	7 691,14 5 806,08
96		Cablu VGng-LS- 3x1,5mm2	m	1 200,0000	12,08 0,00	14 496,00 0,00
97		Cablu VGng-LS- 3x2,5mm2	m	700,0000	18,75 0,00	13 125,00 0,00
98		Cablu VGng-LSLTx 0.66 - 5x6mm2	m	110,0000	71,67 0,00	7 883,70 0,00
99	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	12,0000	2 359,60 1 523,20	28 315,19 18 278,40
100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,1000	2 359,60 1 523,20	19 112,76 12 337,92
101		Teava PVC d-25mm	m	810,0000	5,25 0,00	4 252,50 0,00
102		Teava PVC d-20mm	m	1 200,000	3,83	4 596,00

1	2	3	4	5	6	7
				0	0,00	0,00
103	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,1000	2 977,04 1 881,60	6 251,78 3 951,36
104		Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm	m	210,0000	91,67 0,00	19 250,70 0,00
105		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	33,0000	3,24 0,00	106,92 0,00
106	08-03-594-2	Corp de iluminat ДBO 6565 36W IP31	100 buc	0,5200	54 784,44 7 424,00	28 487,91 3 860,48
107	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptia Iesire LED 1x8W IP20	100 buc	0,0200	31 688,00 6 285,00	633,76 125,70
108	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2500	6 906,24 2 438,40	1 726,56 609,60
109	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,0000	67,44 17,28	539,48 138,24
110	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/3/C/25	buc	2,0000	172,79 99,84	345,58 199,68
111	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПB-24	buc	1,0000	211,21 151,68	211,21 151,68
112	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH 32/3P/63	buc	1,0000	340,76 179,84	340,76 179,84
113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/10	buc	9,0000	172,79 99,84	1 555,09 898,56
114	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДT-32/2/C16/30	buc	6,0000	172,78 99,84	1 036,71 599,04
		Total	lei			166 975,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			12 555,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			3 110,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			58 070,25
		<i>Total</i>				240 712,18
		<i>Venit</i>	3 %			7 221,37
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				247 933,55 52 312,90
		3. Utilaj				
115		Panou de distributie III PB-24 395x310x120	buc	1,0000	985,50 0,00	985,50 0,00
116		Automat BA 47-29/3/C/25	buc	2,0000	34,00 0,00	68,00 0,00
117		Automat BH 32/3P/63	buc	1,0000	101,00 0,00	101,00 0,00
118		Automat BA 47-29/1/B/10	buc	9,0000	34,00 0,00	306,00 0,00
119		Automat ABДТ-32/2/C16/30	buc	6,0000	264,00 0,00	1 584,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 044,50
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			36,53
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 081,03

		Total	lei	5 821 390,78
		Tva	20 %	1 164 278,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 985 668,94 966 101,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)