

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (16125-AEE-S1)**

Valoarea de deviz 129 048,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	43,7500	203,136	8 887,200
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	43,7500	45,494	1 990,365
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4370	1 679,941	734,134

1	2	3	4	5	6	7
4	34-02-005-7	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "KKC-3"	buc	1,0000	9 076,724	9 076,724
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena cu rezistenta 40tn/1m2 dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6	1 km	0,2500	168 854,776	42 213,694
6	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc	1,6000	934,881	1 495,809
		<i>Total</i>	Lei			64 397,926
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 126,831
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			3 264,897
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			466,414
		<i>Total</i>				72 256,068
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			7 225,607
		<i>Total</i>				79 481,675
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 179,267
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				82 660,942 17 195,131
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,3000	5 614,418	7 298,743
8		Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2 sau analog	m	130,0000	149,150	19 389,500
9	08-02-155-2	Astuparea trecerilor la pozarea cablurilor pe perete si tavane	100 m	0,0560	133,232	7,461
10	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,0000	1 606,169	6 424,676
11		Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2	buc	4,0000	987,500	3 950,000

1	2	3	4	5	6	7
		RAYHEM sau analog				
		<i>Total</i>	Lei			37 070,380
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 899,081
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			1 813,834
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			259,119
		<i>Total</i>				41 042,414
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			3 560,777
		<i>Total</i>				44 603,191
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 784,127
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 387,318 7 912,837

		Total	Lei			129 048,21
		Total deviz: Inclusiv salariu				129 048,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (16125-AEE-S1)**

Valoarea de deviz 129 048,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	150,2458	92,00	13 822,613
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,7450	92,00	5 036,540
3.	9312040019600	Sapator	h-om	67,9219	92,00	6 248,815
Total manopera						25 107,96

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0002	19,32	0,004
2.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	36 000,00	21,600
3.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	495,00	247,500
4.	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,0000	5 686,00	0,000
5.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0032	11 813,00	37,802
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	6 200,00	0,620
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	4 660,36	0,466
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	38 393,00	3,839
9.	102-0097	Cherestea de esente rasioase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0200	5 417,00	108,340
10.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "ККП-1-1300"	buc	4,0000	1 200,00	4 800,000
11.	110-0104	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip greu "G" ("T")	buc	1,0000	2 590,00	2 590,000
12.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,1148	1 350,00	154,980

13.	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0272	4 833,34	131,467
14.	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,0000	1 450,00	0,000
15.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0453	50,76	2,299
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0221	1 350,00	29,835
17.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,6500	175,00	113,750
18.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	250,0000	154,35	38 587,500
19.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	6,0000	397,30	2 383,800
20.	65072025002	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2 sau analog	m	130,0000	149,15	19 389,500
21.	65072025008	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM sau analog	buc	4,0000	987,50	3 950,000
Total materiale de constructii						72 553,30

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4828	640,00	1 588,992
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8395	280,00	235,060
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,5979	50,00	479,895
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,5979	45,00	431,905
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,2215	62,50	326,344
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,4828	300,00	744,840
Total utilaje de constructii						3 807,03

Total	Lei	129 048,21
--------------	------------	-------------------

Total deviz:

129 048,21

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea in dimensiuni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			203,136
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	92,00	142,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	92,00	60,31
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			45,494
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	92,00	45,49
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 679,941
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	92,00	933,16
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	62,50	746,78
4	34-02-005-7	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "KKC-3"	buc			9 076,724
	1	Muncitor	h-om	10,0800	92,00	1 066,46
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	36 000,00	21,60
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	495,00	247,50
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	4,0000	1 200,00	4 800,00
	110-0104	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip greu "G" ("T")	buc	1,0000	2 590,00	2 590,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0860	1 350,00	116,10
	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,0000	1 450,00	0,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7300	280,00	235,06
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena cu rezistenta 40tn/1m2 dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6	1 km			168 854,776
	1	Muncitor	h-om	133,0000	92,00	14 071,40
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	19,32	0,02
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	5 417,00	433,36
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	154,35	154 350,00
6	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc			934,881
	1	Muncitor	h-om	7,8300	92,00	828,41
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0180	1 350,00	24,30

1	2	3	4	5	6	7
	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0170	4 833,34	82,17
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			5 614,418
	1	Muncitor	h-om	28,8000	92,00	3 047,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	4 660,36	0,36
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	38 393,00	2,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,76	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1 350,00	12,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	175,00	87,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	640,00	1 199,66
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	50,00	369,15
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	45,00	332,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	300,00	562,34
8		Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2 sau analog	m			149,150
	65072025002	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2 sau analog	m	1,0000	149,15	149,15
9	08-02-155-2	Astuparea trecerilor la pozarea cablurilor pe perete si tavane	100 m			133,232
	1	Muncitor	h-om	1,2600	92,00	133,23
	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,00003	5 686,00	0,00
10	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			1 606,169
	1	Muncitor	h-om	9,3200	92,00	986,06
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	11 813,00	9,45
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00002	6 200,00	0,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,76	0,51
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	397,30	595,95
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	1 350,00	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	640,00	7,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,45
11		Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM sau analog	buc			987,500
	65072025008	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM sau analog	buc	1,0000	987,50	987,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.