

**Proiectarea constructiei cladirii  
arhivei raionale (anexa) din  
or.Edinet str.Independentei,66  
№768-1-ARGI**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-9**

**Deviz-oferta № 2-1-9**

**Анеха. Автоматизация (марка ARG I)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	1,000		
2	11-03-00 1-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напоромер показывающий НМП-52)	buc	2,000		
3	11-03-00 1-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДН-6-21К)	buc	1,000		
4	11-03-01 1-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I Детектор оксида углерода RGD COO MP1)	buc	1,000		
5	08-03-60 4-1	Sonerie electrica cu buton (Звонок ЗД-47)	100 seturi	0,020		
6	11-06-00 1-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит сигнализации ИС - ЩМП4.4.2 разм.400x400x250мм IP54)	buc	1,000		
7	11-06-00 1-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Пост аварийной сигнализации ПА - ЩМП-1-0 разм.395x310x150мм IP54)	buc	1,000		
8	11-03-00 1-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щиты ИС и ПА)	buc	33,000		
9	11-08-00 1-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)	100 buc	0,660		
10	11-06-00 2-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1x1,5)	100 m	0,100		

1	2	3	4	5	6	7
11	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,720		
12	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах)	100 m	0,040		
13	Pret de piata	Кабель КВВГнг 10х1,5мм2	m	20,000		
14	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4х1,5мм2	m	56,000		
15	08-02-15 8-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	6,000		
16	11-02-00 2-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc	2,000		
17	08-02-40 8-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,020		
18	Pret de piata	Труба стальная Д=15мм	m	2,000		
19	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,020		
20	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m	2,000		
Прямые затраты			лей			
Соц.страх и медицина			22,50 %			
Итого			100,00 +			
Транспортные расходы			10,00 %			
Итого			100,00 +			
Заготовит.-скл.расходы			2,00 %			
Итого			100,00 +			
Накладные расходы			76,00 %			
Итого			100,00 +			
Сметная прибыль			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Valoare utilajului</b>						
21	Цена поставщика	Термометр прямой	buc	1,000		
22	Цена поставщика	Оправа защитная	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	ика					
23	Цена поставщика	Напоромер НМП-52	buc	2,000		
24	Цена поставщика	Датчик-реле напора ДН-6-21к	buc	1,000		
25	Цена поставщика	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,000		
26	Цена поставщика	Звонок громкого боя ЗД-47	buc	2,000		
27	Цена поставщика	Щит сигнализации ЩС - ЩМП4.4.2 разм.400x400x250 IP-54	buc	1,000		
28	Цена поставщика	Пост аварийной сигнализации ПА - ЩМП-1-0 разм.395x310x150 IP-54	buc	1,000		
29	Цена поставщика	Реле промеж. РЭК77/4 с розеткой РРМ77/4	buc	6,000		
30	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2,5А(С)	buc	3,000		
31	Цена поставщика	Светосиг. индикатор АД-22DS	buc	6,000		
32	Цена поставщика	Кнопка управления ABLFS-22	buc	2,000		
33	Цена поставщика	Диод Д226Б	buc	6,000		
34	Цена поставщика	Блок зажимов Бз-24	buc	4,000		
35	Цена	Арматура светосиг. АС-220	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
	поставщик					
36	Цена поставщика	Кнопка управления KE-011 (SB-7)	buc	2,000		
Прямые затраты			лей			
Заготовительно-складские р-ды			1,20 %			

**Total:**

Монтажные работы
Оборудование

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)