

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Alimentarea cu energie electrica IP Liceul teoretic "Alexei Matievici" or.Soldanesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lurari de constructie</b>		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	10,00
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	2,50
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,52
4	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	2,40
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,60
6		Caramida	buc	700,00
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	46,40
8	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,25
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,	m2	2,50

1	2	3	4	5
		cu asternere manuala		
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
11	08-02-165-1	Manson terminal interior, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> , 4КВТп-4 (240)mm <sup>2</sup>	buc	4,00
12	08-02-165-1	Manson terminal interior, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> , 4КВТп-4 (120)mm <sup>2</sup>	buc	4,00
13	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (Manson de conexiune 3Ctn-10/150/240Б)	buc	2,00
14	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> (Manson terminal 3КНТп-10/150/240KW)	buc	2,00
15	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-400	buc	1,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ПЦ-400А	buc	1,00
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00
18	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze ( ТТИ-200/5А )	buc	6,00
19	08-01-066-1	Limitator de supratensiune ОПС1-В 3Р	set	3,00
20	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta ППНИ-35-250А/ If=160А	buc	12,00
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare RPS-400А	buc	2,00
22	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,15
23		Jgheab metalic 100x100x3m	buc	1,00
24	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	1,10

1	2	3	4	5
25	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	2,20
26	Pret de piata	Cablu АПВБ6Шn-1 4x240mm <sup>2</sup>	m	280,00
27	Pret de piata	Cablu АBBГ 4x120mm <sup>2</sup>	m	50,00
28	08-02-412-14	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm <sup>2</sup>	100 m	0,60
29	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm <sup>2</sup>	100 m	0,50
30		Teava pvc d63mm	m	110,00
31	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,03
32	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,20
33		Papuci 120mm <sup>2</sup>	buc	16,00
34		Papuci 240mm <sup>2</sup>	buc	16,00
		<b>3. Utilaj</b>		
35	Pret de piata	BZUM-TF-400	buc	1,00
36	Pret de piata	Intrerupator ПЦ-400А	buc	1,00
37	Pret de piata	Contor trifazat ZMG 410CR 5...10A	buc	2,00
38	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ-35-250А/ If=160А	buc	6,00
39	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ-37-400А/ If=315А	buc	6,00
40	Pret de piata	Limitator de supratensiune ОПС1-В 3Р	buc	2,00
41	Pret de piata	Transformator de curent, ТТИ-200/5А	buc	6,00
42	Pret de piata	Intrerupator RPS-400А	buc	2,00