

## PROPUNEREA FINANCIARA

Către **Primaria com. Javgur**

MD - 4123, or.Cimislia s.Javgur

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Societatea cu Răspundere Limitată "IRINDA – PRIM" S.R.L.** reprezentanți ai ofertantului Director Galeamov Igor ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm contractului **Reparatia unei portiuni de strada, str. Stefan cel Mare si Sfint sectorul I, etapa II, din s. Javgur, r-nul Cimislia** pentru suma de **1 784 924,76 ( un milion sapte sute optzeci si patru mii noua sute douazei si patru lei 76 ban) lei fara TVA**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **356 984,95 (trei sute cincizeci si sase mii noua sute optzeci si patru lei 95 ban) lei.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termen **TREI LUNI** de la înregistrarea contractului și primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv pînă la data de **18 octombrie 2024**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **16/08/2024**

**SRL "IRINDA PRIM"**, în calitate de Ofertant,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Director Galeamov Igor

---

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **Garantie bancară** în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) lei.
3. Garanția pentru lucrările executate este de **5 ani** în condițiile de exploatare conform categoriei drumului, fara incalcarea sarcinilor admisibile permise de sistemul rutier. In cazul in care imbracamintea rutiera a fost supusa unor forte mecanice (senile metalice, freze, taierea asfaltului pentru reparatii ale apeductului, canalizarii, sistemelor de telecomunicatii, etc) care au modificat fizic intregime structurala a imbracamintei rutiere, aceasta garantie nu va fi valabila.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL "IRINDA PRIM"

**Reparatia unei portiuni de  
strada, str. Stefan cel Mare si  
Sfint sectorul I, etapa II, din s.  
Javgur, r-nul Cimisia.**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 2 141 909,71 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemul rutier</b>				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,6370	1 076,11 0,00	1 761,59 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 637,0000	0,37 0,04	602,22 59,58
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	32,6800	930,88 505,68	30 421,16 16 525,62
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h=5 cm	m3	245,2500	775,94 33,60	190 298,82 8 240,40
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,1880	10 282,18 0,00	32 779,58 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata	m2	4 905,0000	256,25 4,20	1 256 910,23 20 601,00

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 716.62 t)				
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm	m2	1 140,0000	62,66 1,78	71 427,15 2 023,73
		<i>Total</i>	lei			1 584 200,75
		<b>Total Sistemul rutier Inclusiv salariu</b>				<b>1 584 200,75 47 450,33</b>
		<b>2. Drumuri laterale</b>				
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,1800	1 076,11 0,00	193,70 0,00
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	180,0000	0,37 0,04	66,22 6,55
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=5 cm	m3	9,0000	775,94 33,60	6 983,44 302,40
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1170	10 281,54 0,00	1 202,94 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 26.298 t)	m2	180,0000	256,25 4,20	46 125,15 756,00
		<i>Total</i>	lei			54 571,45
		<b>Total Drumuri laterale Inclusiv salariu</b>				<b>54 571,45 1 064,95</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			1 638 772,20	
		Asigurarea sociala	24 %			11 643,67	
		Total				1 650 415,87	
		Cheltuieli de regie	5 %			82 520,79	
		Total				1 732 936,66	
		Beneficiul de deviz	3 %			51 988,10	
		Total				1 784 924,76	
		TVA	20 %			356 984,95	
		<b>Total deviz:</b>					<b>2 141 909,71</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>					<b>48 515,28</b>

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Director, Galeamov I.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 141 909,71 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	152,5500	56,00	8 542,80
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	381,3750	56,00	21 357,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	295,1004	56,00	16 525,62
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1810	56,00	66,13
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,1380	56,00	2 023,73
<b>Total manopera</b>						<b>48 515,28</b>

### Materiale:

1.	11110001000131116	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	742,9185	1 658,59	1 232 197,20
2.	1411122201646-08	Piatra sparta fr. 4-8 mm	m3	51,6128	440,00	22 709,63
3.	14111222016601-32	Agregate concasate fr. 0-32 mm	m3	143,6400	435,00	62 483,40
4.	1411122201672-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	309,9308	440,00	136 369,55
5.	23203226000401	Bitum	t	3,4041	9 850,00	33 530,39
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	78,7975	22,00	1 733,54
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 489 023,71</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,9915	456,00	452,13
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,6948	510,00	10 044,35
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,9388	348,00	14 246,70
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	39,2160	336,00	13 176,58
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	106,0223	336,00	35 623,49
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,5400	330,00	4 138,20
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	40,4258	540,00	21 829,93
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,9195	350,00	1 721,83
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>101 233,21</b>

Total	lei	1 638 772,20
Asigurarea sociala	24 %	11 643,67
Total		1 650 415,87

Cheltuieli de regie	5 %	82 520,79
Total		1 732 936,66
Beneficiul de deviz	3 %	51 988,10
Total		1 784 924,76
TVA	20 %	356 984,95

**Total deviz: 2 141 909,71**

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov I.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia unei portiuni de strada, str.  
**Stefan cel Mare si Sfint** sectorul I, etapa II, din s.  
**Javgur, r-nul Cimisia.**

**Investitor** Primaria comunei Javgur

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemul rutier</b>				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 076,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	510,00	1 076,11
		<i>Total</i>	lei			1 761,59
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,37 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	56,00	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	510,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			602,22
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			930,88 505,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	56,00	505,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	336,00	403,20
		<i>Total</i>	lei			30 421,16
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=5 cm	m3			775,94 33,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,00	33,60
	1411122201646-08	Piatra sparta fr. 4-8 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	336,00	86,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			190 298,82
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 282,18 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 850,00	10 145,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	456,00	136,80
		<i>Total</i>	lei			32 779,58
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se	m2			256,25 4,20

1	2	3	4	5	6	7
		excluce nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 716.62 t)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	56,00	4,20
	1111000100013116	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 658,59	242,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	336,00	2,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	348,00	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	4,29
		Total	lei			1 256 910,23
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm	m2			62,66 1,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,00	1,78
	14111222016601-32	Agregate concasate fr. 0-32 mm	m3	0,1260	435,00	54,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	510,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	330,00	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	348,00	0,16
		Total	lei			71 427,15
		<b>2. Drumuri laterale</b>				
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, inasa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 076,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	510,00	1 076,11
		Total	lei			193,70
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,37 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	56,00	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	510,00	0,33
		Total	lei			66,22
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=5 cm	m3			775,94 33,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,00	33,60
	1411122201646-08	Piatra sparta fr. 4-8 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	510,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	336,00	86,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
		Total	lei			6 983,44
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 281,54 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 850,00	10 144,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	456,00	136,84
		Total	lei			1 202,94
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se excluce nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 26.298 t)	m2			256,25 4,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	56,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311 16	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 658,59	242,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	336,00	2,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	348,00	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	540,00	4,29
		<i>Total</i>	lei			46 125,15

Intocmit

**Inginer STEP, Ragulin M.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Director, Galeamov I.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)