

## PROPUNEREA FINANCIARA

Către **S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"**  
MD - 2004, mun.Chisinau str.Bucuriei 12A

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Societatea cu Răspundere Limitată "IRINDA – PRIM" S.R.L.** reprezentanți ai ofertantului Director Galeamov Igor ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm contractului **Lucrări de construcție a podetului amplasat pe drumul public național R34.3 M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494,** pentru suma de **10 485 171,56 (zece milioane ptaru sute optzeci si cinci mii una suta saptezeci si una lei 56 ban) lei fara TVA,** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **2 097 034,31 (două milioane nouazeci si sapte mii treizeci si patru lei 31 ban) lei.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termen **5 luni** de la înregistrarea contractului și primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci si cinci) zile,** respectiv pînă la data de **22 iunie 2026,** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **07/05/2026**

**SRL "IRINDA PRIM",** în calitate de Ofertant,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Director Galeamov Igor

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor   0   (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **Garanție bancară** în cuantum de   5   % (din prețul total ofertat) lei.
3. Garanția pentru lucrările executate este de **5 ani** în condițiile de exploatare conform categoriei drumului, fara incalcarea sarcinilor admisibile permise de sistemul rutier. In cazul in care imbracamintea rutiera a fost supusa unor forte mecanice (senile metalice, freze, taierea asfaltului pentru reparatii ale apeductului, canalizarii, sistemelor de telecomunicatii, etc) care au modificat fizic intregime structurala a imbracamintei rutiere, aceasta garanția nu va fi valabila.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)   7   zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)   5   zile calendaristice

**Ofertant,**

**SRL "IRINDA PRIM"**

**Lucrari de reconstructie podetului  
amplasat pe drumul public national  
R34.3 M3 - drum de acces spre s.  
Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv  
reparatia capitala a sectorului de  
drum R34.3, km 2,344 - km**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTĂ

**Valoarea de deviz 12 582 205,87 Lei**

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia drumului</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1.1. Decaparea structurii rutiere lista 3.1.1</b>				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	787,500	44,04 13,53	34 679,10 10 653,10
2	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	7,875	994,45 0,00	7 831,30 0,00
3	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t	1 732,500	12,81 0,00	22 186,80 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,875	377,34 34,06	2 971,57 268,19
		<i>Total</i>	Lei			67 668,77
		<b>Total Decaparea structurii rutiere lista 3.1.1 Inclusiv salariu</b>				<b>67 668,77 10 921,29</b>
		<b>1.1.2. Demolarea podete existente lista 3.1.2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,550	1 620,23 0,00	2 511,36 0,00
6	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	303,800	25,20 0,00	7 656,00 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,550	1 971,20 0,00	3 055,36 0,00
8	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat tubului	m3	6,500	116,63 57,71	758,11 375,09
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3	0,065	1 617,23 0,00	105,12 0,00
10	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t	14,300	52,36 0,00	748,80 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,065	373,54 33,54	24,28 2,18
12	DI122	Demontarea podetelor inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8	m3	24,500	1 635,04 605,44	40 058,48 14 833,28
13	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t	61,250	52,38 0,00	3 208,20 0,00
14	TrB22D3B	Descarcarea elementelor din beton armat demontate	t	61,250	90,70 22,70	5 555,62 1 390,62
		<i>Total</i>	Lei			63 681,33
		<b>Total Demolarea podete existente lista 3.1.2 Inklusiv salariu</b>				<b>63 681,33 16 601,17</b>
		<b>1.1.3. Decaparea pamintului vegetal lista centralizata</b>				

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal)	100 m <sup>3</sup>	3,530	<u>1 351,57</u> 0,00	<u>4 771,05</u> 0,00
16	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II	100 m <sup>3</sup>	3,530	<u>646,05</u> 0,00	<u>2 280,55</u> 0,00
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea	100 m <sup>3</sup>	3,530	<u>1 404,10</u> 0,00	<u>4 956,48</u> 0,00
18	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t	423,600	<u>12,81</u> 0,00	<u>5 424,60</u> 0,00
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m <sup>3</sup>	3,530	<u>310,56</u> 28,38	<u>1 096,27</u> 100,18
		<i>Total</i>	Lei			18 528,95
		<b>Total Decaparea pamintului vegetal lista centralizata Inklusiv salariu</b>				<b>18 528,95</b> <b>100,18</b>
		<b>1.1.4. Lucrari de demontarea a elementelor de siguranta rutiera lista 3.1.3, 3.1.4</b>				
20	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	6,000	<u>20,81</u> 20,81	<u>124,88</u> 124,88
21	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	14,000	<u>20,81</u> 20,81	<u>291,36</u> 291,36
22	TrI1AF07A 4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m	t	0,139	<u>94,60</u> 94,60	<u>13,15</u> 13,15
23	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 44 km k=1.40	t	0,139	<u>112,23</u> 0,00	<u>15,60</u> 0,00
24	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin	t	0,139	<u>38,13</u> 38,13	<u>5,30</u> 5,30

1	2	3	4	5	6	7
		transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren				
25	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton)	m3	0,460	580,20 400,20	266,89 184,09
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,0046	1 565,22 0,00	7,20 0,00
27	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km gunoi	t	1,100	52,36 0,00	57,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			781,98
		<b>Total Lucrari de demontarea a elementelor de siguranta rutiera lista 3.1.3, 3.1.4 Inklusiv salariu</b>				<b>781,98 618,78</b>
		<i>Total</i>	Lei			150 661,03
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>150 661,03 28 241,42</b>
		<b>1.2. Lucrari de terasamente lista centralizata</b>				
28	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	13,280	994,50 0,00	13 206,96 0,00
29	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	2 602,900	25,20 0,00	65 593,20 0,00
30	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,900	994,50 0,00	12 829,05 0,00
31	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km k=0.92	t	2 528,400	12,81 0,00	32 379,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3	3,420	6 101,25 3 594,80	20 866,28 12 294,22
33	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t	670,320	12,81 0,00	8 584,20 0,00
34	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea treptelor de infratire)	100 m3	0,750	2 329,00 0,00	1 746,75 0,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	30,350	377,39 34,06	11 453,64 1 033,60
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu	100 m3	12,900	1 971,35 0,00	25 430,39 0,00
37	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	52,730	62,90 0,00	3 316,70 0,00
38	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	20,000	472,44 278,12	9 448,78 5 562,48
39	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	2,900	894,64 687,74	2 594,47 1 994,45
40	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,290	954,51 954,51	2 185,83 2 185,83
		<i>Total</i>	Lei			209 635,85
		<b>Total Lucrari de terasamente lista centralizata Inclusiv salariu</b>				<b>209 635,85 23 070,58</b>
		<b>1.3. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit lista 3.3.2</b>				
41	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3	1,440	6 101,39 3 594,80	8 786,00 5 176,51
42	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	15,990	194,87 194,87	3 116,03 3 116,03

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
43	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	313,400	25,20 0,00	7 897,80 0,00
44	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei)	100m2	0,577	68 189,06 15 467,02	39 345,09 8 924,47
45	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2	3,545	68 178,24 15 467,11	241 691,86 54 830,92
46	pretul firmei	Material lemnos	m3	3,210	6 850,00 0,00	21 988,50 0,00
47	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa	kg	71,300	87,75 30,27	6 256,42 2 158,40
		<i>Total</i>	Lei			329 081,70
		<b>Total Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit lista 3.3.2 Inklusiv salariu</b>				<b>329 081,70 74 206,33</b>
		<b>1.4. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit cu panta fortata lista 3.3.4</b>				
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3	1,630	6 101,09 3 594,80	9 944,78 5 859,52
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,150	194,88 194,88	3 537,00 3 537,00
50	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	355,800	25,20 0,00	8 966,40 0,00
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	0,310	1 189,77 93,68	368,83 29,04
52	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri	m3	5,180	2 336,77 203,39	12 104,45 1 053,56

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereuri sprijin din beton C25/30 XF2)				
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	2,240	1 191,35 93,67	2 668,62 209,82
54	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinten Nr.2 din beton C25/30 XF2)	m3	18,310	2 336,89 203,39	42 788,52 3 724,02
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	0,620	1 191,13 93,68	738,50 58,08
56	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinten Nr.3 din beton C25/30 XF2)	m3	5,060	2 336,75 203,39	11 823,98 1 029,15
57	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei)	100m2	0,355	68 174,42 15 466,96	24 201,92 5 490,77
58	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2	2,180	68 181,42 15 467,10	148 635,49 33 718,28
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru disipator	m3	1,350	1 191,03 93,69	1 607,89 126,48
60	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale disipator	m3	0,435	3 057,63 301,84	1 330,07 131,30
61	material	Mastic bituminos (coform proiectului)	kg	45,000	48,00 0,00	2 160,00 0,00
62	pretul firmei	Material lemnos (se adauga pentru rostul de temperatura)	m3	0,200	6 850,00 0,00	1 370,00 0,00
63	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2	43,200	35,07 7,57	1 514,94 326,94
		<i>Total</i>	Lei			273 761,39
		<b>Total Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit cu panta fortata lista 3.3.4</b>				<b>273 761,39 55 293,96</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.5. Sistem rutier lista centralizata</b>				
64	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului MEDIU de: 10 cm	m2	2 625,000	27,26 1,98	71 558,68 5 185,03
65	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	617,000	45,60 0,00	28 135,20 0,00
66	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat patului	100m2	52,730	243,36 0,00	12 832,56 0,00
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma patul drumului	100 m3	15,820	619,83 0,00	9 805,64 0,00
68	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=-6	100 m3	-15,820	464,88 0,00	-7 354,36 0,00
69	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=15 cm 50% balast si 50% balast de la demolare fara pret	m3	822,000	872,53 108,79	717 222,95 89 425,38
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=15 cm	m3	536,760	1 440,63 56,76	773 275,03 30 466,50
71	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta - 50%, asfalt-frezat - 50%, cu 4% ciment (stabilizare cu 4% ciment)	m3	442,320	1 166,95 35,95	516 165,64 15 900,56
72	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	973,100	45,60 0,00	44 373,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
73	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta stabilizat cu ciment h=15 cm (piatra sparta stabilizata - 50%, asfalt-frezat - 50% cu ciment 4%)	m3	441,000	344,65 83,25	151 991,98 36 712,37
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2	t	2,352	14 860,27 0,00	34 951,35 0,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70)	m2	2 940,000	287,87 5,68	846 339,86 16 687,44
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,880	14 851,02 0,00	13 068,90 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.0972 t/m2	m2	2 940,000	239,38 4,73	703 773,97 13 906,20
		<i>Total</i>	Lei			3 916 141,00
		<b>Total Sistem rutier lista centralizata Inklusiv salariu</b>				<b>3 916 141,00 208 283,48</b>
		<b>1.6. Rigole de acostament B-1-20-50 lista 3.3.1</b>				
78	DI119	Fundatii monolite din beton C12/15 XD1, h=10 cm	m3	70,000	2 524,77 301,77	176 734,03 21 124,18
79	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 0.1 m3/buc	buc	778,000	683,97 17,97	532 131,77 13 983,77
80	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20	m3	0,390	2 263,03 301,74	882,58 117,68
		<i>Total</i>	Lei			709 748,38

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Rigole de acostament B-1-20-50 lista 3.3.1 Inclusiv salariu</b>				<b>709 748,38 35 225,63</b>
		<b>1.7. Amenajarea casiurilor pe taluz lista 3.3.3</b>				
81	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,850	1 476,42 0,00	1 254,96 0,00
82	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu pentru casiuri pe acostament	m3	9,450	194,88 194,88	1 841,58 1 841,58
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,940	1 620,00 0,00	1 522,80 0,00
84	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	185,120	25,20 0,00	4 665,00 0,00
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	18,800	1 191,30 93,65	22 396,52 1 760,70
86	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale	m3	3,480	3 057,90 301,77	10 641,50 1 050,15
87	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-2-20-25) 0.023 m3/buc	buc	118,000	283,97 17,97	33 508,93 2 120,93
88	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.078 m3/buc	buc	86,000	578,97 17,97	49 791,76 1 545,76
89	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru casiuri pe taluz	m3	8,930	1 191,37 93,66	10 638,92 836,36
90	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton	buc	248,000	588,97	146 065,55

1	2	3	4	5	6	7
		armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6) 0.022m3/buc			17,97	4 457,55
91	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0.088 m3/buc	buc	28,000	638,97 17,97	17 891,27 503,27
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	12,810	1 191,33 93,65	15 260,97 1 199,72
93	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale	m3	15,750	3 057,31 301,77	48 152,57 4 752,89
94	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.078 m3/buc	buc	126,000	578,97 17,97	72 950,72 2 264,72
95	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc	buc	21,000	82,97 17,97	1 742,45 377,45
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru disipator in sant	m3	5,250	1 191,39 93,66	6 254,81 491,73
97	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale	m3	3,330	3 057,05 301,78	10 179,97 1 004,94
		<i>Total</i>	Lei			454 760,28
		<b>Total Amenajarea casiurilor pe taluz lista 3.3.3 Inclusiv salariu</b>				<b>454 760,28 24 207,75</b>
		<b>1.8. Consolidare acostamente lista centralizata</b>				
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm	m2	389,000	116,64 3,00	45 373,53 1 166,51
99	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 k=5	m2	389,000	52,61 0,00	20 463,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			65 836,88

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Consolidare acostamente lista centralizata Inklusiv salariu</b>				<b>65 836,88 1 166,51</b>
		<b>1.9. Aternerea pamintului vegetal lista centralizata</b>				
100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea	100 m3	3,530	1 404,10 0,00	4 956,48 0,00
101	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t	423,600	12,81 0,00	5 424,60 0,00
102	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si aternerea pamintului vegetal)	100 m3	3,530	2 168,31 0,00	7 654,14 0,00
103	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	22,900	611,92 491,92	14 012,97 11 264,97
104	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	22,900	304,73 62,44	6 978,23 1 429,78
		<i>Total</i>	Lei			39 026,42
		<b>Total Aternerea pamintului vegetal lista centralizata Inklusiv salariu</b>				<b>39 026,42 12 694,75</b>
		<b>1.10. Constructia podetului dreptunghiular cu sectiunia 2(2.5x2)m la PC24+95.11 lista 3.5.1</b>				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,800	1 620,00 0,00	15 876,00 0,00
106	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t	1 920,800	12,81 0,00	24 598,80 0,00
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,800	377,38 34,06	3 698,31 333,75

1	2	3	4	5	6	7
108	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	9,800	129,05 0,00	1 264,73 0,00
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,800	1 971,36 0,00	19 319,34 0,00
110	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II curatirea albiei	100 m3	0,500	1 476,00 0,00	738,00 0,00
111	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,430	1 476,10 0,00	5 063,04 0,00
112	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	194,88 194,88	1 948,76 1 948,76
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,640	1 620,00 0,00	2 656,80 0,00
114	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	321,440	25,20 0,00	8 100,00 0,00
115	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,640	377,59 34,03	619,25 55,81
116	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13242+A1	m3	41,100	1 191,30 93,65	48 962,59 3 849,18
117	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF1	m3	60,400	2 903,33 301,77	175 360,99 18 227,15
118	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF4 la iesire si intrare	m3	9,100	3 057,46 301,77	27 822,89 2 746,14

1	2	3	4	5	6	7
119	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ED36 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3	4,380	14 693,74 756,80	64 358,58 3 314,78
120	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri EDC31.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3	4,640	16 293,77 756,80	75 603,10 3 511,55
121	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ED26.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc	m3	7,600	16 693,80 756,80	126 872,88 5 751,68
122	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ED13.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 38 buc	m3	67,260	14 993,80 756,80	1 008 483,12 50 902,37
123	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi AR1 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3	3,040	11 709,19 408,68	35 595,94 1 242,38
124	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi AR2 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3	5,180	12 532,80 408,68	64 919,91 2 116,96
125	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi AR3 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc	m3	4,520	9 856,35 408,66	44 550,72 1 847,16
126	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,5x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri bloc ipotecar (закладной) EI11 C35/45 XC4 XD3 XF4 1 buc	m3	0,100	12 750,30 408,70	1 275,03 40,87
127	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,5x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri bloc ipotecar (закладной) EI13 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3	0,480	12 738,85 408,75	6 114,65 196,20

1	2	3	4	5	6	7
128	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF1 radier	m3	4,650	<u>2 903,25</u> 301,78	<u>13 500,12</u> 1 403,30
129	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3	2,130	<u>2 270,66</u> 301,79	<u>4 836,51</u> 642,81
130	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	322,600	<u>130,29</u> 53,35	<u>42 031,29</u> 17 212,09
131	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	74,800	<u>322,88</u> 109,74	<u>24 151,39</u> 8 208,25
132	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti)	t	1,230	<u>3 852,24</u> 2 448,22	<u>4 738,25</u> 3 011,31
133	pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg	1 192,900	<u>48,00</u> 0,00	<u>57 259,20</u> 0,00
134	DI130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,422	<u>68 173,82</u> 15 467,11	<u>28 769,35</u> 6 527,12
135	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,422	<u>23 881,42</u> 5 363,72	<u>-10 077,96</u> -2 263,49
136	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	92,800	<u>27,49</u> 8,51	<u>2 551,44</u> 790,10
137	DI130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,160	<u>68 195,25</u> 15 467,12	<u>10 911,24</u> 2 474,74
138	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-3	100m2	-0,160	<u>10 245,25</u> 2 298,75	<u>-1 639,24</u> -367,80
139	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	35,200	<u>27,49</u> 8,51	<u>967,79</u> 299,69
140	DI130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,686	<u>68 185,51</u> 15 467,10	<u>46 775,26</u> 10 610,43
141	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se	100m2	-0,686	<u>23 882,94</u> 5 363,79	<u>-16 383,70</u> -3 679,56

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma D1130 k=-7				
142	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	151,000	27,49 8,51	4 151,59 1 285,61
143	D1130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,397	68 159,57 15 467,23	27 059,35 6 140,49
144	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7	100m2	-0,397	23 885,62 5 363,85	-9 482,59 -2 129,45
145	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	87,400	27,49 8,51	2 402,97 744,12
146	D1119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF4 pinten	m3	9,700	3 057,27 301,77	29 655,53 2 927,21
147	D1129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament	m3	20,400	1 146,74 262,99	23 393,46 5 364,96
148	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,890	552,28 0,00	1 043,80 0,00
149	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,890	3 161,73 834,38	5 975,67 1 576,98
		<i>Total</i>	Lei			2 056 394,15
		<b>Total Constructia podetului dreptunghiular cu sectiunia 2(2.5x2)m la PC24+95.11 lista 3.5.1 Inclusiv salariu</b>				<b>2 056 394,15 156 863,65</b>
		<b>1.11. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
150	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc	5,000	773,51 103,11	3 867,57 515,57

1	2	3	4	5	6	7
151	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A 900	buc	1,000	1 306,82 41,62	1 306,82 41,62
152	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-800	buc	4,000	1 206,82 41,62	4 827,30 166,50
153	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati - indicatoare 2000x2000 (PANOURI INFORMATIVE)	buc	2,000	15 585,24 62,44	31 170,48 124,88
154	DF59A	Montarea parapetului metalic zincat la drum (1ml=28.10 kg)	m	350,000	1 515,54 20,81	530 437,95 7 284,20
155	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu vopsea	m2	146,000	751,08 3,03	109 657,27 441,97
		<i>Total</i>	Lei			681 267,39
		<b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>681 267,39 8 574,74</b>
		<i>Total</i>	Lei			8 886 314,47
		<b>Total Constructia drumului Inklusiv salariu</b>				<b>8 886 314,47 627 828,80</b>

		Total	Lei	8 886 314,47
		Contributii in fondul asigurarii sociale	24 %	150 678,91
		Total		9 036 993,38
		Cheltuieli de regie	10,5 %	948 884,30
		Total		9 985 877,68
		Beneficiu de deviz	5 %	499 293,88
		Total		10 485 171,56
		TVA	20 %	2 097 034,31
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>12 582 205,87 627 828,80</b>

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie podetului amplasat pe drumul public national R34.3 M3 - drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparatia capitala a sectorului de drum R34.3, km 2,344 - km**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 12 582 205,87 Lei**

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7111020030200	Miner	h-om	3,965	94,60	375,09
2.	7123010010200	Betonist	h-om	487,252	94,60	46 094,04
3.	71230110200	Betonist	h-om	27,122	94,60	2 565,74
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,976	94,60	3 119,52
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	266,950	94,60	25 253,45
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,200	94,60	208,12
7.	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,100	94,60	104,06
8.	7129020012800	Pavator	h-om	1 339,176	94,60	126 686,06
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	134,194	94,60	12 694,75
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	324,696	94,60	30 716,24
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,272	94,60	1 823,14
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	31,832	94,60	3 011,31
13.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	4,672	94,60	441,97
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	315,945	94,60	29 888,40
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,650	94,60	723,69
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 637,666	94,60	344 123,22
<b>Total manopera</b>						<b>627 828,80</b>

**Material:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	22,900	120,00	2 748,00
2.	10119951	Mastic bituminos	kg	45,000	48,00	2 160,00
3.	11110001000-MAS16	Beton asfatic marunt dens, MAS 16 50/70	t	285,768	2 312,50	660 838,50
4.	111100010001-BAD	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	414,540	1 897,00	786 382,38
5.	1111000100038-033	Vopsea termoplast Alb	kg	919,800	110,00	101 178,00
6.	1111000100062	Microbile	kg	58,400	80,00	4 672,00
7.	12332123	Asfalt-frezat 50 % fara pret	m3	353,856	0,00	0,00
8.	124654564548476946	Material lemnos	m3	3,410	6 850,00	23 358,50
9.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	20,604	875,00	18 028,50
10.	1411122201646-063	Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285	m3	108,962	854,46	93 103,67
11.	141112220166	Piatra sparta LA30	m3	73,366	835,00	61 260,61
12.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm LA30	m3	18,349	835,00	15 321,40
13.	14111222016601-300	Piatra sparta LA30	m3	73,521	835,00	61 390,04
14.	1411122201672-063	Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285	m3	654,310	854,46	559 081,72

15.	141122201752	Piatra sparta LA30	m3	58,180	835,00	48 580,29
16.	1421102200068	Piatra sparta LA30	m3	47,265	835,00	39 466,27
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	50,715	455,00	23 075,32
18.	1421302200464	Material- piatra sparta stabilizata cu ciment fara pret	m3	442,323	0,00	0,00
19.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	501,420	1 100,00	551 562,00
20.	1421402200393-1	Piatra sparta LA30	m3	353,856	835,00	295 469,76
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,810	6 850,00	53 498,50
22.	21432000393	Balast de la demolare fara pret	m3	501,420	0,00	0,00
23.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	16,399	35,00	573,97
24.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	1,961	14 250,00	27 944,25
25.	23203226000401	Bitum	t	5,331	14 250,00	75 966,75
26.	2320322600103-24	Mastic bituminos	kg	35,650	48,00	1 711,20
27.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	1,460	85,00	124,10
28.	2615107326105-80	Indicatoare D-800	buc	4,000	1 150,00	4 600,00
29.	2615107326105-90000	Indicatoare (A900)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
30.	26151073261050	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH1500x2000 - PANOU INFORMATIV	buc	2,000	15 500,00	31 000,00
31.	26511221004401	Ciment	kg	39 543,408	2,40	94 904,18
32.	2653102100880-24	Mastic bituminos	kg	35,650	48,00	1 711,20
33.	26631021000-1	Mortar de ciment M20	m3	0,398	1 400,00	557,20
34.	26631021000-C12/15	Beton C12/15 XD1	m3	71,400	1 650,00	117 810,00
35.	26631021000-M20	Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3	2,173	1 400,00	3 042,20
36.	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	66,351	2 021,11	134 102,66
37.	2663102100000-C25/30	Beton C25/30 XF2	m3	33,578	2 085,00	70 010,12
38.	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	162,206	2 172,00	352 311,42
39.	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,380	1 650,00	627,00
40.	2666122800611-238	Element B2-20-25 0.023 m3/buc	buc	118,000	215,00	25 370,00
41.	2666122800611-600	Element prefabricat din beton armat B-6 0.022m3/buc	buc	248,000	520,00	128 960,00
42.	2666122800611-B1205	Element B 1-20-50 0.1 m3/buc	buc	778,000	615,00	478 470,00
43.	2666122800611-B5	Element prefabricat din beton armat B-5 0.078m3/buc	buc	212,000	510,00	108 120,00
44.	2666122800611-B9	Element prefabricat din beton armat B-9 0.088 m3/buc	buc	28,000	570,00	15 960,00
45.	2666122800611-Disipa	Bloc de disipare 0.004m3/buc	buc	21,000	65,00	1 365,00
46.	2666122800623-AR1	Aripi AR1 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	3,131	9 750,00	30 527,25
47.	2666122800623-AR2	Aripi AR2 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	5,335	10 550,00	56 284,25
48.	2666122800623-AR3	Aripi AR3 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	4,656	7 950,00	37 015,20
49.	2666122800629-EI11	Bloc EI11 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	0,103	10 550,00	1 086,65
50.	2666122800629-EI13	Bloc EI13 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	0,494	10 550,00	5 211,70
51.	2666122800633-ED13	Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m ED13.100 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	67,260	12 950,00	871 017,00
52.	2666122800633-ED26	Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m ED26.100 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	7,600	14 650,00	111 340,00

53.	2666122800633-ED36	Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m ED36 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	4,380	12 650,00	55 407,00
54.	2666122800633-EDC31	Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m EDC31.100 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	4,640	14 250,00	66 120,00
55.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,516	1 200,00	619,20
56.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	47,520	25,00	1 188,00
57.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	175,032	45,00	7 876,44
58.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,730	135,00	98,55
59.	271060200100	Otel beton A240, A500C	kg	366,400	18,50	6 778,40
60.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	5,496	32,00	175,87
61.	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	5,000	545,00	2 725,00
62.	2873122000751	Piese forjate	kg	385,725	65,00	25 072,12
63.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,000	1,10	17,60
64.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,000	1,02	32,64
65.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,000	0,89	14,24
66.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,320	65,00	20,80
67.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,160	65,00	10,40
68.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000	0,81	25,92
69.	2875277301001	Complet de parapet metalic zincat H1-A-W4 (28,1 kg/ml)	m	350,000	1 455,00	509 250,00
70.	402905015	Mortar de ciment M 20	m3	3,067	1 450,00	4 447,15
71.	4100116202806	Apa	m3	715,161	30,00	21 454,83
72.	4100116202818	Apa	m3	66,715	30,00	2 001,45
73.	4100126202818	Apa	m3	4,110	30,00	123,30
74.	87859	Пакля просмоленная	kg	1 228,878	48,00	58 986,14
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>6 952 593,81</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,392	320,00	12 285,44
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,492	285,00	425,22
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	12,250	285,00	3 491,25
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,070	95,00	101,65
5.	2922140007000	Macara	h-ut	294,351	650,00	191 328,15
6.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	68,117	310,90	21 177,58
7.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	1,241	2 500,00	3 102,50
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	28,665	1 060,00	30 384,90
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,970	600,00	582,00
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	75,931	780,00	59 226,18
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	72,940	495,00	36 105,30
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	33,957	495,00	16 808,72
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	303,058	478,00	144 861,73
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,279	430,00	1 839,97
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	33,621	520,00	17 482,92
16.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	33,957	890,00	30 221,73
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	38,808	890,00	34 539,12

18.	2952260003000	Excavator	h-ut	19,730	720,00	14 205,60
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	55,067	720,00	39 648,24
20.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	44,271	765,00	33 867,31
21.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,671	765,00	1 278,32
22.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	10,867	280,00	3 042,76
23.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	40,010	850,00	34 008,50
24.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,228	850,00	10 393,80
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	35,855	850,00	30 476,75
26.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	34,059	1 450,00	49 385,55
27.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	34,059	89,00	3 031,25
28.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,707	15,00	40,60
29.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	10,849	76,00	824,53
30.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	12,250	850,00	10 412,50
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,637	224,00	4 398,69
32.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	34,059	760,00	25 884,84
33.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	10,867	580,00	6 302,86
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	83,040	850,00	70 584,00
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,900	850,00	4 165,00
36.	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	28,665	600,00	17 199,00
37.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	463,360	600,00	278 016,00
38.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	117,748	550,00	64 761,40
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 305 891,86</b>

Total	Lei	8 886 314,47
Contributii in fondul asigurarii sociale	24 %	150 678,91
Total		9 036 993,38
Cheltuieli de regie	10,5 %	948 884,30
Total		9 985 877,68
Beneficiu de deviz	5 %	499 293,88
Total		10 485 171,56
TVA	20 %	2 097 034,31

**Total deviz:**

**12 582 205,87**

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reconstructie podetului  
amplasat pe drumul public national R34.3 M3 -  
drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494  
(inclusiv reparatia capitala a sectorului de drum  
R34.3, km 2,344 - km**

**Investitor S.A. "Administratia Nationala a  
Drumurilor"**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia drumului</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1.1. Decaparea structurii rutiere lista 3.1.1</b>				
1	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			44,04 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	780,00	18,64
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	280,00	3,86
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	580,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			34 679,10
2	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3			994,45 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	765,00	994,45
		<i>Total</i>	Lei			7 831,30
3	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t			12,81 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	12,81
		<i>Total</i>	Lei			22 186,80
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			377,34 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	835,00	3,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	850,00	340,00
		<i>Total</i>	Lei			2 971,57
		<b>1.1.2. Demolarea podete existente lista 3.1.2</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 620,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	720,00	1 620,23
		<i>Total</i>	Lei			2 511,36
6	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			25,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	600,00	25,20
		Total	Lei			7 656,00
7	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 971,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	850,00	1 351,23
		Total	Lei			3 055,36
8	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat tubului	m3			116,63 57,71
	7111020030200	Miner	h-om	0,6100	94,60	57,71
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3740	15,00	5,61
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1870	285,00	53,32
		Total	Lei			758,11
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3			1 617,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	720,00	1 617,23
		Total	Lei			105,12
10	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t			52,36 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0873	600,00	52,36
		Total	Lei			748,80
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			373,54 33,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	33,54
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	835,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	850,00	340,00
		Total	Lei			24,28
12	DI122	Demontarea podetelor inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8	m3			1 635,04 605,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	605,44
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	650,00	1 029,60
		Total	Lei			40 058,48
13	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t			52,38 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0873	600,00	52,38
		Total	Lei			3 208,20
14	TrB22D3B	Descarcarea elementelor din beton armat demontate	t			90,70 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,60	22,70
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	850,00	68,00
		Total	Lei			5 555,62
		<b>1.1.3. Decaparea pamintului vegetal lista centralizata</b>				
15	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal)	100 m3			1 351,57 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	850,00	1 351,57
		Total	Lei			4 771,05
16	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			646,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	850,00	646,05
		Total	Lei			2 280,55
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea	100 m3			1 404,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	720,00	1 404,10
		Total	Lei			4 956,48
18	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t			12,81 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	12,81
		Total	Lei			5 424,60
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			310,56 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,0020	835,00	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	850,00	280,52
		Total	Lei			1 096,27
		<b>1.1.4. Lucrari de demontarea a elementelor de siguranta rutiera lista 3.1.3, 3.1.4</b>				
20	DF22A	Deplantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc			20,81 20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	94,60	19,87
		Total	Lei			124,88
21	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			20,81 20,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	94,60	10,41
		Total	Lei			291,36
22	TrI1AF07A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m	t			94,60 94,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	94,60	94,60
		Total	Lei			13,15
23	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 44 km k=1.40	t			112,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	600,00	112,23
		Total	Lei			15,60
24	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			38,13 38,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	38,13
		Total	Lei			5,30
25	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton)	m3			580,20 400,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	94,60	400,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	285,00	171,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		Total	Lei			266,89
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 565,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	720,00	1 565,22
		Total	Lei			7,20
27	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km gunoi	t			52,36
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0873	600,00	52,36
		Total	Lei			57,60
		<b>1.2. Lucrari de terasamente lista centralizata</b>				
28	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			994,50
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	765,00	994,50
		Total	Lei			13 206,96
29	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			25,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	600,00	25,20
		Total	Lei			65 593,20
30	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			994,50
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	765,00	994,50
		Total	Lei			12 829,05
31	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t			12,81
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	12,81
		Total	Lei			32 379,60
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3			6 101,25
						3 594,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	720,00	2 188,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	780,00	249,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	68,10
		Total	Lei			20 866,28
33	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t			12,81
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	12,81
		Total	Lei			8 584,20
34	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea treptelor de infratire)	100 m3			2 329,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	850,00	2 329,00
		Total	Lei			1 746,75
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			377,39
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	835,00	3,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	850,00	340,00
		Total	Lei			11 453,64

1	2	3	4	5	6	7
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu	100 m3			1 971,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	850,00	1 351,50
		Total	Lei			25 430,39
37	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			62,90 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	850,00	62,90
		Total	Lei			3 316,70
38	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			472,44 278,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	850,00	32,30
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	765,00	51,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	780,00	110,76
		Total	Lei			9 448,78
39	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			894,64 687,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2700	94,60	687,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0600	850,00	51,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,1140	765,00	87,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	780,00	68,59
		Total	Lei			2 594,47
40	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,51 954,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,51
		Total	Lei			2 185,83
		<b>1.3. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit lista 3.3.2</b>				
41	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3			6 101,39 3 594,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	720,00	2 189,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	780,00	249,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	67,88
		Total	Lei			8 786,00
42	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,87 194,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,87
		Total	Lei			3 116,03
43	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			25,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	600,00	25,20
		Total	Lei			7 897,80
44	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei)	100m2			68 189,06 15 467,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,02
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 172,00	34 228,77
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 250,00	3 827,99
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	65,00	3 012,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 850,00	1 056,59
	141112220166	Piatra sparta LA30	m3	10,7000	835,00	9 202,36

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	550,00	1 393,59
		<i>Total</i>	Lei			39 345,09
45	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2			68 178,24
						15 467,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,11
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 172,00	34 228,76
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 250,00	3 814,74
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	65,00	3 012,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 850,00	1 058,90
	141112220166	Piatra sparta LA30	m3	10,7000	835,00	9 202,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	550,00	1 393,54
		<i>Total</i>	Lei			241 691,86
46	pretul firmei	Material lemnos	m3			6 850,00
						0,00
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,0000	6 850,00	6 850,00
		<i>Total</i>	Lei			21 988,50
47	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa	kg			87,75
						30,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600103-24	Mastic bituminos	kg	0,5000	48,00	24,00
	2653102100880-24	Mastic bituminos	kg	0,5000	48,00	24,00
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2300	35,00	8,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	95,00	1,43
		<i>Total</i>	Lei			6 256,42
		<b>1.4. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit cu panta fortata lista 3.3.4</b>				
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude)	100 m3			6 101,09
						3 594,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	720,00	2 188,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	780,00	249,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	67,79
		<i>Total</i>	Lei			9 944,78
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	Lei			3 537,00
50	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			25,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	600,00	25,20
		<i>Total</i>	Lei			8 966,40
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			1 189,77
						93,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,68
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	835,00	958,90
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,19
		<i>Total</i>	Lei			368,83
52	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri sprijin din beton C25/30 XF2)	m3			2 336,77
						203,39
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	94,60	113,52

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30 XF2	m3	1,0080	2 085,00	2 101,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	76,00	28,87
		<i>Total</i>	Lei			12 104,45
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			1 191,35
						93,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,67
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	835,00	960,25
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,43
		<i>Total</i>	Lei			2 668,62
54	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinten Nr.2 din beton C25/30 XF2)	m3			2 336,89
						203,39
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30 XF2	m3	1,0080	2 085,00	2 101,63
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	76,00	28,88
		<i>Total</i>	Lei			42 788,52
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			1 191,13
						93,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,68
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	835,00	960,26
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,19
		<i>Total</i>	Lei			738,50
56	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinten Nr.3 din beton C25/30 XF2)	m3			2 336,75
						203,39
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30 XF2	m3	1,0080	2 085,00	2 101,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	76,00	28,88
		<i>Total</i>	Lei			11 823,98
57	D1130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei)	100m2			68 174,42
						15 466,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 466,96
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 172,00	34 225,83
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 250,00	3 813,38
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	65,00	3 012,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 850,00	1 061,27
	141112220166	Piatra sparta LA30	m3	10,7000	835,00	9 201,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	550,00	1 392,82
		<i>Total</i>	Lei			24 201,92
58	D1130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei)	100m2			68 181,42
						15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 172,00	34 228,93
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 250,00	3 817,43
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	65,00	3 012,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 850,00	1 058,92
	141112220166	Piatra sparta LA30	m3	10,7000	835,00	9 202,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	550,00	1 393,67
		<i>Total</i>	Lei			148 635,49
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru disipator	m3			1 191,03
						93,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,69
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	835,00	959,94
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		<i>Total</i>	Lei			1 607,89
60	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale disipator	m3			3 057,63 ----- 301,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,84
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	2 216,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	251,95
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,90
		<i>Total</i>	Lei			1 330,07
61	material	Mastic bituminos (coform proiectului)	kg			48,00 ----- 0,00
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,0000	48,00	48,00
		<i>Total</i>	Lei			2 160,00
62	pretul firmei	Material lemnos (se adauga pentru rostul de temperatura)	m3			6 850,00 ----- 0,00
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,0000	6 850,00	6 850,00
		<i>Total</i>	Lei			1 370,00
63	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2			35,07 ----- 7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,1000	25,00	27,50
		<i>Total</i>	Lei			1 514,94
		<b>1.5. Sistem rutier lista centralizata</b>				
64	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului MEDIU de: 10 cm	m2			27,26 ----- 1,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	94,60	1,98
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	30,00	1,15
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 060,00	11,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	550,00	6,01
	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0091	600,00	6,55
		<i>Total</i>	Lei			71 558,68
65	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,60 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	Lei			28 135,20
66	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat patului	100m2			243,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	780,00	243,36
		<i>Total</i>	Lei			12 832,56
67	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma patul drumului	100 m3			619,83 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,83
		<i>Total</i>	Lei			9 805,64
68	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=-6	100 m3			464,88 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1490	520,00	464,88
		Total	Lei			-7 354,36
69	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=15 cm 50% balast si 50% balast de la demolare fara pret	m3			872,53 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	21432000393	Balast de la demolare fara pret	m3	0,6100	0,00	0,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,6100	1 100,00	671,00
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	478,00	73,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	550,00	12,65
		Total	Lei			717 222,95
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=15 cm	m3			1 440,63 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646-063	Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285	m3	0,2030	854,46	173,45
	1411122201672-063	Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285	m3	1,2190	854,46	1 041,59
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	780,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	478,00	123,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		Total	Lei			773 275,03
71	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta - 50%, asfalt-frezat - 50%, cu 4% ciment (stabilizare cu 4% ciment)	m3			1 166,95 35,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	94,60	35,95
	26511221004401	Ciment	kg	89,4000	2,40	214,56
	12332123	Asfalt-frezat 50 % fara pret	m3	0,8000	0,00	0,00
	1421402200393-1	Piatra sparta LA30	m3	0,8000	835,00	668,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1330	30,00	3,99
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	89,00	6,85
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	850,00	19,55
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	1 450,00	111,65
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	310,90	47,88
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	760,00	58,52
		Total	Lei			516 165,64
72	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		Total	Lei			44 373,60
73	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta stabilizat cu ciment h=15 cm (piatra sparta stabilizata - 50%, asfalt-frezat - 50% cu ciment 4%)	m3			344,65 83,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	94,60	68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	1421302200464	Material- piatra sparta stabilizata cu ciment fara pret	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	455,00	52,32
	4100116202806	Apa	m3	0,7200	30,00	21,60
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	495,00	38,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	550,00	39,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	780,00	3,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	495,00	38,12
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	890,00	68,53
		Total	Lei			151 991,98

1	2	3	4	5	6	7
74	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2	t			14 860,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 250,00	14 680,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,10
		Total	Lei			34 951,35
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70)	m2			287,87 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001-BAD	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 897,00	267,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	478,00	3,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	495,00	3,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
		Total	Lei			846 339,86
76	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			14 851,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 250,00	14 671,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	Lei			13 068,90
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.0972 t/m2	m2			239,38 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	11110001000-MAS16	Beton asfaltic marunt dens, MAS 16 50/70	t	0,0972	2 312,50	224,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	478,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	495,00	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72
		Total	Lei			703 773,97
		<b>1.6. Rigole de acostament B-1-20-50 lista 3.3.1</b>				
78	D1119	Fundatii monolite din beton C12/15 XD1, h=10 cm	m3			2 524,77 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000-C12/15	Beton C12/15 XD1	m3	1,0200	1 650,00	1 683,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	253,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,55
		Total	Lei			176 734,03
79	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 0.1 m3/buc	buc			683,97 17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2666122800611-B1205	Element B 1-20-50 0.1 m3/buc	buc	1,0000	615,00	615,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	850,00	51,00
		Total	Lei			532 131,77
80	D1119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20	m3			2 263,03 301,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,74
	26631021000-1	Mortar de ciment M20	m3	1,0200	1 400,00	1 428,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	245,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,67
		Total	Lei			882,58
		<b>1.7. Amenajarea casiurilor pe taluz lista 3.3.3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
81	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 476,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	720,00	1 476,42
		Total	Lei			1 254,96
82	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu pentru casiuri pe acostament	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	Lei			1 841,58
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 620,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	720,00	1 620,00
		Total	Lei			1 522,80
84	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			25,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	600,00	25,20
		Total	Lei			4 665,00
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			1 191,30 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	835,00	960,25
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		Total	Lei			22 396,52
86	DII19	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale	m3			3 057,90 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	2 215,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	253,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,52
		Total	Lei			10 641,50
87	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-2-20-25) 0.023 m3/buc	buc			283,97 17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2666122800611-238	Element B2-20-25 0.023 m3/buc	buc	1,0000	215,00	215,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	850,00	51,00
		Total	Lei			33 508,93
88	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.078 m3/buc	buc			578,97 17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2666122800611-B5	Element prefabricat din beton armat B-5 0.078m3/buc	buc	1,0000	510,00	510,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	850,00	51,00
		Total	Lei			49 791,76
89	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru casiuri pe taluz	m3			1 191,37 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	835,00	960,30
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 638,92
90	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6) 0.022m3/buc	buc			588,97 17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2666122800611-600	Element prefabricat din beton armat B-6 0.022m3/buc	buc	1,0000	520,00	520,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	850,00	51,00
		<i>Total</i>	Lei			146 065,55
91	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0.088 m3/buc	buc			638,97 17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2666122800611-B9	Element prefabricat din beton armat B-9 0.088 m3/buc	buc	1,0000	570,00	570,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	850,00	51,00
		<i>Total</i>	Lei			17 891,27
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			1 191,33 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	835,00	960,28
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		<i>Total</i>	Lei			15 260,97
93	D1119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale	m3			3 057,31 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	2 215,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	253,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,54
		<i>Total</i>	Lei			48 152,57
94	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.078 m3/buc	buc			578,97 17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2666122800611-B5	Element prefabricat din beton armat B-5 0.078m3/buc	buc	1,0000	510,00	510,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	850,00	51,00
		<i>Total</i>	Lei			72 950,72
95	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc	buc			82,97 17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2666122800611-Disipa	Bloc de disipare 0.004m3/buc	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	Lei			1 742,45
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru disipator in sant	m3			1 191,39 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	835,00	960,33
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		<i>Total</i>	Lei			6 254,81
97	D1119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale	m3			3 057,05 301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,78
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	2 215,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	253,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 179,97
		<b>1.8. Consolidare acostamente lista centralizata</b>				
98	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm	m2			116,64 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601-300	Piatra sparta LA30	m3	0,1260	835,00	105,21
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	780,00	2,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	550,00	0,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	430,00	4,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	495,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			45 373,53
99	DII16	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DII15 k=5	m2			52,61 0,00
	14111222016601-300	Piatra sparta LA30	m3	0,0126	835,00	52,61
		<i>Total</i>	Lei			20 463,35
		<b>1.9. Asternerea pamintului vegetal lista centralizata</b>				
100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea	100 m3			1 404,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	720,00	1 404,10
		<i>Total</i>	Lei			4 956,48
101	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t			12,81 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	12,81
		<i>Total</i>	Lei			5 424,60
102	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si asternerea pamintului vegetal)	100 m3			2 168,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	780,00	2 168,31
		<i>Total</i>	Lei			7 654,14
103	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			611,92 491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	Lei			14 012,97
104	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			304,73 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	30,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	550,00	212,29
		<i>Total</i>	Lei			6 978,23
		<b>1.10. Constructia podetului dreptunghiular cu sectiunia 2(2.5x2)m la PC24+95.11 lista 3.5.1</b>				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 620,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	720,00	1 620,00
		<i>Total</i>	Lei			15 876,00
106	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 0.5 km k=0.92	t			12,81
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	12,81
		<i>Total</i>	Lei			24 598,80
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			377,38
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	835,00	3,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	850,00	340,00
		<i>Total</i>	Lei			3 698,31
108	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			129,05
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,0120	835,00	10,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	850,00	119,00
		<i>Total</i>	Lei			1 264,73
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 971,36
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	850,00	1 351,50
		<i>Total</i>	Lei			19 319,34
110	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II curatirea albiei	100 m3			1 476,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	720,00	1 476,00
		<i>Total</i>	Lei			738,00
111	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 476,10
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	720,00	1 476,10
		<i>Total</i>	Lei			5 063,04
112	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	Lei			1 948,76
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 620,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	720,00	1 620,00
		<i>Total</i>	Lei			2 656,80
114	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			25,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	600,00	25,20
		<i>Total</i>	Lei			8 100,00
115	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			377,59
						34,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,03
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	835,00	3,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	850,00	340,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			619,25
116	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN 13242+A1	m3			1 191,30
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Piatra sparta LA30	m3	1,1500	835,00	960,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		<i>Total</i>	Lei			48 962,59
117	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF1	m3			2 903,33
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	1,0200	2 021,11	2 061,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	253,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,55
		<i>Total</i>	Lei			175 360,99
118	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF4 la iesire si intrare	m3			3 057,46
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	2 215,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	253,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,57
		<i>Total</i>	Lei			27 822,89
119	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ED36 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3			14 693,74
						756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800633-ED36	Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m ED36 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,0000	12 650,00	12 650,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	650,00	1 286,94
		<i>Total</i>	Lei			64 358,58
120	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri EDC31.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3			16 293,77
						756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800633-EDC31	Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m EDC31.100 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,0000	14 250,00	14 250,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	650,00	1 286,97
		<i>Total</i>	Lei			75 603,10
121	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ED26.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc	m3			16 693,80
						756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800633-ED26	Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m ED26.100 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,0000	14 650,00	14 650,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	650,00	1 287,00
		<i>Total</i>	Lei			126 872,88
122	DI122	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri ED13.100 C35/45 XC4 XD3 XF4 38 buc	m3			14 993,80
						756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800633-ED13	Blocul podetului dreptunghiular din beton armat 2,5x2,0 m ED13.100 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,0000	12 950,00	12 950,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	650,00	1 287,00
		<i>Total</i>	Lei			1 008 483,12
123	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripa AR1 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3			11 709,19
						408,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3200	94,60	408,68
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30 XF2	m3	0,3500	2 085,00	751,70

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800623-AR1	Aripi AR1 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,0000	9 750,00	10 041,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7800	650,00	506,96
		<i>Total</i>	Lei			35 595,94
124	D1132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi AR2 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3			12 532,80
						408,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3200	94,60	408,68
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30 XF2	m3	0,3500	2 085,00	751,49
	2666122800623-AR2	Aripi AR2 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,0000	10 550,00	10 865,69
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7800	650,00	506,95
		<i>Total</i>	Lei			64 919,91
125	D1132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,0x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi AR3 C35/45 XC4 XD3 XF4 4 buc	m3			9 856,35
						408,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3200	94,60	408,66
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30 XF2	m3	0,3500	2 085,00	751,43
	2666122800623-AR3	Aripi AR3 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,0000	7 950,00	8 189,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7800	650,00	507,06
		<i>Total</i>	Lei			44 550,72
126	D1132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,5x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri bloc ipotecar (закладной) EI11 C35/45 XC4 XD3 XF4 1 buc	m3			12 750,30
						408,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3200	94,60	408,70
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30 XF2	m3	0,3500	2 085,00	750,60
	2666122800629-EI11	Bloc EI11 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,0000	10 550,00	10 866,50
	402905015	Mortar de ciment M 20	m3	0,144189	1 450,00	217,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7800	650,00	507,00
		<i>Total</i>	Lei			1 275,03
127	D1132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2,5x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri bloc ipotecar (закладной) EI13 C35/45 XC4 XD3 XF4 2 buc	m3			12 738,85
						408,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3200	94,60	408,75
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30 XF2	m3	0,3500	2 085,00	751,46
	2666122800629-EI13	Bloc EI13 C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,0000	10 550,00	10 857,71
	402905015	Mortar de ciment M 20	m3	0,144189	1 450,00	214,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7800	650,00	506,46
		<i>Total</i>	Lei			6 114,65
128	D1119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF1 radier	m3			2 903,25
						301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,78
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	1,0200	2 021,11	2 061,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	253,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,56
		<i>Total</i>	Lei			13 500,12
129	D1119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3			2 270,66
						301,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,79
	26631021000-M20	Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3	1,0200	1 400,00	1 428,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	254,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,55
		<i>Total</i>	Lei			4 836,51
130	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			130,29
						53,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	14 250,00	64,14
	402905015	Mortar de ciment M 20	m3	0,0075	1 450,00	10,88
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,92
		Total	Lei			42 031,29
131	D1120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			322,88
						109,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	94,60	109,74
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	14 250,00	96,97
	402905015	Mortar de ciment M 20	m3	0,0075	1 450,00	10,88
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	45,00	105,30
		Total	Lei			24 151,39
132	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti)	t			3 852,24
						2 448,22
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	94,60	2 448,22
	87859	Пакля просмоленная	kg	29,2500	48,00	1 404,02
		Total	Lei			4 738,25
133	pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg			48,00
						0,00
	87859	Пакля просмоленная	kg	1,0000	48,00	48,00
		Total	Lei			57 259,20
134	D1130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			68 173,82
						15 467,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,11
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 172,00	34 227,01
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 250,00	3 815,76
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	65,00	3 012,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 850,00	1 055,09
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm LA30	m3	10,7000	835,00	9 202,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	550,00	1 393,25
		Total	Lei			28 769,35
135	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7	100m2			23 881,42
						5 363,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	5 363,72
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	15 970,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 850,00	486,97
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	14 250,00	2 059,83
		Total	Lei			-10 077,96
136	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			27,49
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	271060200100	Otel beton A240, A500C	kg	1,0000	18,50	18,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
		Total	Lei			2 551,44
137	D1130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			68 195,25
						15 467,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,12
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 172,00	34 222,56
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 250,00	3 829,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	65,00	3 012,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 850,00	1 070,31
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm LA30	m3	10,7000	835,00	9 200,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	550,00	1 392,19
		Total	Lei			10 911,24
138	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-3	100m2			10 245,25
						2 298,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	2 298,75
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	6 841,81

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 850,00	214,06
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	14 250,00	890,62
		Total	Lei			-1 639,24
139	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			27,49
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	271060200100	Otel beton A240, A500C	kg	1,0000	18,50	18,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
		Total	Lei			967,79
140	D1130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			68 185,51
						15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 172,00	34 229,58
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 250,00	3 822,16
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	65,00	3 012,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 850,00	1 058,45
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm LA30	m3	10,7000	835,00	9 202,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	550,00	1 393,44
		Total	Lei			46 775,26
141	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7	100m2			23 882,94
						5 363,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	5 363,79
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	15 973,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 850,00	489,29
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	14 250,00	2 056,49
		Total	Lei			-16 383,70
142	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			27,49
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	271060200100	Otel beton A240, A500C	kg	1,0000	18,50	18,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
		Total	Lei			4 151,59
143	D1130	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			68 159,57
						15 467,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,23
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	15,3000	2 172,00	34 226,78
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	14 250,00	3 804,79
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	65,00	3 012,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 850,00	1 052,52
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm LA30	m3	10,7000	835,00	9 201,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	550,00	1 393,70
		Total	Lei			27 059,35
144	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7	100m2			23 885,62
						5 363,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	5 363,85
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	15 975,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	6 850,00	500,38
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	14 250,00	2 045,97
		Total	Lei			-9 482,59
145	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			27,49
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	271060200100	Otel beton A240, A500C	kg	1,0000	18,50	18,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
		Total	Lei			2 402,97
146	D1119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C30/37 XF4 pinten	m3			3 057,27
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 172,00	2 215,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 850,00	253,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	286,54
		<i>Total</i>	Lei			29 655,53
147	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament	m3			1 146,74
						262,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	94,60	262,99
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	875,00	883,75
		<i>Total</i>	Lei			23 393,46
148	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in stratari de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			552,28
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	850,00	552,28
		<i>Total</i>	Lei			1 043,80
149	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratari succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 161,73
						834,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	224,00	2 327,35
		<i>Total</i>	Lei			5 975,67
		<b>1.11. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
150	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc			773,51
						103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0760	1 650,00	125,40
	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	1,0000	545,00	545,00
		<i>Total</i>	Lei			3 867,57
151	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A 900	buc			1 306,82
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-90000	Indicatoare (A900)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,81	3,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,89	1,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	Lei			1 306,82
152	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-800	buc			1 206,82
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-80	Indicatoare D-800	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,81	3,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,89	1,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	Lei			4 827,30
153	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2	buc			15 585,24

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi gata plantati - indicatoare 2000x2000 (PANOURI INFORMATIVE)				62,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3300	94,60	31,22
	26151073261050	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu, produs industrial BH1500x2000 - PANOU INFORMATIV	buc	1,0000	15 500,00	15 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,02	6,12
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,0000	1,10	3,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,81	4,86
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,0000	0,89	2,67
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0300	65,00	1,95
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0600	65,00	3,90
		<i>Total</i>	Lei			31 170,48
154	DF59A	Montarea parapetului metalic zincat la drum (1ml=28.10 kg)	m			1 515,54 ----- 20,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875277301001	Complex de parapet metalic zincat H1-A-W4 (28,1 kg/ml)	m	1,0000	1 455,00	1 455,00
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	850,00	29,75
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	285,00	9,98
		<i>Total</i>	Lei			530 437,95
155	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu vopsea	m2			751,08 ----- 3,03
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	94,60	3,03
	1111000100038-033	Vopsea termoplast Alb	kg	6,3000	110,00	693,00
	1111000100062	Microbile	kg	0,4000	80,00	32,00
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	135,00	0,68
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	85,00	0,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	550,00	0,28
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	2 500,00	21,25
		<i>Total</i>	Lei			109 657,27

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)