

CAIET DE SARCINI
Pentru achiziționarea
Lucrări de reparație curentă a încăperilor
Direcției generale transport public și căi de comunicație
prin procedura de achiziție
Licitatie deschisa

- 1. Denumirea beneficiarului: Direcția general transport public și căi de comunicație**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Direcția general transport public și căi de comunicație
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta a încăperilor cladirii administrative din sediul Direcției generale transport public si cai de comunicatie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pardosea		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	50,0000
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (la anexa si anticamera)	m2	50,0000
3	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	20,5300
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (preparat pe loc)	m2	50,0000
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt=1,005	m2	50,0000
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (la anexa si anticamera) Material marunt=1,00%	m2	50,0000

7	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,0000
		1.2. Pereti		
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (anexa, bir.46)	m2	95,0000
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	95,0000

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la pereti		
10	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Material marunt=4,00%	m2	10,0000
11	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Captusirea golului la usi	m2	10,5000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2	95,0000
13	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de cimentvar marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (4cm grosime)	m2	95,0000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,0000
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,5000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,0000

17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	105,5000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete	m2	105,5000
19	CK17C1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h culoare maro inchis sau negru) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu	m2	15,0000

1	2	3	4	5
		cap inecat crestat, cuie, hirtie pentru slefuit)=0,20%		
20	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	4,2000
		1.3. Tavan		
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,0000
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Captusirea la tavan in jurul corpurilor de iluminat	m2	50,0000
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie pentru slefuit)=0,50%	m2	50,0000
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (intre rosturi)	m2	50,0000

25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,0000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,0000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan,	m2	50,0000
28	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	52,0000
1.4. Ferestre (4 ferestre)				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 40 cm latime	m	21,6000

1	2	3	4	5
30	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,6000
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,6400
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,6400
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,6400
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,6400
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete	m2	8,6400
1.5. Ferestre in coridor (4 ferestre)				

36	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 40 cm latime	m	21,6000
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,6000
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,6400
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,6400
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,6400
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,6400
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	8,6400

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete		
		1.6. Usi		
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (h=2,7, l=1,5, 2buc, cu rame)	m2	13,6000
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2bucati 1,0x2,1m)	m2	4,2000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2	2,0000

46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de cimentvar marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,2000
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2000
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	4,2000
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete	m2	4,2000
		1.7. Alte lucrari		
51	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m - Material decapat	t	3,0000
52	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t	3,0000

1	2	3	4	5
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)		
53	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	3,0000
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Demontare si montare		
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000

55	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	8,0000
56	RpEE15A k=0.8	Demontarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A-	buc	3,0000
57	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm Material marunt=5,00%	m	30,0000
58	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Material marunt=2,00%	buc	6,0000
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare (1buc) sau bipolare (3buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,0000
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000
61	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(inlocuirea cu altele noi)	buc	6,0000
1	2	3	4	5
		2.2. Lucrari de constructie		
62	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	30,0000
63	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	30,0000

Executor:

Vladimir Pavel

Coordonat:

Alexandru Untilov