

**Lucrari de reparatie a
acoperisului, consolidarea
panourilor de perete pentru
imobilul cu nr. cad.
8501216.288.01 situat in or.
Stefan Voda, str. N.
Testemiteanu, 2, raionul. Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 2 973 013,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCE40A	Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar de ciment, termoizolatiei la acoperis	m2	1 000,00 00	224,23 95,08	224 234,10 95 079,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la parapet	m2	250,0000	34,29 33,39	8 573,40 8 348,40
Total Demolari						232 807,50
Incluziv salariu						103 427,40
2. Evacuare gunoi						
3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	410,5000	137,28 137,28	56 355,41 56 355,41
4	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	410,5000	20,87 20,87	8 567,55 8 567,55

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	410,5000	50,88 0,00	20 886,24 0,00
Total Evacuare gunoi						85 809,20
Incluziv salariu						64 922,96
3. Reparatie acoperis						
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2	1 250,00 00	14,44 1,86	18 054,75 2 319,00
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP)	m2	1 200,00 00	96,26 22,26	115 517,25 26 714,88
8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat - Polistiren extrudat Tehnonikol carbon prof 300, 50 mm	m2	200,0000	94,55 5,57	18 910,73 1 113,12
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat - Polistiren extrudat Tehnonikol carbon prof 300, 200 mm	m2	1 000,00 00	343,23 5,57	343 232,69 5 565,60
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm)	m3	150,0000	1 845,45 208,71	276 817,89 31 306,50
11	IzF04J1	Bariera contra vaporilor -	m2	1 000,00	5,27	5 270,10

1	2	3	4	5	6	7
		pelicola PE		00	0,93	927,60
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100	kg	3 100,00 00	24,01 1,39	74 443,09 4 313,34
13	IzF18B k=3	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm	m2	1 000,00 00	141,41 34,78	141 405,00 34 785,00
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Geotextil strat inferior)	m2	1 200,00 00	31,24 11,60	37 493,04 13 914,00
15	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Membrana PVC Protpan 2 mm) (se includ resursele element de prindere din pvc si diblu telescopic cu surub din metal, se exclud accesorii de prindere metalice)	m2	1 200,00 00	344,39 19,48	413 264,79 23 375,52
16	IzF22A	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de scurgere) cu diam. mediu de 120 mm dintr-o carcasa sudata din sirma zincata cu diam. de 4 mm grosime, prevazuta cu plasa de sirma zincata la acoperisuri si terase necirculabile (Montarea aeratoarelor la acoperis 160x450 mm)	buc	24,0000	324,63 45,45	7 791,06 1 090,86
17	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana	m2	220,0000	286,75 71,89	63 085,19 15 815,58

1	2	3	4	5	6	7
		tip Lindab 0,9 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara				
18	CK26D	Plinta de prindere a membranelor de parapet	m	180,0000	37,39 4,64	6 729,84 834,84
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,4000	8 145,50 1 020,35	3 258,20 408,14
20	CE30C	Montare placi din OSB 15 mm	m2	200,0000	134,74 12,99	26 948,58 2 597,28
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 mm	m	240,0000	259,39 16,23	62 254,34 3 895,92
22	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=150 mm, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	9,0000	137,98 64,93	1 241,85 584,39
Total Reparatie acoperis						1 615 718,39
Incluziv salariu						169 561,57
4. Scara de acces						
23	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg	77,6000	39,19 7,42	3 041,34 575,85
24	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0776	384,92 76,55	29,87 5,94
25	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,0776	651,16 177,19	50,53 13,75

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
26	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,0000	80,72 7,88	645,77 63,08
27	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (trapa de acces in acoperis)	buc	1,0000	707,33 206,39	707,33 206,39
Total Scara de acces						4 474,84
Incluziv salariu						865,01
5. Consolidare placi parapet						
28	RCsP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 70x70x6 mm, la scari din beton sau beton armat	m	183,6600	213,18 54,73	39 153,17 10 051,42
29	RCsP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (profil 6x80 mm)	kg	277,2000	26,25 3,01	7 275,62 835,67
30	RCsP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (profil 6x200 mm)	kg	691,2000	26,25 3,01	18 141,82 2 083,76
31	RCsP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (profil 6x100 mm)	kg	86,4000	26,25 3,01	2 267,76 260,47
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,2300	384,95 76,53	858,43 170,66
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	2,2300	651,23	1 452,24

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			177,17	395,09
34	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	750,0000	80,72 7,88	60 540,64 5 913,45
35	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - monolitizarea adeziv HILTI - doar manopera	buc	300,0000	13,91 13,91	4 174,20 4 174,20
36	pret de piata	Adeziv HILTI	l	13,8600	570,83 0,00	7 911,70 0,00
37	pret de piata	Buloane de ancoraj M16x200	buc	450,0000	51,67 0,00	23 251,50 0,00
38	pret de piata	Buloane de ancoraj M16x400	buc	150,0000	51,67 0,00	7 750,50 0,00
39	pret de piata	Saiba M16	buc	750,0000	3,33 0,00	2 497,50 0,00
40	pret de piata	Piulita M16	buc	750,0000	14,17 0,00	10 627,50 0,00
Total Consolidare placi parapet						185 902,58
Incluziv salariu						23 884,72
Cheltuieli directe			lei		2 124 712,51	
Fondul social			24,00 %		87 038,80	
Transportarea materialelor			5,00 %		79 058,59	
Total			100,00 +		2 290 809,90	
Cheltuieli de regie			5,00 %		114 540,50	
Total			100,00 +		2 405 350,40	
Beneficiu de deviz			3,00 %		72 160,51	

Total	100,00 +	2 477 510,91
TVA	20,00 %	495 502,18

Total deviz:
Incluziv salariu

2 973 013,0
9
362 661,66

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)