

Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Rublenita cu beton ciment

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 359 809,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea drumului cu beton ciment				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0400	787,500 0,000	1 606,500 0,000
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	357,0000	11,250 0,000	4 016,250 0,000
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4600	1 231,993 0,000	1 798,710 0,000
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15cm,	m3	87,8400	503,905 21,870	44 263,021 1 921,061
5	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,4700	12 389,381 889,381	5 823,009 418,009
6	PB02A	Turnarea manuala a betonului B22.5 in piteni	m3	13,8600	1 271,769 78,367	17 626,720 1 086,173
7	DC05B	Imbracaminte din beton B 22.5 cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	585,6000	284,195 25,150	166 424,711 14 728,132
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,8700	45,009 10,571	984,355 231,177

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1900	787,500 0,000	149,625 0,000
10	TsI50E	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta de 5 km	t	33,4600	23,850 0,000	798,030 0,000
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	19,1200	11,299 11,299	216,046 216,046
		<i>Total</i>	Lei			243 706,977
		Total Amenajarea drumului cu beton ciment Inclusiv salariu				243 706,977 18 600,598
		2. Fintina				
12	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,5900	1 047,675 386,371	618,128 227,959
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,0000	2 715,000 0,000	2 715,000 0,000
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	1 599,598 80,190	1 599,598 80,190
15	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0500	2 020,000 0,000	101,000 0,000
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,8000	267,997 32,805	214,398 26,244
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul	m	10,0000	113,660	1 136,603

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 160 mm			13,486	134,865
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,2400	267,998 32,805	332,317 40,678
19	TsD02D11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0300	100,000 0,000	3,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 720,044
		Total Fintina Inclusiv salariu				6 720,044 509,936

		Total	Lei	250 427,04
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	4 299,87
		Cheltuieli de transport	5 %	9 636,67
		Total		264 363,58
		Cheltuieli de regie	7 %	18 505,45
		Total		282 869,03
		Beneficiu de deviz	6 %	16 972,14
		Total		299 841,17
		TVA	20 %	59 968,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		359 809,40 19 110,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Rublenita cu beton ciment

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 359 809,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	386,9823	36,45	14 105,505
2.	71230110200	Betonist	h-om	13,1670	36,45	479,937
3.	7129020012800	Pavator	h-om	52,7040	36,45	1 921,061
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,7120	36,45	426,902
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	36,45	80,190
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,9480	36,45	289,705
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,1072	36,45	1 316,106
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0060	36,45	73,119
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4680	36,45	418,009
		Total manopera				19 110,54

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,8315	290,00	5 171,135
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	107,0770	285,00	30 516,945
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1353	300,00	40,590
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,9433	144,13	2 874,427
5.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine B22.5	m3	3,5136	1 150,00	4 040,640
6.	1422102205515	Beton in imbracaminte B22.5	m3	105,4080	1 150,00	121 219,200
7.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0024	2 900,00	6,960
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0719	180,00	12,942
9.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0117	50,00	0,585
10.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	2,3424	11,00	25,766
11.	2320166200676	White spirit	kg	7,6128	15,00	114,192
12.	2320187315789	Decofrol	kg	6,4416	25,00	161,040
13.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	59,1456	8,50	502,738
14.	2521216700000	Teava din PVC d160	m	10,7100	87,00	931,770
15.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,7442	40,00	69,768
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,3600	1,70	61,812
17.	2661126420769	Placa din beton	buc	1,0201	220,00	224,422
18.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	250,00	250,000
19.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	185,00	185,000
20.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	320,00	320,000

21.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	220,00	220,000
22.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	250,00	250,000
23.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	290,00	290,000
24.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0796	685,00	54,526
25.	26631021010009	Beton gata preparat marca 22.5	m3	13,9709	1 150,00	16 066,535
26.	2664102101126	Var	kg	0,0659	1,80	0,119
27.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0060	650,00	3,900
28.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0765	600,00	45,900
29.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	39,8208	1,10	43,803
30.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	34,5504	27,00	932,861
31.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,9280	11,50	33,672
32.	2710703517201	Armatura	t	0,4700	11 500,00	5 405,000
33.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,000
34.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	10,5408	12,00	126,490
35.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,1712	15,50	18,154
36.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,3424	18,00	42,163
37.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0479	18,00	0,862
38.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0100	1 200,00	1 212,000
39.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
40.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,0992	14,00	57,389
		Total materiale de constructii				192 733,31

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8568	150,00	128,520
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4284	65,00	27,846
3.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	26,3520	10,00	263,520
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6893	250,00	922,325
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 288,3200	10,00	12 883,200
6.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	26,3520	100,00	2 635,200
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	22,6627	250,00	5 665,675
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,7403	380,00	661,314
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,0175	350,00	1 756,125
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2525	400,00	101,000
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,3214	400,00	928,560
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0075	400,00	3,000
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	20,00	0,200
14.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	26,3520	10,00	263,520
15.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,2668	90,00	474,012
16.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	26,3520	90,00	2 371,680
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri	h-ut	6,4298	110,00	707,278

		abrazive				
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,250
19.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,7403	120,00	208,836
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	11,7120	50,00	585,600
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,9132	225,00	2 905,470
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,3968	225,00	4 814,280
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,4754	50,00	273,770
		Total utilaje de constructii				38 583,19

Total	Lei	250 427,04
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	4 299,87
Cheltuieli de transport	5 %	9 636,67
Total		264 363,58
Cheltuieli de regie	7 %	18 505,45
Total		282 869,03
Beneficiu de deviz	6 %	16 972,14
Total		299 841,17
TVA	20 %	59 968,23

Total deviz: 359 809,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Rublenita cu beton ciment **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea drumului cu beton ciment				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 606,500
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			11,250 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	225,00	11,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 016,250
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 231,993 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	120,00	143,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 798,710
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=15cm,	m3			503,905 21,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	36,45	21,87
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,00	347,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			44 263,021
5	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 389,381 889,381
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	36,45	889,38
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	11 500,00	11 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 823,009
6	PB02A	Turnarea manuala a betonului B22.5 in pinteni	m3			1 271,769 78,367
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	36,45	43,74
	26631021010009	Beton gata preparat marca 22.5	m3	1,0080	1 150,00	1 159,20
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	90,00	34,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 626,720

1	2	3	4	5	6	7
7	DC05B	Imbracaminte din beton B 22.5 cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2			284,195 25,150
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	36,45	0,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	36,45	23,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine B22.5	m3	0,0060	1 150,00	6,90
	1422102205515	Beton in imbracaminte B22.5	m3	0,1800	1 150,00	207,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	15,50	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	144,13	4,32
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	1,10	0,07
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	8,50	0,86
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	27,00	1,59
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	50,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	18,00	0,07
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	14,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	15,00	0,19
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	11,00	0,04
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	12,00	0,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,00	0,27
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	90,00	4,05
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	50,00	0,36
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	225,00	4,50
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	22,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	10,00	0,45
		Cheltuieli directe	Lei			166 424,711
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			45,009 10,571
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	110,00	32,34
		Cheltuieli directe	Lei			984,355
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		Cheltuieli directe	Lei			149,625
10	TsI50E	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta de 5 km	t			23,850 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
		Cheltuieli directe	Lei			798,030
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3			11,299 11,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
		Cheltuieli directe	Lei			216,046
		2. Fintina				
12	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 047,675 386,371
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	36,45	262,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	36,45	123,93
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	685,00	92,42
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	180,00	21,94
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	650,00	6,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	300,00	68,80

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,80	0,20
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	18,00	1,46
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 900,00	11,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	225,00	458,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			618,128
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			2 715,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	185,00	185,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	320,00	320,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII-11-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	290,00	290,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 715,000
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			1 599,598 80,190
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 200,00	1 212,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,70	61,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	144,13	18,92
	2661126420769	Placa din beton	buc	1,0100	220,00	224,42
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 599,598
15	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 020,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	400,00	2 020,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			101,000
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			267,997 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	144,13	158,54
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			214,398
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 160 mm	m			113,660 13,486
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	36,45	13,49
	2521216700000	Teava din PVC d160	m	1,0500	87,00	93,18
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	40,00	6,98
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 136,603
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			267,998 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	144,13	158,54
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			332,317
19	TsD02D11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm in conditiile	100 m3			100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		gospodarii apelor				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	Lei			3,000

Intocmit

**APROBAT:
Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.