

Obiectivul: Primaria comunei Albina

Obiectul: Drumuri pentru anul 2024

Devizul: Strada Pacii din satul Mereni. drum din beton cu lungimea de 200m si latimea de 3m

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.8.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Albia drumului)	100m3	0,5200
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea funduluialbiei drumului)	100m3	0,5200
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h10cm	m3	26,0000
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100m2	2,6000
5	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	39,0000
6	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp.	kg	262,6000
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	86,7000
8	RpAr06A	Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	86,7000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.