

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare.	m3			147,70 147,70
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	70,0000	147,70
2	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm.	m			103,97 17,50
2.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1900	2,5000	0,48
2.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	600,0000	0,60
2.3	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	70,0000	70,35
2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,0000	0,04
2.5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	600,0000	15,00
2.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,0000	8,40
2.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300	70,0000	9,10
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. (200x100x40)	m2			332,15 73,08
3.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x40)	m2	1,0150	155,0000	157,33
3.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5000	4,00
3.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,5000	39,33
3.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	600,0000	3,00
3.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	600,0000	51,42
3.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,0000	4,00
3.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,0000	70,87
3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,0000	2,21
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			12,60 12,60
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,0000	12,60
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			77,70 77,70
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,0000	77,70
6	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			25,70 0,00
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	450,0000	25,70

APROBAT:



Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 7

Obiectivul: or.Stefan Voda

Obiectul: Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” **Devizul:**

Deviz local Nr. 7.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-15

Valoarea de deviz 272 361,80 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint neceoziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare.	m3	48,2200	147,7000	7 122,09
					147,7000	7 122,09
2	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm.	m	760,0000	103,9650	79 013,40
					17,5000	13 300,00
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. (200x100x40)	m2	313,0000	332,1500	103 962,95
					73,0800	22 874,04
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	48,2200	12,6000	607,57
					12,6000	607,57
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	6,8000	77,7000	528,36
					77,7000	528,36
6	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	6,8000	25,6950	174,73
					0,0000	0,00
Total manopera (ore)						634,7438
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						191 409,10
Asigurari sociale					24,0000%	10 663,70

Lucrări de montare a bordurilor de capăt pe tot perimetrul stadionului I.P.L.T. „Ștefan Vodă”

Total		202 072,80
Cheltuieli de regie	8,0000%	16 165,82
Total		218 238,62
Beneficiu de deviz	4,0000%	8 729,54
Total General fara TVA		226 968,17
TVA (20%)		45 393,63
TOTAL GENERAL		272 361,80
Inclusiv salariul		44 432,07

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 3

Obiectivul: or.Stefan Voda

Obiectul: Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” **Devizul:**

Devizul local de resurse Nr. 7.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-15

Valoarea de deviz 272 361,80 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	415,6812	70,0000	29 097,68
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	209,1718	70,0000	14 642,03
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,8908	70,0000	692,36
Total manopera						44 432,07
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7600	600,0000	456,00
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,0000	600,0000	11 400,00
3	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,5650	600,0000	939,00

Lucrări de montare a bordurilor de capăt pe tot perimetrul stadionului I.P.L.T. „Ștefan Vodă”

4	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,8241	600,0000	16 094,46
5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	144,4000	2,5000	361,00
6	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	500,8000	2,5000	1 252,00
7	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 923,4900	2,5000	12 308,73
8	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x40)	m2	317,6950	155,0000	49 242,73
9	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	763,8000	70,0000	53 466,00
10	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,2600	200,0000	1 252,00
11	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,0400	10,0000	30,40
Total materiale						146 802,31
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,3883	450,0000	174,73
Total utilaje						174,73
Total						191 409,10
Asigurari sociale				24,0000%		10 663,70
Total						202 072,80
Cheltuieli de regie				8,0000%		16 165,82
Total						218 238,62
Beneficiu de deviz				4,0000%		8 729,54
TOTAL Deviz fara TVA						226 968,17
Total						226 968,17
TVA				20%		45 393,63
TOTAL Deviz						272 361,80

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

