

**Retele electrice a iluminatului stradal,  
str.Iasului,or.Chisinau, mun.Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

**Retele electrice a iluminatului stradal, str.Iasului,or.Chisinau, mun.Chisinau**

**Valoarea de deviz 59 380,63 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.04.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Cablu "Torsada" si accesorii</b>                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 0,3250                                | 7 928,68<br>3 761,72                  | 2 576,82<br>1 222,56   |
| 2      | 100-03                      | Cablu SIP 3x35+1x54,6 mm2                                                                                                                                     | m      | 325,0000                              | 30,75<br>0,00                         | 9 993,75<br>0,00       |
| 3      | 100-04                      | Banda de otel F2007                                                                                                                                           | m      | 22,0000                               | 8,00<br>0,00                          | 176,00<br>0,00         |
| 4      | 100-06                      | Clame p/u banda A200                                                                                                                                          | buc    | 22,0000                               | 2,00<br>0,00                          | 44,00<br>0,00          |
| 5      | 100-07                      | Suport ancora CA2000                                                                                                                                          | buc    | 4,0000                                | 32,50<br>0,00                         | 130,00<br>0,00         |
| 6      | 100-08                      | Clema de intindere PA 2000                                                                                                                                    | buc    | 8,0000                                | 48,33<br>0,00                         | 386,64<br>0,00         |
| 7      | 100-09                      | Clema intermediara ES1500                                                                                                                                     | buc    | 7,0000                                | 66,67<br>0,00                         | 466,69<br>0,00         |
| 8      | 100-22                      | Clema EP95-13                                                                                                                                                 | buc    | 10,0000                               | 20,83<br>0,00                         | 208,30<br>0,00         |
| 9      | 100-24                      | Clema CDR/CN IS 95 UK                                                                                                                                         | buc    | 11,0000                               | 26,67<br>0,00                         | 293,37<br>0,00         |
| 10     | 100-25                      | Clema ПС-1-1                                                                                                                                                  | buc    | 15,0000                               | 15,00<br>0,00                         | 225,00<br>0,00         |
| 11     | 100-26                      | Cureluse de cablu CSB                                                                                                                                         | buc    | 22,0000                               | 2,10<br>0,00                          | 46,20<br>0,00          |

| 1  | 2           | 3                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                             |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-------------------------------|
|    |             | <i>Total</i>                                                   | lei    |         |                  | 14 546,77                     |
|    |             | <b>Total Cablu "Torsada" si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b> |        |         |                  | <b>14 546,77<br/>1 222,56</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                   | lei    |         |                  | 14 546,77                     |
|    |             | <i>Asig. soc. si med.</i>                                      | 22,5 % |         |                  | 275,08                        |
|    |             | <i>Transp.mater.</i>                                           | 5 %    |         |                  | 598,50                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                   |        |         |                  | 15 420,35                     |
|    |             | <i>Chelt. de regie</i>                                         | 10 %   |         |                  | 1 542,04                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                   |        |         |                  | 16 962,39                     |
|    |             | <i>Benef. de deviz</i>                                         | 4 %    |         |                  | 678,49                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>       |        |         |                  | <b>17 640,88<br/>1 222,56</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                   |        |         |                  |                               |
|    |             | <b>2.1. Constructii metalice de otel</b>                       |        |         |                  |                               |
| 12 | 08-02-305-2 | Cirlig de perete, simplu                                       | buc    | 3,0000  | 150,71<br>70,35  | 452,13<br>211,04              |
| 13 | 101-02      | Suport Y4                                                      | buc    | 3,0000  | 207,00<br>0,00   | 621,00<br>0,00                |
| 14 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp                                               | buc    | 10,0000 | 61,08<br>13,84   | 610,85<br>138,38              |
| 15 | 101-04      | Bratara X16                                                    | buc    | 10,0000 | 36,66<br>0,00    | 366,60<br>0,00                |
| 16 | 101-06      | Стяжка Г11                                                     | buc    | 6,0000  | 15,00<br>0,00    | 90,00<br>0,00                 |
| 17 | 101-07      | Conductor de legare la pamint<br>d=10mm                        | m      | 8,0000  | 6,77<br>0,00     | 54,16<br>0,00                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                   | lei    |         |                  | 2 194,74                      |
|    |             | <b>Total Constructii metalice de otel<br/>Inclusiv salariu</b> |        |         |                  | <b>2 194,74<br/>349,42</b>    |
|    |             | <b>2.2. Izolatori</b>                                          |        |         |                  |                               |
| 18 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10<br>kV                         | set    | 9,0000  | 213,47<br>172,98 | 1 921,19<br>1 556,82          |
|    |             | <i>Total</i>                                                   | lei    |         |                  | 1 921,19                      |
|    |             | <b>Total Izolatori</b>                                         |        |         |                  | <b>1 921,19</b>               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                      | 7                            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|------------------------------|
|    |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |       |         |                        | <b>1 556,82</b>              |
|    |             | <b>2.3. Cabluri</b>                                                                                                 |       |         |                        |                              |
| 19 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                             | 100 m | 0,4500  | 1 782,07<br>847,60     | 801,93<br>381,42             |
| 20 | 102-02      | Cablu de tensiune ППГН-1 1x1,5 m2+Cu                                                                                | m     | 45,0000 | 3,60<br>0,00           | 162,00<br>0,00               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |         |                        | 963,93                       |
|    |             | <b>Total Cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                           |       |         |                        | <b>963,93<br/>381,42</b>     |
|    |             | <b>2.4. Conductori si confectii metalice</b>                                                                        |       |         |                        |                              |
| 21 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm) | 100 m | 0,5000  | 2 790,04<br>1 026,34   | 1 395,02<br>513,17           |
| 22 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm) | 100 m | 0,6000  | 2 790,17<br>1 026,35   | 1 674,10<br>615,81           |
| 23 | 08-02-406-1 | Constructii metalice                                                                                                | t     | 0,0600  | 51 087,17<br>15 395,17 | 3 065,23<br>923,71           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |         |                        | 6 134,35                     |
|    |             | <b>Total Conductori si confectii metalice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |       |         |                        | <b>6 134,35<br/>2 052,69</b> |
|    |             | <b>2.5. Corpuri de iluminat si console</b>                                                                          |       |         |                        |                              |
| 24 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Corp de iluminat LED 15-20w)                    | buc   | 10,0000 | 163,90<br>105,52       | 1 639,01<br>1 055,18         |
| 25 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport KC2)         | buc   | 10,0000 | 497,02<br>196,62       | 4 970,24<br>1 966,21         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |         |                        | 6 609,25                     |
|    |             | <b>Total Corpuri de iluminat si console<br/>Inclusiv salariu</b>                                                    |       |         |                        | <b>6 609,25<br/>3 021,39</b> |
|    |             | <b>2.6. Lucrari de demontare</b>                                                                                    |       |         |                        |                              |
| 26 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat                                                                                    | buc   | 1,0000  | 12,69                  | 12,69                        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                 | 4      | 5       | 6               | 7                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-------------------------------|
|    |             | orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                             |        |         | 12,69           | 12,69                         |
| 27 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0,5) | buc    | 1,0000  | 193,41<br>98,31 | 193,41<br>98,31               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                      | lei    |         |                 | 206,10                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |        |         |                 | <b>206,10<br/>111,00</b>      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                      | lei    |         |                 | 18 029,56                     |
|    |             | <i>Asig. soc. si med.</i>                                                                                         | 22,5 % |         |                 | 1 681,37                      |
|    |             | <i>Transp. mater.</i>                                                                                             | 5 %    |         |                 | 271,95                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                      |        |         |                 | 19 982,88                     |
|    |             | <i>Chelt. de regie</i>                                                                                            | 50 %   |         |                 | 3 736,37                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                      |        |         |                 | 23 719,25                     |
|    |             | <i>Benef. de deviz</i>                                                                                            | 4 %    |         |                 | 948,76                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |        |         |                 | <b>24 668,01<br/>7 472,74</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                  |        |         |                 |                               |
| 28 | 103-01      | Detensionator LVA-440-CS                                                                                          | buc    | 9,0000  | 208,33<br>0,00  | 1 874,97<br>0,00              |
| 29 | 103-09      | Corp de iluminat 15-20 w, Lm-1700-1750                                                                            | buc    | 10,0000 | 530,00<br>0,00  | 5 300,00<br>0,00              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                      | lei    |         |                 | 7 174,97                      |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |        |         |                 | <b>7 174,97</b>               |

|  |  |                                          |      |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 49 483,86                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 9 896,77                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>59 380,63<br/>8 695,30</b> |

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)