

Reparatia cosmetica a birourilor de serviciu nr. 414,
415, 418; Colidor, aflate in gestiunea IGM.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Reparatia cosmetica a birourilor de serviciu nr. 414, 415, 418; Colidor, aflate in gestiunea IGM.

Valoarea de deviz 345 241,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Reparatia biroului nr. 414.				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	21,000	130,52	2 740,92
					130,05	2 731,05
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,000	42,07	967,61
					39,10	899,30
3	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2	73,000	63,15	4 610,31
					61,20	4 467,60
4	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc	9,000	153,00	1 377,00
					153,00	1 377,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,000	8,95	653,35
					2,55	186,15
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	73,000	148,64	10 851,01
					54,40	3 971,20
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,000	28,71	2 095,54
					17,00	1 241,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,000	8,95	653,35
					2,55	186,15
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, K=2,000	m2	73,000	110,51	8 067,11
					93,50	6 825,50
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,000	8,95	653,35
					2,55	186,15
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,000	83,16	6 070,68
					46,75	3 412,75
12	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	8,500	111,73	949,68
					28,05	238,42
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	23,000	142,52	3 277,89
					19,89	457,47
14	CG36B	Pardosele din placi laminate montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport,inclusiv plintele.	m2	23,000	426,45	9 808,35
					131,75	3 030,25

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1. Reparatia biroului nr. 414. Incluziv salariu						52 776,15 29 209,99
Capitolul 2.Reparatia biroului nr. 415.						
15	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	17,000	130,52 130,05	2 218,84 2 210,85
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,500	42,07 39,10	862,43 801,54
17	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc	8,000	153,00 153,00	1 224,00 1 224,00
18	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2	65,000	63,16 61,20	4 105,08 3 978,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	8,95 2,55	581,75 165,75
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	65,000	148,64 54,40	9 661,86 3 536,00
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,000	28,71 17,00	1 865,88 1 105,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, K=2,000	m2	65,000	110,51 93,50	7 183,05 6 077,50
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	8,95 2,55	581,75 165,75
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	83,16 46,75	5 405,40 3 038,75
25	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	20,500	111,72 28,05	2 290,22 575,03
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,500	142,52 19,89	2 921,60 407,74
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent	m2	20,500	420,45 131,75	8 619,23 2 700,87
Total Capitolul 2. Reparatia biroului nr. 415. Incluziv salariu						47 521,09 25 986,78
Capitolul 3.Reparatia biroului nr. 418.						
28	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	14,000	130,52 130,05	1 827,28 1 820,70
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,500	42,07 39,10	736,23 684,26
30	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc	8,000	153,00	1 224,00

1	2	3	4	5	6	7
					153,00	1 224,00
31	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2	62,000	63,16	3 915,61
					61,20	3 794,40
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,000	8,95	554,90
					2,55	158,10
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	62,000	148,64	9 215,93
					54,40	3 372,80
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	28,71	1 779,78
					17,00	1 054,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, K=2,000	m2	62,000	110,51	6 851,52
					93,50	5 797,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,000	8,95	554,90
					2,55	158,10
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	83,16	5 155,92
					46,75	2 898,50
38	RCsK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	7,500	141,46	1 060,95
					57,80	433,50
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	17,500	142,52	2 494,07
					19,89	348,07
40	CG17D	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent.	m2	17,500	465,45	8 145,37
					131,75	2 305,63
Total Capitolul 3. Reparatia biroului nr. 418.						43 516,46
Incluziv salariu						24 049,06
Capitolul 4. Coridor.						
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	115,000	42,07	4 838,05
					39,10	4 496,50
42	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2	45,000	111,73	5 027,91
					28,05	1 262,25
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	115,000	142,52	16 389,63
					19,89	2 287,35
44	CG17D	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent.	m2	115,000	420,45	48 351,75
					131,75	15 151,25
Total Capitolul 4. Coridor.						74 607,34
Incluziv salariu						23 197,35
Capitolul 4. Viceu.						
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,000	35,70	249,90

1	2	3	4	5	6	7
					35,70	249,90
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,000	1 905,25	13 336,75
					68,85	481,95
Total Capitolul 4.Viceu. Incluziv salariu						13 586,65 731,85
Capitolul 5.Electricitatea.						
47	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou	buc	20,000	172,10	3 442,00
					107,95	2 159,00
48	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	109,12	436,50
					32,30	129,20
Total Capitolul 5. Electricitatea. Incluziv salariu						3 878,50 2 288,20

Cheltuieli directe	lei	235 886,19
Asigurarea medicala si sociala (Π3) * 24 %	24,00 %	25 311,18
Transport (Π3+Asigur) * 2 %	2,00 %	2 313,18
Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +	263 510,55
Celtueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	15 810,63
Total Π3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	279 321,18
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Celtue) * 3 %	3,00 %	8 379,65
Total Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	287 700,83
TVA (Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	57 540,18

Total deviz: 345 241,01
Incluziv salariu 105 463,23

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)