

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Renovarea blocurilor sanitare in IP Gimnaziul Pelivan din s. Pelivan

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Demolari		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	34,200
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,000
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,	m2	30,000
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,000
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,400
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	9,000
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000
9	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	9,000
10	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	15,000
11	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	15,000
12	TsI50A10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	15,000
		1.2. Lucrari constructie montaj		
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,440
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - postament sub vas 0,5*0,6*0,2 x 9buc	m3	0,540
15	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,090
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe	m2	96,000

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	96,000
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	96,000
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	30,000
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	30,000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	30,000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - latimea usilor 90cm	m2	9,000
26	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Cabine	m2	37,400
27	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet - dispartitori pentru pisoare	m2	8,000
28	CK33B	Bara de sprijin - suport pentru persoanele cu dezabilitati	buc	21,000
29	CL21A	Montarea barei de sprijin pentru acces din inox - persoane cu dezabilitati	m	12,000
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,000
		1.3. Lucrari tehnico-sanitare		
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000
32	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000
33	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000
34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000
35	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000
36	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material	buc	16,000

1	2	3	4	5
		plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - scurgere verticala pt persoanele cu dezabilitati	buc	9,000
38	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - pt persoanele cu dezabilitati	buc	3,000
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic - pt persoanele cu dezabilitati	buc	9,000
40	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoar pe perete din caramida sau b.c.a.- pt persoane dezabilitati	buc	9,000
41	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000
42	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	21,000
		1.4. Ventilatie		
43	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din inox , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110*110 mm	m	10,000
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000
		1.5. Retele exterioare		
45	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,024
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,240
47	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	8,000
48	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	2,160
49	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv perna de pamint	100 m3	0,022
		2. Lucrari de montare		
50	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou - IIIPB-183 136YXJ3	buc	4,000
51	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,000
52		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	200,000
53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,980
54		Tub de protectie PVH PHD d=25mm	m	198,000
55	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	4,000

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000
57	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	5,000
58	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	4,000
59	SE44A	Incalzitor de apa electric montata pe console fixate in perete	buc	2,000
		3. Utilaj		
60	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie - ЩРВ-183 136УХЛ3	buc	4,000
61	1111	Uscator de mini	buc	4,000
62		Incalzitor de apa electric	buc	2,000
63	1112	Urne	buc	9,000
64	1113	Oglinda	buc	4,000