
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 149 970,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.		Lot I. Lucrari de reparatie capitala a balcoanelor cu inlocuirea timplariei din lemn la usi si ferestre cu constructii din PVC				
		1. Demontari				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m.p.	383,56	22,08 22,08	8 469,02 8 469,02
1.2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	480,00	0,66 0,60	317,85 290,18
1.3	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m.p.	28,80	70,11 69,91	2 019,23 2 013,43
		<i>Total</i>				10 806,10
		Total 1. Demontari Inklusiv salariu				10 806,10 10 772,63
2.		2. Instalare				
2.1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp tip conform caiet de sarcini	m.p.	297,36	839,43 29,44	249 613,39 8 753,96
2.2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip conform caiet de sarcini	m.p.	115,00	918,59 42,58	105 637,85 4 896,89
2.3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre cu 100mm albe	m	218,35	90,88 18,93	19 844,72 4 132,53

