



Antreprenor

AMI PRIM GROUP S.R.L.

(denumirea)

Investitor

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

(denumirea)

Aprobat

Șeful

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
colonel al serviciului intern, Aurel BACIU

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

10 noiembrie 2025.

Obiect

Servicii de reparații curente încăpere de serviciu

Valoarea lucrarilor executate 59 777,87 lei

Proces - verbalde receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpVC47A	Demontarea climatizatorului (bloc interior)	buc	1,000	257,82 255,02	257,82 255,02
2	RpCM33E apl	Demontarea placajelor din MDF	m2	7,500	64,16 63,96	481,16 479,70
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	13,12 13,12	13,12 13,12
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,500	23,41 22,14	175,61 166,05
5	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	2,000	340,30 340,30	680,60 680,60
6	TRI1AA05 C2	Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din	t	2,000	49,20 49,20	98,40 98,40

1	2	3	4	5	6	7
		grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2				
7	Ts150B5	Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000	98,04 0,00	196,08 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 902,80 1 692,89
		1.2. Pereti				
8	CN53A k=2	Tratament suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (in 2 straturi)	m2	7,500	10,40 4,92	78,03 36,90
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,500	22,08 11,48	165,59 86,10
10	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm)	m2	7,500	748,34 600,24	5 612,53 4 501,80
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,500	5,20 2,46	39,02 18,45
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,500	23,64 16,40	177,27 123,00
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla)	m2	7,500	52,17 45,10	391,29 338,25
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	43,900	5,20	228,37

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor			2,46	107,99
15	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,900	104,35 90,20	4 580,86 3 959,78
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,900	5,20 2,46	228,37 107,99
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,900	63,84 45,10	2 802,45 1 979,89
18	CI17B	Placare cu panouri MDF, usoare, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm (existent)	m2	7,500	327,65 205,00	2 457,38 1 537,50
19	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existent)	m2	1,000	80,66 77,08	80,66 77,08
20	VC29A	Montarea climatizatorului bloc interior (existent)	buc	1,000	987,38 813,44	987,38 813,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 829,18 13 688,18
		<i>Total</i>	lei			19 731,97
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 691,46
		<i>Total</i>	100,00 +			23 423,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			936,94
		<i>Total</i>	100,00 +			24 360,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			487,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 847,57 15 381,07
		2. Timplarii				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,600	34,44	227,30

1	2	3	4	5	6	7
					34,44	227,30
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,600	2 676,31 86,92	17 663,66 573,67
23	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm)	m2	4,720	748,33 600,23	3 532,11 2 833,10
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri	m2	4,720	5,21 2,47	24,59 11,64
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla)	m2	4,720	52,18 45,10	246,27 212,87
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,720	5,21 2,47	24,59 11,64
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,720	63,83 45,10	301,30 212,87
		<i>Total</i>	lei			22 019,81
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			979,95
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			536,56
		<i>Total</i>	100,00 +			23 536,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			941,45
		<i>Total</i>	100,00 +			24 477,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			489,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 967,32 4 083,11
		Total	lei			49 814,89
		TVA	20,00 %			9 962,98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				59 777,87 19 464,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

AMI PRIM GROUP S.R.L

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

(denumirea)

(denumirea)

Administrator, Bostan Adrian
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

șef al. SAPDI a DL, Corneliu Esanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Bostan

L.Ș.

[Signature]

*Șeful D.L.
colonelul al 91: [Signature] V. Colbani*

**Servicii de reparații curente
încăpere de serviciu**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 59 777,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1 :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,400	82,00	196,80
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,009	82,00	3 690,74
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	89,450	82,00	7 334,90
4.	7132010010900	Faianțar	h-om	2,925	82,00	239,85
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,100	82,00	90,20
6.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,110	82,00	255,02
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,920	82,00	813,44
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,334	82,00	2 487,39
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,050	82,00	86,10
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,270	82,00	514,14
11.	7422010060100	Timplar	h-om	18,636	82,00	1 528,15
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,500	82,00	779,00
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,278	82,00	1 334,80
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,386	82,00	113,65
		Total manopera				19 464,18

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,431	5,00	12,15
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	92,00	2,02
4.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,105	5 000,00	525,00
5.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	100,00	5,00
6.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,050	21,00	1,05
7.	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,050	40,00	2,00
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,630	107,95	391,86
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,961	16,78	301,39
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	60,00	0,06
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,448	40,00	777,92
12.	24302261010101	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	3,112	25,00	77,80
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,274	106,30	135,43
14.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,750	500,00	375,00
15.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,125	4,20	4,72
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,250	6,00	49,50
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,502	2,60	1,31
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,917	3,20	9,33
19.	2653102100831	Amestec uscat	kg	523,505	3,20	1 675,22
20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	105,511	6,67	703,76
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,270	4,50	127,22
22.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,050	30,00	1,50

23.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi (existent)	m2	8,250	0,00	0,00
24.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	6,600	2 500,00	16 500,00
25.	2822115710000	Radiatoare din fonta (existent)	m2	1,010	0,00	0,00
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,750	25,00	18,75
27.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	6,00	108,54
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	26,400	0,50	13,20
29.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	1,00	18,09
30.	29241273250001	Climatizatorul bloc interior (existent)	buc	1,005	0,00	0,00
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,600	4,50	29,70
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,767	22,50	17,26
33.	4100126202818	Apa	m3	0,115	22,50	2,59
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,362	4,50	28,63
Total materiale de constructii						21 916,24

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	120,00	36,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,150	15,00	2,25
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,099	15,00	91,48
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,173	35,00	41,05
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	30,00	4,50
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,516	380,00	196,08
Total utilaje de constructii						371,37

Total	lei	49 814,89
TVA	20,00 %	9 962,98

Total deviz:

59 777,87

Intocmit

Administrator, Bostan Adrian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

șef al. SAPDI a DL, Corneliu Eșanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Servicii de reparații curente încăpere de serviciu

Investitor: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpVC47A	Demontarea climatizatorului (bloc interior)	buc			257,82
						255,02
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	82,00	255,02
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	21,00	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	30,00	1,50
2	RpCM33E apl	Demontarea placajelor din MDF	m2			64,16
						63,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	82,00	31,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	82,00	31,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,12
						13,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	82,00	13,12
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,41
						22,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	82,00	9,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			340,30
						340,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	82,00	340,30
6	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			49,20
						49,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	82,00	49,20
7	TsI50B5	Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			98,04
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	380,00	98,04
		1.2. Pereti				
8	CN53A k=2	Tratament suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (in 2 straturi)	m2			10,40
						4,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,00	4,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,45
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			22,08
						11,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	82,00	11,48

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
10	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm)	m2			748,34
						600,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	82,00	600,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	137,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	3,36
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,20
						2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,00	2,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,64
						16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,20	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla)	m2			52,17
						45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,20
						2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,00	2,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
15	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			104,35
						90,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	16,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	14,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,20
						2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,00	2,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,84
						45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
18	CI17B	Placare cu panouri MDF, usoare, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm (existent)	m2			327,65
						205,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	82,00	188,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	82,00	16,40
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi (existent)	m2	1,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 000,00	70,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	500,00	50,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existent)	m2			80,66
						77,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	82,00	77,08
	2822115710000	Radiatoare din fonta (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	92,00	2,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	60,00	0,06
20	VC29A	Montarea climatizatorului bloc interior (existent)	buc			987,38
						813,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	82,00	813,44
	29241273250001	Climatizatorul bloc interior (existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	40,00	2,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	100,00	5,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	1,00	18,09
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	6,00	108,54
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	120,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		2. Timplarii				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			34,44
						34,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	82,00	17,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	82,00	17,22
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 676,31
						86,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	82,00	77,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	82,00	9,02
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	107,95	59,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	106,30	20,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
23	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm)	m2			748,33
						600,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	82,00	600,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	137,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	3,36
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri	m2			5,21
						2,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,00	2,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla)	m2			52,18
						45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						2,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,00	2,47
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,83
						45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04


APROBAT:

Intocmit

Administrator, Bostan Adrian

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Bostan

Investitor

șef al. SAPDI a DL, Corneliu Eșanu

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

[Signature]