

Техническое Задание

Изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта здания КГУ (корпус №2)

*(Рабочий проект «Реконструкция комплекса профессионально-технического училища под IT-центр молодежи в мун.Комрат)

№ п/п	Перечень основных работ и требований
1	2
1	Обмерочные чертежи площадь 7000м2
2	Техническая экспертиза
3	Топографические изыскания пл.2га
4	Инженерно-геологические изыскания
5	Реконструкция комплекса профессионально-технического училища под IT-центр молодежи в Пл.7000м2, В том числе: Генеральный план Проект организации строительства Технологическая часть Архитектурная часть Конструктивная часть Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха Водопровод, канализация Электрическая часть Автоматика инженерного оборудования Слаботочная часть, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, интернет
6	Котельная отдельно стоящая, тепловая сеть
7	Газопровод среднего давления, в соответствии с техническими условиями SRL «Gagauz- Gaz»
8	Раздел «Охрана окружающей среды»
9	Сметная часть, F1,F3,F5,F7
10	Рабочий проект выдать в 3-х экземплярах в бумажном виде, вариант в электронном. сметы, сводная смета, F1F3,F5,F7 один в бумажном виде, вариант в электронном.
11	Требования к рабочему проекту; Создание условий для обучения, повышения квалификации специалистов в области IT-технологий, сервисного обслуживания компьютерного и вспомогательного оборудования
12	Требования к проектной организации; -наличие опыта в области реконструкции гражданских объектов, указать объект и представить документы, подтверждающие выполнение работ соответствии со Стандартной документацией и Приглашением на участие, а так же DUAE; -работа на рынке проектных работ не менее 10 лет

