

Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale raionale an.2022—lotulnr.1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 1 362 124,435 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale				
		1.1. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
1	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	103,200	495,000 0,000	51 084,000 0,000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	51,600	261,000 0,000	13 467,600 0,000
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				64 551,600
		Inclusiv salariu				
		1.2. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
3	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	33,600	495,000 0,000	16 632,000 0,000
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	16,800	261,000 0,000	4 384,800 0,000
		Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				21 016,800
		Inclusiv salariu				
		1.3. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
5	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	28,000	495,000 0,000	13 860,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	14,000	261,000 0,000	3 654,000 0,000
		Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5 Inclusiv salariu				17 514,000
		1.4. L197 Samascani-Raspopeni,km0-km6,54				
7	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	52,320	495,000 0,000	25 898,400 0,000
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	4,000	261,000 0,000	1 044,000 0,000
		Total L197 Samascani-Raspopeni,km0-km6,54 Inclusiv salariu				26 942,400
		1.5. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
9	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	32,000	495,000 0,000	15 840,000 0,000
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	16,000	261,000 0,000	4 176,000 0,000
		Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4 Inclusiv salariu				20 016,000
		1.6. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
11	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	99,200	495,000 0,000	49 104,000 0,000
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	49,600	261,000 0,000	12 945,600 0,000
		Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inclusiv salariu				62 049,600
		1.7. L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km0-2,8				
13	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	24,000	495,000 0,000	11 880,000 0,000
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	3,000	261,000 0,000	783,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km0-2,8 Inclusiv salariu				12 663,000
		1.8. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
15	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	28,000	495,000 0,000	13 860,000 0,000
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	14,000	261,000 0,000	3 654,000 0,000
		Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inclusiv salariu				17 514,000
		1.9. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
17	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	11,200	495,000 0,000	5 544,000 0,000
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	5,600	261,000 0,000	1 461,600 0,000
		Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2 Inclusiv salariu				7 005,600
		1.10. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
19	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	44,800	495,000 0,000	22 176,000 0,000
20	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	22,400	261,000 0,000	5 846,400 0,000
		Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1 Inclusiv salariu				28 022,400
		1.11. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
21	DI139A	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite	KM	22,000	495,000 0,000	10 890,000 0,000
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	11,000	261,000 0,000	2 871,000 0,000
		Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				13 761,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Cosirea erbii				
		Total Cosirea erbii Inclusiv salariu				0,000
		1.13. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0				
23	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	4,000	45,462 9,463	181,850 37,850
		Total L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0 Inclusiv salariu				181,850 37,850
		1.14. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5				
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	10,000	45,463 9,463	454,626 94,626
		Total L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5 Inclusiv salariu				454,626 94,626
		1.15. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1				
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	16,000	45,463 9,463	727,402 151,402
26	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare (fara greblarea ierbii,)	100 m2	20,000	25,117 12,617	502,336 252,336
		Total L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1 Inclusiv salariu				1 229,738 403,738
		1.16. L193 Soldanesti-Cobilea- R19,km0-15,8				
27	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	45,000	45,463 9,463	2 045,817 425,817
28	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare (fara greblarea ierbii)	100 m2	70,000	25,117 12,617	1 758,176 883,176
		Total L193 Soldanesti-Cobilea- R19,km0-15,8 Inclusiv salariu				3 803,993 1 308,993
		1.17. L194 Dobrusa-Zahorna,km0- 4,2				
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	16,000	45,463 9,463	727,402 151,402
30	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoare (fara greblarea ierbii,)	100 m2	20,000	25,117 12,617	502,336 252,336

1	2	3	4	5	6	7
		Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2 Inclusiv salariu				1 229,738 403,738
		1.18. L195 Drumul de acces spre s.Chipescă,km0-1,1				
31	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii)	100 m2	10,000	25,117 12,617	251,168 126,168
		Total L195 Drumul de acces spre s.Chipescă,km0-1,1 Inclusiv salariu				251,168 126,168
		1.19. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
32	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	14,000	45,463 9,463	636,476 132,476
33	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii,)	100 m2	25,000	25,117 12,617	627,920 315,420
		Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5 Inclusiv salariu				1 264,396 447,896
		1.20. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	8,000	45,463 9,463	363,701 75,701
35	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii,)	100 m2	20,000	25,117 12,617	502,336 252,336
		Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4 Inclusiv salariu				866,037 328,037
		1.21. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
36	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	40,000	45,463 9,463	1 818,504 378,504
37	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii,)	100 m2	55,000	25,117 12,617	1 381,424 693,924
		Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inclusiv salariu				3 199,928 1 072,428
		1.22. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				

1	2	3	4	5	6	7
38	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	12,000	45,463 9,463	545,551 113,551
39	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii,)	100 m2	20,000	25,117 12,617	502,336 252,336
		Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inclusiv salariu				1 047,887 365,887
		1.23. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
40	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	8,000	45,463 9,463	363,701 75,701
41	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii,)	100 m2	20,000	25,117 12,617	502,336 252,336
		Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2 Inclusiv salariu				866,037 328,037
		1.24. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
42	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	20,000	45,463 9,463	909,252 189,252
43	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii,)	100 m2	25,000	25,117 12,617	627,920 315,420
		Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1 Inclusiv salariu				1 537,172 504,672
		1.25. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
44	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM	10,000	45,463 9,463	454,626 94,626
		Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				454,626 94,626
		1.26. Marcaje rutiere				
		Total Marcaje rutiere Inclusiv salariu				0,000
		1.27. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5				
45	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	20,000	88,971 31,542	1 779,424 630,840

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030				
		Total L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5 Inclusiv salariu				1 779,424 630,840
		1.28. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
46	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	24,000	88,971 31,542	2 135,304 757,008
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8 Inclusiv salariu				2 135,304 757,008
		1.29. L195 Drumul de acces spre s.Chipescsa,km0-1,1				
47	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	18,000	88,971 31,542	1 601,478 567,756
		Total L195 Drumul de acces spre s.Chipescsa,km0-1,1 Inclusiv salariu				1 601,478 567,756
		1.30. L204 R9 -drumul de acces spre or.Soldanesti				
48	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	24,000	88,971 31,542	2 135,304 757,008
		Total L204 R9 -drumul de acces spre or.Soldanesti Inclusiv salariu				2 135,304 757,008
		1.31. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				

1	2	3	4	5	6	7
49	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	20,000	88,971 31,542	1 779,424 630,840
		Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inclusiv salariu				1 779,424 630,840
		1.32. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
50	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	20,000	88,971 31,542	1 779,424 630,840
		Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2 Inclusiv salariu				1 779,424 630,840
		1.33. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
51	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	24,000	88,971 31,542	2 135,304 757,008
		Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1 Inclusiv salariu				2 135,304 757,008
		1.34. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
52	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	20,000	88,971 31,542	1 779,424 630,840
		Total L206 Soldanesti-Papauti-				1 779,424

1	2	3	4	5	6	7
		Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				630,840
		1.35. Inlocuirea si montarea indicatoarelor de circulatie				
53	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial-H-3.5m Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	20,000	1 057,726 76,752	21 154,524 1 535,044
54	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(indicator 1.1-1.14.2) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	8,000	677,053 28,388	5 416,422 227,103
55	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(indicator 3.1-3.33) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	8,000	677,053 28,388	5 416,422 227,103
56	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(indicator 5.51.1-5.51.2) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	4,000	1 010,250 28,388	4 041,000 113,551
		Total Inlocuirea si montarea indicatoarelor de circulatie Inclusiv salariu				36 028,368 2 102,801
		1.36. Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor				
		Total Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor Inclusiv salariu				0,000
		1.37. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5				
57	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,200	517,920 90,420	621,504 108,504
		Total L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5 Inclusiv salariu				621,504 108,504
		1.38. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1				
58	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu	100 m	8,000	517,920 90,420	4 143,363 723,363

1	2	3	4	5	6	7
		ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II				
		Total L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1 Inclusiv salariu				4 143,363 723,363
		1.39. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
59	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	18,000	517,920 90,420	9 322,567 1 627,567
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8 Inclusiv salariu				9 322,567 1 627,567
		1.40. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
60	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	517,920 90,420	5 179,204 904,204
		Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2 Inclusiv salariu				5 179,204 904,204
		1.41. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
61	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	517,920 90,420	5 179,204 904,204
		Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5 Inclusiv salariu				5 179,204 904,204
		1.42. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4				
62	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	517,920 90,420	5 179,204 904,204
		Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4 Inclusiv salariu				5 179,204 904,204
		1.43. L200 G40-Vadul-Rascov-				

1	2	3	4	5	6	7
		Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
63	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,000	517,920 90,420	10 358,408 1 808,408
		Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inklusiv salariu				10 358,408 1 808,408
		1.44. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	517,920 90,420	5 179,204 904,204
		Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inklusiv salariu				5 179,204 904,204
		1.45. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
65	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	517,920 90,420	5 179,204 904,204
		Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1 Inklusiv salariu				5 179,204 904,204
		1.46. Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor				
		Total Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor Inklusiv salariu				0,000
		1.47. L200 G40-VadulRascov-Climautii -Cot km0-13,7				
66	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2	10,000	539,368 539,368	5 393,682 5 393,682
67	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	12,000	34,170 34,170	410,046 410,046
68	TsH93C	Descarcarea din auto crengi	t	12,000	23,657	283,878

1	2	3	4	5	6	7
					23,657	283,878
69	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	4,000	225,000 0,000	900,000 0,000
		Total L200 G40-VadulRascov-Climautii -Cot km0-13,7 Inclusiv salariu				6 987,606 6 087,606
		1.48. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0				
70	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2	5,500	539,368 539,368	2 966,525 2 966,525
71	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	6,000	34,170 34,170	205,023 205,023
72	TsH93C	Descarcarea din auto crengi	t	6,000	23,657 23,657	141,939 141,939
73	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	3,000	225,000 0,000	675,000 0,000
		Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				3 988,487 3 313,487
		1.49. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
74	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2	10,000	539,368 539,368	5 393,682 5 393,682
75	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	12,000	34,170 34,170	410,046 410,046
76	TsH93C	Descarcarea din auto crengi	t	12,000	23,657 23,657	283,878 283,878
77	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	4,000	225,000 0,000	900,000 0,000
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-				6 987,606

1	2	3	4	5	6	7
		R19,km0-15,8 Inclusiv salariu				6 087,606
		1.50. Plombarea gropilor				
		Total Plombarea gropilor Inclusiv salariu				0,000
		1.51. R 9-L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0				
78	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	120,000	200,088 30,648	24 010,549 3 677,797
		Total R 9-L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0 Inclusiv salariu				24 010,549 3 677,797
		1.52. L200 G40-Vadul-Rascov- Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	50,000	200,088 30,648	10 004,395 1 532,415
		Total L200 G40-Vadul-Rascov- Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inclusiv salariu				10 004,395 1 532,415
		1.53. L206 Soldanesti-Papauti- Tareuca km0-5,0				
80	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	90,000	200,088 30,648	18 007,912 2 758,348
		Total L206 Soldanesti-Papauti- Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu				18 007,912 2 758,348
		1.54. L206.1 Drum de accespre s.Parcani,km 0-1.0				
81	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	100,000	200,088 30,648	20 008,791 3 064,831
		Total L206.1 Drum de accespre s.Parcani,km 0-1.0				20 008,791 3 064,831

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.55. L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7				
82	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	200,000	200,088 30,648	40 017,582 6 129,662
		Total L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7				40 017,582
		Inclusiv salariu				6 129,662
		1.56. Reparatia drumurilor impetrite				
		Total Reparatia drumurilor impetrite				0,000
		Inclusiv salariu				
		1.57. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
83	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	25,000	2 686,643 293,341	67 166,065 7 333,515
		Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				67 166,065
		Inclusiv salariu				7 333,515
		1.58. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
84	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	50,000	2 686,643 293,341	134 332,130 14 667,030
		Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				134 332,130
		Inclusiv salariu				14 667,030
		1.59. L 200.1 Drum de acces spre s.Socola,km 0-2,8				
85	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	18,000	2 686,643 293,341	48 359,567 5 280,131
		Total L 200.1 Drum de acces spre s.Socola,km 0-2,8				48 359,567
		Inclusiv salariu				5 280,131
		1.60. L 203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2.0				
86	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	46,000	2 686,643 293,341	123 585,560 13 493,668
		Total L 203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2.0				123 585,560
		Inclusiv salariu				13 493,668

1	2	3	4	5	6	7
		Total Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale Inclusiv salariu				912 395,211 95 196,595

		Cheltuieli directe	lei	912 395,211
		Contributii sociale si asigurari medical	24,00 %	22 847,183
		Total	100,00 +	935 242,394
		Cheltuieli de regie	14,50 %	135 610,148
		Total	100,00 +	1 070 852,542
		Beneficiu de deviz	6,00 %	64 251,153
		Total	100,00 +	1 135 103,695
		TVA	20,00 %	227 020,740
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 362 124,435 95 196,595

Intocmit:

II”Mariana Druta