

**CAIET DE SARCINI**  
**Formularul de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări**

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a clădirilor (acoperișurilor) Depozitului nr.1, secțiile nr.1,2,3,4,5 din str.Uzinelor, mun.Chișinău**

Autoritatea contractantă: **Agenția Rezerve Materiale**

**Lucrări de reparație capitală a clădirilor (acoperișurilor) Depozitului nr.1, secțiile nr.1,2,3,4,5 din str.Uzinelor, mun.Chișinău**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.Demontare invelitoare din ardezie	m2	4294,5
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.Demontare tabla de pe parapet	m2	430,4
3	RpCK42A	Desfacerea stilp de sustinere din beton sau mortar de ciment.	m2	6
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	36
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	5
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	366,2
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,	m	56
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	74,12
9	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	74,12
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	74,12
11	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde).Reparatie capriori	buc	26
12	RpCH06A	Reparatia fermelor prin inlocuirea elementelor orizontale stilp intermediar de sustinere 250*250 *6m I -2.25m3	buc	6
13	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea.	m3	5,7
14	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.Rigle 100*30mm K=0.01	m2	4294,5
15	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Invelitoare din tabla cutata gr.min.0.45mm	m2	4294,5

16	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.captusirea parapetelor cu tabla plana zincata cu acoperire polimerica	m2	386,8
17	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.Rigle 100*30mm	m2	308,4
18	CE06A	streasina infundata din tabla profilata ,perforata ,protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	308,4
19	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie.	m2	331,3
20	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	55,6
21	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	55,6
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.φ100	m	366
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.φ100	m	254
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.Opritori de zapada	m	366
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. Casa depozit+gard	m2	496,19
26	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	33,6
27	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea.	m3	3,2
28	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Casa depozit	m2	376,32
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Casa depozit+gard	m2	429,55
30	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	66,64
31	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Streasina	m2	66,64
32	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,8

33	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,8
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	33,6
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	20
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	33,6

Preşedintele grupului de lucru

V.Iachimov