

Investitor
ObiectI.M.DIRECTIA CONSTRUCTII CAPITALE
**Constructia bazinului de inot al Liceului Teoretic
"Natalia Gheorghiu"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1**
Строительство сетей ЛЭП-0,4 КВ
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			181,63 <hr/> 181,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			214,82 <hr/> 213,92
	713701001 1500	Electrician	h-om	3,7100	57,66	213,92
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,90
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			43,57 <hr/> 42,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,90
4	34-02-00 3-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			69 868,75 <hr/> 7 668,75
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,75
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	62,20	62 200,00
5	33-04-03 0-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (ТПИ448)	set			652,96 <hr/> 466,47

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	466,47
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	95,00	1,90
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	8,45	0,09
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	205,00	135,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	120,00	49,20
6	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare - Заземление	m3			181,63 <hr/> 181,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
7	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare - Заземление	m3			214,82 <hr/> 213,92
	713701001 1500	Electrician	h-om	3,7100	57,66	213,92
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,90
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-52 3-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400/200 A (ТП448)	buc			92,61 <hr/> 70,92
	1	Muncitor	h-om	1,2300	57,66	70,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	123,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	42,00	8,74
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	32,00	0,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	2,63	5,26
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	96,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	11,30	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	32,00	1,92
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	28,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
9	08-02-14 2-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 228,57 <hr/> 382,27
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
10	08-02-14 1-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m,	100 m			3 060,45 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 6 kg				1 257,00
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 257,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 300,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	42,00	10,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	954,00	7,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	201,00	8,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	165,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	250,00	412,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	160,00	793,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	75,00	372,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	120,00	198,00
11	08-02-14 8-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3 814,31 ----- 1 660,62
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,63
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	954,00	5,94
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	201,00	1,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	165,00	2,06
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	250,00	407,81
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	160,00	1 027,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	75,00	481,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	120,00	195,75
12	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 944,17 ----- 375,38
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	120,00	508,80
13		Caramida	buc			3,84 ----- 0,00
	42-6	Caramida	buc	1,0000	3,84	3,84
14		Nisip	m3			160,00 ----- 0,00
	42-7	Nisip	m3	1,0000	160,00	160,00
15		Cablu ААБ2Л 4*120 mm2	m			123,34 ----- 0,00
	41-15	Cablu ААБ2Л 4*120 mm2	m	1,0000	123,34	123,34
16		Cablu ААБ2Л 4*50 mm2	m			60,00 ----- 0,00
	41-16	Cablu ААБ2Л 4*50 mm2	m	1,0000	60,00	60,00
17		Cablu АBBГ 4*50 mm2	m			50,00 ----- 0,00
	41-17	Cablu АBBГ 4*50 mm2	m	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
18	08-02-16 0-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, RAYCHEM 4x120 mm2	buc			649,23 ----- 223,72
	1	Muncitor	h-om	3,8800	57,66	223,72
	18-02-20	Cap terminal RAYCHEM 4x120mm2	buc	1,0000	416,17	416,17
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	954,00	1,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	201,00	2,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	165,00	0,41
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	8,75	1,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
19	08-02-16 0-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, RAYCHEM 4x50 mm2	buc			518,54 ----- 175,86
	1	Muncitor	h-om	3,0500	57,66	175,86
	19-02-20	Cap terminal RAYCHEM 4x50mm2	buc	1,0000	333,34	333,34
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	954,00	1,91
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	201,00	2,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	165,00	0,41
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	8,75	1,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
20	08-03-57 2-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			697,68 ----- 201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	42,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	42,00	7,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	42,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	13 200,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	35,00	40,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	120,00	34,80
21	08-03-52 1-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc			898,41 ----- 246,78
	1	Muncitor	h-om	4,2800	57,66	246,78
	21-02-20	Intreruptor pina la 400A	buc	1,0000	554,20	554,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	123,00	1,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400	42,00	22,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500	32,00	1,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0730	42,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	2,63	32,09

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	201,00	8,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	96,00	0,48
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	11,30	0,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	42,00	5,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	32,00	1,92
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	28,00	18,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
22	08-03-52 3-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250/150 A	buc			92,61 ----- 70,92
	1	Muncitor	h-om	1,2300	57,66	70,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	123,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	42,00	8,74
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	32,00	0,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	2,63	5,26
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	96,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	11,30	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	32,00	1,92
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	28,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
23	08-03-52 3-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250/150 A	buc			92,61 ----- 70,92
	1	Muncitor	h-om	1,2300	57,66	70,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	123,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	42,00	8,74
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	32,00	0,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	2,63	5,26
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	96,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	11,30	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	32,00	1,92
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	28,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
24	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM-TF	buc			233,60 ----- 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	42,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	42,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	48,00	10,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
25	08-03-52 1-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 100 A	buc			563,80 <hr/> 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	25-02-20	Intrerupat pina la 100 A	buc	1,0000	336,50	336,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	123,00	0,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	42,00	22,26
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	32,00	0,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	42,00	2,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,63	16,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,00	4,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	96,00	0,48
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	11,30	0,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	42,00	3,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	32,00	1,92
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	28,00	10,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
26	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			53,86 <hr/> 50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
27	08-03-52 4-7	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, 3P/80 A	buc			397,68 <hr/> 182,78
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	27-02-20	Cutie cu intreruptoare cu sigurante 3P/80A	buc	0,0000	1 047,50	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	123,00	0,49
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	42,00	11,34
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	185,00	3,70
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0680	42,00	2,86
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0100	13 200,00	132,00

1	2	3	4	5	6	7
		sudate, masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,63	16,04
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	21,00	21,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	201,00	4,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	96,00	0,19
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	11,30	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	42,00	1,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0130	250,00	3,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0140	35,00	0,49
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2300	32,00	7,36
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0130	120,00	1,56
28	08-01-01 5-10	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В/3Р	set			2 759,07 ----- 813,01
	1	Muncitor	h-om	14,1000	57,66	813,01
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0630	106,00	6,68
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	10 300,00	113,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,2000	42,00	92,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	42,00	340,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	12,30	11,07
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	21,30	19,17
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	42,00	4,62
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,1000	1,23	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9000	250,00	725,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5300	320,00	489,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7400	35,00	95,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	120,00	48,00
29	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 475,47 ----- 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 300,00	824,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	42,00	32,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	35,00	88,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
30	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 243,27 ----- 1 095,53
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,53
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 300,00	961,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	42,00	25,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
		3. Utilaj				
31		Decupla PO3-400 A (TP448)	buc			1 237,00 0,00
	310220	Decupla PO3-400 A (TP448)	buc	1,0000	1 237,00	1 237,00
32		Siguranta PN2-400/200 A (TP448)	buc			64,20 0,00
	320220	Siguranta PN2-400/200 A (TP448)	buc	1,0000	64,20	64,20
33		Dulap pentru cabluri la 4 automate 400 A si 4 grupe si siguranta 250/1500-150A	buc			10 345,95 0,00
	330220	Dulap pentru cabluri la 4 automate 400 A si 4 grupe si siguranta 250/1500-150A	buc	1,0000	10 345,95	10 345,95
34		Dulap BZUM-TF-01-100-52	buc			5 602,30 0,00
	340220	Dulap BZUM-TF-01-100-52	buc	1,0000	5 602,30	5 602,30
35		Contor ZMRG 310 CR	buc			2 292,20 0,00
	350220	Contor ZMRG 310 CR	buc	1,0000	2 292,20	2 292,20
36		Limitator OPS1-V-3R	buc			417,60 0,00
	360220	Limitator OPS1-V-3R	buc	1,0000	417,60	417,60
		4. Alte cheltuieli				
37		Pichetarea traseului	lei			1 500,00 0,00
	3702201	Pichetarea traseului	lei	1,0000	1 500,00	1 500,00
38		Cheltuieli pentru darea in exploatare, ridicarea topografica de control	lei			3 100,00 0,00
	3702202	Cheltuieli pentru darea in exploatare, ridicarea topografica de control	lei	1,0000	3 100,00	3 100,00
39		Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la incalzirea strazilor si refectionarea transportului urban pe alte strazi, se coordoneaza cu Politia Rutiera	lei			4 100,00 0,00
	3702203	Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la incalzirea strazilor si refectionarea transportului urban pe alte strazi, se coordoneaza cu Politia Rutiera	lei	1,0000	4 100,00	4 100,00
40		Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare	lei			7 000,00 0,00
	3702204	Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare	lei	1,0000	7 000,00	7 000,00
41		Marca utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	lei			450,00 0,00
	3702205	Marca utilajului montat corespunde cu	lei	1,0000	450,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
		proiectul expertizat				
42		Cheltuieli pentru darea in exploatare a retelelor montate	lei			3 650,00 0,00
	3702206	Cheltuieli pentru darea in exploatare a retelelor montate	lei	1,0000	3 650,00	3 650,00
43		Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei			2 500,00 0,00
	3702207	Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei	1,0000	2 500,00	2 500,00
44		Montarea indicatoarelor: Atentie pericol, Trecere interzisa, Pericol de electrocutare, Ocolire.	lei			850,00 0,00
	3702208	Montarea indicatoarelor: Atentie pericol, Trecere interzisa, Pericol de electrocutare, Ocolire.	lei	1,0000	850,00	850,00
45		Cheltuieli pentru darea in exploatare: pachetul de documente cu coordonarile cu Premier Energy, Pompieri, etc.	lei			2 300,00 0,00
	3702209	Cheltuieli pentru darea in exploatare: pachetul de documente cu coordonarile cu Premier Energy, Pompieri, etc.	lei	1,0000	2 300,00	2 300,00
46		Cheltuieli pentru cladiri si constructii provizorii, podeturi, soproane, ingradiri.	lei			12 000,00 0,00
	37022010	Cheltuieli pentru cladiri si constructii provizorii, podeturi, soproane, ingradiri.	lei	1,0000	12 000,00	12 000,00
47		Cheltuieli pentru comectarea retelelor	lei			1 650,00 0,00
	37022011	Cheltuieli pentru comectarea retelelor	lei	1,0000	1 650,00	1 650,00
48		Energia electrica si apa pentru scopuri generale	lei			2 850,00 0,00
	37022012	Energia electrica si apa pentru scopuri generale	lei	1,0000	2 850,00	2 850,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)