

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
Total Lucrari sanitare						11 205,46
Incluziv salariu						2 334,85
		1.3. Lucrari de electricitate				
34	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi,sirma,talc ect.)din valoarea materialelor explicitate=1.045	m	46,0000	17,73 4,20	815,71 193,20
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	59,01 10,85	354,03 65,10
36	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	5,0000	56,80 22,75	284,02 113,75
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol.,dibluri,ect.)=1.040	buc	9,0000	479,36 9,80	4 314,24 88,20
Total Lucrari de electricitate						5 768,00
Incluziv salariu						460,25
		1.4. Scarile				
38	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Scarile)	m3	22,3000	162,20 119,70	3 617,06 2 669,31
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv	m2	68,4000	142,26 59,50	9 730,62 4 069,80