

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primaria mun. Ungheni, mun. Ungheni, str. Nationala nr. 7**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Colun Parascovia

reprezentanți ai ofertantului **SC "S & T PRODPAN" SR**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparatie a trotuarelor cu latimea de 1.5 m pe str. Unghiului din mun. Ungheni**

(denumirea lucrării)
pentru suma fără TVA de **Sase sute optzeci si doua mii opt sute sasezeci si noua lei 72 bani / 682 869,72 lei,**
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **Una suta treizeci si sase mii cinci sute saptezeci si trei lei 94 bani/ 136 573,94 lei.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **o luna si jumatate/ 1.5** luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **treizeci/ 30** zile, respectiv pînă la data de **09.04.2021**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteț iobligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **10/03/2021**

Colun Parascovia, în calitate de **Adminstrator** legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC "S & T PRODPAN" SR**


ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor N/A (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Formularului emis de banca în cuantum de 10 % (din prețul total ofertat) și constituie 68 286.97 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) Cinci zile zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) Trei zile calendaristice

Ofertant,

SC "S & T PRODPAN" SR

(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie a
trotuarelor cu latimea 1,5 m .
pe str.Unghiului din mun.
Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 819 443,664 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90,840	123,256 — 92,256	11 196,575 — 8 380,535
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	34,480	167,400 — 167,400	5 771,952 — 5 771,952
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordure)	m3	25,700	353,131 — 51,381	9 075,467 — 1 320,492
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate, dimensiuni (8x25x100cm)	m	1 714,000	99,002 — 33,155	169 690,114 — 56 828,356

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj, gr. 10 cm.)	m3	113,600	353,131 — 51,381	40 115,682 — 5 836,882
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (placi vibropresate, gr. 6 cm., culoare gri)	m2	1 136,000	269,399 — 138,696	306 037,264 — 157 558,656
7	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	90,840	57,609 — 57,609	5 233,181 — 5 233,181
8	TsI50D	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km	t	145,000	18,200 — 0,000	2 639,000 — 0,000

	Total	lei	549 759,235
	CASM	24,00 %	57 823,213
	Cheltuieli de transport	10,00 %	29 898,619
	Total	100,00 +	637 481,067
	Cheltuieli de regie	4,00 %	25 499,243
	Total	100,00 +	662 980,310
	Beneficiu	3,00 %	19 889,409
	Total	100,00 +	682 869,719
	TVA	20,00 %	136 573,945
	Total	100,00 +	819 443,664
	Total deviz:		819 443,664
	Inclusiv salariu		240 930,054

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
trotuarelor cu latimea 1,5 m .
pe str.Unghiului din mun.**

Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 819 443,664 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	712902001280 0	Pavator	h-om	2 571,760	57,66	148 287,682
2.	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	495,839	51,90	25 734,045
3.	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	976,960	54,00	52 755,840
4.	931006001993 0	Muncitor	h-om	145,344	57,66	8 380,535
5.	931204001960 0	Sapator	h-om	106,888	54,00	5 771,952
		Total manopera				240 930,05 4

Materiale:

1.	142110220006 8	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	160,195	235,00	37 645,825
2.	142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,712	235,00	3 222,320
3.	142110220054 8	Nisip pentru amenajare	m3	63,616	205,00	13 041,280
4.	265112210002 3	Ciment portland	kg	1 817,600	1,33	2 417,408
5.	265112210002 4	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 004,880	1,60	8 007,808
6.	266111280065 4	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 153,040	113,00	130 293,520
7.	266310210000 1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	77,130	0,00	0,000
8.	266612280028 5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 722,570	59,00	101 631,630

9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,720	120,00	2 726,400
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,284	0,00	0,000
11.	4100126202818	Apa	m3	40,058	0,00	0,000
Total materiale de construcții						298 986,191

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	70,401	0,00	0,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	58,506	75,00	4 387,950
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,253	0,00	0,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,735	0,00	0,000
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	70,401	40,00	2 816,040
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,195	200,00	2 639,000
Total utilaje de construcții						9 842,990

Total	lei	549 759,235
CASM	24,00 %	57 823,213
Cheltuieli de transport	10,00 %	29 898,619
Total	100,00 +	637 481,067
Cheltuieli de regie	4,00 %	25 499,243
Total	100,00 +	662 980,310
Beneficiu	3,00 %	19 889,409
Total	100,00 +	682 869,719
TVA	20,00 %	136 573,945
Total	100,00 +	819 443,664

819 443,664

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a trotuarelor cu latimea **Investitor**
1,5 m . pe str.Unghiului din mun. Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			123,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,00	0,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	0,00	0,000
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			167,400
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	54,00	167,400
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub bordure)	m3			353,131
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,90	51,381
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate, dimensiuni (8x25x100cm)	m			99,002
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	51,90	7,785
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,370
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,672
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	235,00	1,880
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	59,00	59,295
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj, gr. 10 cm.)	m3			353,131
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,90	51,381
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (placi vibropresate, gr. 6 cm., culoare gri)	m2			269,399
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,256
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	54,00	46,440
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	113,00	114,695
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,33	2,128
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	205,00	11,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	0,00	0,000
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,400
7	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			57,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	51,90	57,609
8	TsI50D	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 4 km	t			18,200
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0910	200,00	18,200

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.