

Lucrari de reparatie capitala a incaperilor PAMU Badiceni , SAMU Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Echiptament electric de forta/ Iluminat electric interior (Marca IEI/EEF)

Valoarea de deviz 191 044,15 lei

Intocmit in prețuri curente 17.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. 1.1. Щиты ,шкафы, устройства				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ЩИТ ГРЩ- ЩРН-243-0/36/УХЛ/ IP 31)	buc	1,000	180,29 174,00	180,29 174,00
2	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки	buc	1,000	102,57 88,50	102,57 88,50
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	123,42 117,00	493,66 468,00
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	193,36 174,00	386,72 348,00
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩИТ ЩО -ЩРН-243-0/36/УХЛ/	buc	1,000	180,29 174,00	180,29 174,00

		IP 31)				
6	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки	buc	1,000	102,57 88,50	102,57 88,50
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	123,42 117,00	1 234,16 1 170,00
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЦВ-ЦРН-24з-0/36/УХЛ/ IP 31)	buc	1,000	180,29 174,00	180,29 174,00
9	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки	buc	1,000	102,57 88,50	102,57 88,50
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	123,42 117,00	617,08 585,00
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит РП-1-ЦРН-36з-0/36/УХЛ/ IP 31)	buc	1,000	180,29 174,00	180,29 174,00
12	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки	buc	1,000	102,57 88,50	102,57 88,50
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	123,42 117,00	1 480,99 1 404,00
		Total 1.1. Щиты ,шкафы, устройства Inclusiv salariu				5 344,05 5 025,00
		1.2. 1.2. Электроапаратура установленная по месту				

14	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Устройство бесперебойного питания UPS 3кВт)	buc	1,000	617,39 600,00	617,39 600,00
15	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	3,000	227,37 205,50	682,10 616,50
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0.25 220/12)	buc	1,000	877,04 107,25	877,04 107,25
17	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,550	20 798,82 20 325,00	11 439,35 11 178,75
18		Corp de iluminat pentru tuburi LED , 4*20W, 600*600, pentru tavan armstrong	buc	29,000	291,67 0,00	8 458,43 0,00
19		Светильник круглый с LED лампой СД LED 18Вт, степень защиты IP 54	buc	13,000	45,83 0,00	595,79 0,00
20		Corp de iluminat LED , interior , rotund sau patrat 18W, 6000K, termen de garantie 36 luni	buc	7,000	54,17 0,00	379,19 0,00
21		Corp de iluminat, pentru tuburi LED, 2*40W IP 65	buc	6,000	120,83 0,00	724,98 0,00
22	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,060	27 356,00 25 950,00	1 641,36 1 557,00
23		Светодиодный прожектор с сенсором движения, 10-30Вт, 6500К, HOROZ	buc	6,000	154,17 0,00	925,02 0,00
24		Tub LED 9W, radiator din aluminiu , soclu T8G13 rotativ cel putin 90 grade, termen de garantie 36 luni	buc	116,000	20,83 0,00	2 416,28 0,00
25		TUB LED 18W, radiator din aluminiu, soclu T8G13 rotativ cel putin 90 grade, termen de garantie 36luni	buc	12,000	27,50 0,00	330,00 0,00
26	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик движения	buc	5,000	83,40 75,00	417,00 375,00

		инфокрасный ДД 024В)				
27	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,040	7 365,00 7 365,00	294,60 294,60
28		Corp de siguranta IP 42, autonome de functionare de 1,5 sau 3 ore EFS 193-4 EXIT	buc	4,000	120,83 0,00	483,32 0,00
29	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	1,000	75,00 75,00	75,00 75,00
		Total 1.2. Электроапаратура установленная по месту Inclusiv salariu				30 356,85 14 804,10
		1.3. 1.3. Кабельные изделия				
30	08-02-412-1 k=0,5man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1нг-450 1x1.5мм2-1 прокладка) k=0,5 manopera)	100 m	0,700	234,47 210,43	164,13 147,30
31	08-02-412-9 k=0,5 ma	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод 1нг-450 1x1.5мм2-последующие) k=0,5 manopera	100 m	0,650	93,60 85,85	60,84 55,80
32	08-02-412-1 k=0,5man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1нг-450 1x2.5мм2-1 прокладка) k=0,5 manopera)	100 m	1,600	235,61 210,38	376,98 336,60
33	08-02-412-9 k=0,5 ma	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод 1нг-450 1x2.5мм2-последующие) k=0,5 manopera	100 m	1,600	94,81 85,88	151,70 137,40
34	08-02-412-2 k=0,5 ma	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ 1нг-450 1x4мм2-1 прокладка , k=0,5 manopera	100 m	0,750	276,84 252,71	207,63 189,53

35	08-02-412-9 k=0,5 ma	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод 1нг-450 1x4мм ² -последующие) k=0,5 manopera	100 m	0,700	93,57 85,83	65,50 60,08
36	08-02-412-2 k=0,5 ma	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ 1нг-450 1x6мм ² -1 прокладка , k=0,5 manopera	100 m	0,900	278,90 252,74	251,01 227,47
37	08-02-412-3 k=0,5man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (Провод ПВ 1нг-450 1x6мм ² -последующие)k=0,5manopera)	100 m	0,900	320,90 294,74	288,81 265,27
38		Провод пв1нг-450 1x1.5мм ²	m	135,000	2,46 0,00	332,10 0,00
39		Провод пв1нг-450 1x2.5мм ²	m	320,000	4,08 0,00	1 305,60 0,00
40		Провод пв1нг-450 1x4мм ²	m	145,000	9,50 0,00	1 377,50 0,00
41		Провод пв1нг-450 1x6мм ²	m	180,000	10,00 0,00	1 800,00 0,00
42	08-02-148-1 k=0,5man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) k=0,5 manopera	100 m	10,600	476,18 465,00	5 047,48 4 929,00
43		Кабель NYM-J-0,66 3x2,5mm ²	m	440,000	15,17 0,00	6 674,80 0,00
44		Кабель NYM-J-0,66 3x1,5mm ²	m	580,000	9,75 0,00	5 655,00 0,00
45		Кабель NYM-J-0,66 4x1,5mm ²	m	40,000	13,25 0,00	530,00 0,00
		Total 1.3. Кабельные изделия Inclusiv salariu				24 289,08 6 348,45
		1.4. 1.4. Монтажные изделия и материалы				
46	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,010	5 505,00 5 505,00	55,05 55,05

47		Priza de fisa tripolara	buc	1,000	22,50 0,00	22,50 0,00
48		Блок из 3-ех розеток однопол.с заземл. контактом для откр. установки 10А, 250В	buc	4,000	25,00 0,00	100,00 0,00
49	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,460	2 952,83 2 857,50	1 358,30 1 314,45
50		Розетка для откр.установки 10А, 250В	buc	46,000	22,50 0,00	1 035,00 0,00
51	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 449,67 2 415,00	293,96 289,80
52		Выключатель однокл.для скрытой уст. 6А, 250В	buc	12,000	20,75 0,00	249,00 0,00
53	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 494,64 2 460,00	274,41 270,60
54		Выключатель двухкл. для скрытой уст. 6А, 250В	buc	11,000	28,25 0,00	310,75 0,00
55	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр.установки однокл.)	100 buc	0,020	3 039,50 2 962,50	60,79 59,25
56		Выключатель однокл. для открытой уст. 6А, 250В, IP54	buc	2,000	20,42 0,00	40,84 0,00
57	08-02-409-1 kman=0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mmman=0,5	100 m	11,200	982,52 892,50	11 004,27 9 996,00
58		Труба ПВХ Д-20мм	m	1 120,000	2,92 0,00	3 270,40 0,00
59		Коробка для установки выключателей и розеток	buc	40,000	1,50 0,00	60,00 0,00
60		Корбка ответвительная для трубной установки	buc	45,000	7,25 0,00	326,25 0,00
		Total 1.4. Монтажные изделия и материалы Inclusiv salariu				18 461,52 11 985,15
		<i>Total</i>	lei			78 451,50
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		9 159,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>		10,00 %		3 923,36

		<i>Total</i>			100,00 +	91 533,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>			36,00 %	13 738,57
		<i>Total</i>			100,00 +	105 272,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>			6,00 %	6 316,34
		<i>Total</i>			100,00 +	111 588,82
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				111 588,82 38 162,70
		2. Valoarea utilajului				
61		ЩИТ ЩРН-24з-036 УХЗ IP 53 1	buc	2,000	283,34 0,00	566,68 0,00
62		ЩИТ ЩРН-12з-036 УХЗ IP 53 1	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
63		ЩИТ ЩРН-36з-036 УХЗ IP 53 1	buc	1,000	366,67 0,00	366,67 0,00
64		Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 100А	buc	1,000	87,08 0,00	87,08 0,00
65		Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 25А (С)	buc	2,000	21,50 0,00	43,00 0,00
66		Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 6А (С)	buc	1,000	22,00 0,00	22,00 0,00
67		Автоматический выключатель трехполю.. ВА47-29/3Р/20,32,40А(С)	buc	4,000	73,67 0,00	294,68 0,00
68		Выключатель нагрузки.. трехпол.ВН-32 ЗР 20А	buc	2,000	69,92 0,00	139,84 0,00
69		Автоматический выключатель трехпол.. ВА47-29, 6А (В)	buc	7,000	84,08 0,00	588,56 0,00
70		Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/16А/30мА	buc	12,000	171,58 0,00	2 058,96 0,00
71		Выключатель нагрузки.. трехпол.ВН-32 ЗР 32А	buc	1,000	69,92 0,00	69,92 0,00
72		Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 4А (С)	buc	4,000	27,50 0,00	110,00 0,00
73		Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 10А (С)	buc	3,000	21,50 0,00	64,50 0,00
74		Устройство бесперебойного питания UPS 3кВт	buc	1,000	41 245,83 0,00	41 245,83 0,00
75		Магнитный пускатель ПМА-215	buc	1,000	266,67 0,00	266,67 0,00

76		Магнитный пускатель ПМА-025	buc	2,000	198,24 0,00	396,48 0,00
77		Датчик движения инфокрасный ДД 024Д	buc	5,000	87,50 0,00	437,50 0,00
78		Звонок с кнопкой бытовой	buc	1,000	91,67 0,00	91,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 050,04
		<i>Cheltuieli de depozitari</i>	1,20 %			564,60
		<i>Total</i>	100,00 +			47 614,64
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				47 614,64

		Total	lei		159 203,46
		TVA	20,00 %		31 840,69
		Total	100,00 +		191 044,15
		Total deviz: Inclusiv salariu			191 044,15
					38 162,70

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)