

**Lucrari amenajare (pavarea
curtii) din spatele IP LT Traian
din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 095 386,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.				
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 248,800	36,89 36,89	46 073,23 46 073,23
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,375	1 560,00 0,00	585,00 0,00
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	244,000	143,10 0,00	34 916,40 0,00
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	12,200	558,14 558,14	6 809,31 6 809,31
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	183,000	741,55 93,65	135 704,38 17 138,68
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	124,880	664,04 85,14	82 925,38 10 632,28
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100.20.8cm cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton 10*20cm	m	360,000	175,31 28,38	63 109,80 10 216,80
8	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	1 220,000	274,44	334 812,65

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaje 40mm			56,38	68 785,55
		Total 1. Inclusiv salariu				704 936,15 159 655,85

		Total	lei	704 936,15
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	38 317,40
		Transportarea materialelor	7,00 %	34 145,73
		Total	100,00 +	777 399,28
		Cheltuieli de regie	14,00 %	108 835,90
		Total	100,00 +	886 235,18
		Beneficiu de deviz	3,00 %	26 587,05
		Total	100,00 +	912 822,23
		TVA	20,00 %	182 564,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 095 386,68 159 655,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari amenajare (pavarea curtii) din spatele IP LT Traian din mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 095 386,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	772,644	94,60	73 092,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	895,774	94,60	84 740,22
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,276	94,60	1 823,51
				Total manopera		159 655,85

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	210,450	500,00	105 225,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	137,368	460,00	63 189,28
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,100	460,00	2 806,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,216	460,00	24 019,36
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,000	2,60	5 075,20
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,400	2,60	24 963,64
7.	2661112800655101	Pavaje 40mm	m2	1 238,300	163,00	201 842,90
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,280	1 700,00	29 376,00
9.	26661228003251	Bordura 100.20.8cm	m	361,800	65,00	23 517,00
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,400	300,00	7 320,00
11.	4100126202818	Apa	m3	30,788	15,00	461,82
				Total materiale de construcții		487 796,20

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	129,310	120,00	15 517,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	64,655	100,00	6 465,50
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,975	600,00	585,00
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,592	450,00	34 916,40
				Total utilaje de construcții		57 484,10

Total	lei	704 936,15
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	38 317,40
Transportarea materialelor	7,00 %	34 145,73
Total	100,00 +	777 399,28
Cheltuieli de regie	14,00 %	108 835,90
Total	100,00 +	886 235,18

Beneficiu de deviz	3,00 %	26 587,05
Total	100,00 +	912 822,23
TVA	20,00 %	182 564,45

Total deviz:

**1 095 386,
68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari amenajare (pavarea curtii) din spatele IP LT Traian din mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.				
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			36,89 36,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,390	94,60	36,89
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 560,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 560,00
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			143,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	450,00	143,10
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			558,14 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	94,60	558,14
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			741,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			664,04 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	460,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100.20.8cm cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton 10*20cm	m			175,31 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1 700,00	81,60
	26661228003251	Bordura 100.20.8cm	m	1,005	65,00	65,33
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaje 40mm	m2			274,44 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	266111280065510 1	Pavaje 40mm	m2	1,015	163,00	165,44
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	460,00	2,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	460,00	19,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	300,00	6,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.