

## Reparatia trotuarului in s.Tartaul r-l Cantemir cu L=550 ml,b=1,2m

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ –oferta № 18-08-2023 Reparatie

Valoarea de deviz 373 980,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Reparatia trotuarului str.Stefan Cel Mare,in s.Tartaul, l=550ml,b=1,2m</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 550x1,2x0,15=99m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	0,9900	675,000 0,000	668,250 0,000
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 550x0,15x0,15=12,38m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,3800	121,663 121,663	1 506,183 1 506,183
3	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km ,99+12,38=111,38m <sup>3</sup> x1,5=167,07 tn	t	167,0700	10,000 0,000	1 670,700 0,000
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	550,0000	135,684 46,036	74 626,090 25 319,690

1	2	3	4	5	6	7
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=5cm 550x1,2x0,05=33m3.	m3	33,0000	476,701 97,716	15 731,117 3 224,612
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 550x1,2=660m2	m2	660,0000	279,096 50,211	184 203,110 33 139,010
7	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	17,5000	45,551 45,551	797,149 797,149
8	DD07A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitatea I	m2	46,8000	47,091 38,236	2 203,855 1 789,468
		<i>Total</i>				281 406,454
		<b>Total 1.Reparatia trotuarului str.Stefan Cel Mare,in s.Tartaul, l=550ml,b=1,2m Inklusiv salariu</b>				<b>281 406,454 65 776,112</b>

	Total	Lei	281 406,45
	Asigurari sociale si medicale	24 %	15 786,27
	Cheltueli de transport	2 %	4 257,13
	Cheltueli de depozitare	0,5 %	1 064,28
	Cheltueli de regie	2 %	6 050,29
	Beneficiul de deviz	1 %	3 085,63
	TVA	20 %	62 330,02
			<b>373 980,07</b>
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>65 776,11</b>

Intocmit

Cioarie Gh.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia trotuarului in s.Tartaul r-l  
Cantemir cu L=550 ml,b=1,2m


Investitor Primaria s.Tartaul

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Reparatia trotuarului str.Stefan Cel Mare,in s.Tartaul, l=550ml,b=1,2m</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 550x1,2x0,15=99m3	100 m3			675,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 550x0,15x0,15=12,38m3	m3			121,663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
3	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta l km ,99+12,38=111,38m3x1,5=167,07tn	t			10,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			135,684
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	280,00	2,24
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=5cm 550x1,2x0,05=33m3.	m3			476,701
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	280,00	367,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	25,00	3,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 550x1,2=660m2	m2			279,096
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	175,00	177,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	280,00	10,64
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	185,00	3,70
7	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			45,551
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
8	DD07A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitatea I	m2			47,091
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2664102100000	Mortar	m3	0,0034	1 350,00	4,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0610	15,00	0,92
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0940	25,00	2,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00

**APROBAT:**



**Intocmit**  
Cioarc Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia trotuarului in  
s.Tartaul r-l Cantemir cu L=550  
ml,b=1,2m**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 18-08-2023**  
**Reparatie**

Valoarea de deviz 373 980,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18-08-2023:				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	683,9420	84,97	58 114,552
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	122,4468	57,66	7 060,282
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,4280	57,66	601,278
					<b>Total manopera</b>	<b>65 776,11</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,4000	280,00	1 232,000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,2630	280,00	12 113,640
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,3000	280,00	924,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,0800	280,00	7 022,400
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 606,0000	2,40	3 854,400
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 056,0000	2,40	2 534,400
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 712,0000	2,40	20 908,800
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	669,9000	175,00	117 232,500
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,7500	0,00	0,000
10.	2664102100000	Mortar	m3	0,1591	1 350,00	214,785
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	552,7500	80,00	44 220,000
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,2000	185,00	2 442,000
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,5108	15,00	157,662
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3000	0,00	0,000
					<b>Total materiale de construcții</b>	<b>212 856,59</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,3992	25,00	109,980
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	5,0490	25,00	126,225

		valturi R 8-14 de 14tf				
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2275	300,00	668,250
4.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,3535	200,00	1 670,700
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9930	200,00	198,600
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 773,75</b>

Total	Lei	281 406,45
Asigurari sociale si medicale	24 %	15 786,27
Cheltueli de transport	2 %	4 257,13
Cheltueli de depozitare	0,5 %	1 064,28
Cheltueli de regie	2 %	6 050,29
Beneficiul de deviz	1 %	3 085,63
TVA	20 %	62 330,02
		<b>373 980,0</b>

**Total deviz:**

**7**

Intocmit

Cioarie Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)