

**Centralizatorul devizelor la obiectul "Construcția rețelelor de canalizare
a sectorului "Dumbrava" din mun. Hîncești"**

| Nr. | Denumirea lucrărilor | fără TVA (lei) | cu TVA (lei) |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 1-1-1 | Demontarea trotuarului | 40 259,58 | 48 311,50 |
| 1-2-1 | Lucrari in constructii - sol fertil | 130 008,70 | 156 010,44 |
| 1-2-1D | Lucrari in constructii - sol fertil | 158 652,28 | 190 382,74 |
| 2-2-1(D) | Rețele exterioare de canalizare si constructii (marca REAC.SU) | 611 292,75 | 733 551,30 |
| 2-3-1 | SPC (poz.3GP) Lucrari de constructii | 212 360,78 | 254 832,94 |
| 2-3-2(i) | p.3. Comunicatii tehnologice (marca CT.SU) | 1 099 924,55 | 1 319 909,46 |
| 2-3-3(i) | Statia de pompare SPC N12. Echipament electric de forta. (marca EEF.SU) | 27 918,09 | 33 501,71 |
| 4-3-1 | SPC Nr.1 Platforma 2.5x1.5x0.15h | 7 344,21 | 8 813,05 |
| 4-3-2 | Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.SU) | 137 500,00 | 165 000,00 |
| 7-1-1 | Sistematizare pe verticala | 438 650,75 | 526 380,90 |
| 7-1-1D | Sistematizare pe verticala | 917 018,35 | 1 100 422,02 |
| 7-2-1 | Lucrari de constructii - Amenajarea | 1 713 953,80 | 2 056 744,56 |
| Total | | 5 494 883,85 | 6 593 860,62 |

director SRL "Vipart Plus"

_____ POPOV Vitalie

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Demontarea trotuarului**

Valoarea de deviz 48 311,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 943,800 | 21,000 21,000 | 19 819,800 19 819,800 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 19 819,800 |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 19 819,800 19 819,800 |
| | | 2. Transportarea gunoiului | | | | |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea gunoiului) | 100 m3 | 1,890 | 1 560,000 0,000 | 2 948,400 0,000 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 245,700 | 22,979 0,000 | 5 646,000 0,000 |
| 4 | 4 | Применение демонтированной плитки фиксируется актом между заказчиком и подрядчиком | * | 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 8 594,400 |
| | | Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu | | | | 8 594,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|--------|---|---|------------------|
| | | Total | Lei | | | 28 414,20 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | | | 4 756,75 |
| | | Total | | | | 33 170,95 |
| | | Cheltuielii de regie | 14,5 % | | | 4 809,79 |
| | | Total | | | | 37 980,74 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 2 278,84 |
| | | Total | | | | 40 259,58 |
| | | TVA | 20 % | | | 8 051,92 |
| | | Total deviz: | | | | 48 311,50 |
| | | Inclisiv salariu | | | | 19 819,80 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1
Demontarea trotuarului**

Valoarea de deviz 48 311,50 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 1-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 283,140 | 70,00 | 19 819,800 |
| | | Total manopera | | | | 19 819,80 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 0,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,914 | 600,00 | 2 948,400 |
| 2. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 9,410 | 600,00 | 5 646,000 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 8 594,40 |

| | | |
|----------------------|--------|-----------|
| Total | Lei | 28 414,20 |
| Asigurari sociale | 24 % | 4 756,75 |
| Total | | 33 170,95 |
| Cheltuielii de regie | 14,5 % | 4 809,79 |
| Total | | 37 980,74 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 2 278,84 |
| Total | | 40 259,58 |
| TVA | 20 % | 8 051,92 |

Total deviz:

48 311,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | | | 21,000 ----- 21,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | | 2. Transportarea gunoiului | | | | |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea gunoiului) | 100 m3 | | | 1 560,000 ----- 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 600,00 | 1 560,00 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,979 ----- 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 4 | 4 | Применение демонтированной плитки фиксируется актом между заказчиком и подрядчиком | * | | | 0,000 ----- 0,000 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1-2-1
Lucrari in constructii - sol fertil

Valoarea de deviz 156 010,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Scoaterea solului fertil | | | | |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) | 100 m3 | 6,90 | 726,087 0,000 | 5 010,000 0,000 |
| 2 | TsC22C1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | 6,90 | 1 607,826 0,000 | 11 094,000 0,000 |
| 3 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) | 100 m3 | 4,30 | 725,581 0,000 | 3 120,000 0,000 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) | 100 m3 | 4,30 | 1 169,302 0,000 | 5 028,000 0,000 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 516,00 | 22,977 0,000 | 11 856,000 0,000 |
| 6 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 | 4,30 | 219,140 | 942,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|--------|--------------------|----------------------|
| | | in depozit, teren categoria I | m3 | | 21,000 | 90,300 |
| 7 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) | 100 m3 | 7,77 | 725,869 0,000 | 5 640,000 0,000 |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) | 100 m3 | 7,77 | 1 169,884 0,000 | 9 090,000 0,000 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 932,40 | 22,979 0,000 | 21 426,000 0,000 |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 7,77 | 218,674 20,991 | 1 699,100 163,100 |
| 11 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) | 100 m3 | 0,54 | 722,222 0,000 | 390,000 0,000 |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) | 100 m3 | 0,54 | 1 166,667 0,000 | 630,000 0,000 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 64,80 | 22,963 0,000 | 1 488,000 0,000 |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,54 | 220,741 20,741 | 119,200 11,200 |
| 15 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта) | 100 m3 | 2,80 | 726,429 0,000 | 2 034,000 0,000 |
| 16 | TsC22C1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare | 100 m3 | 2,80 | 1 607,143 0,000 | 4 500,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|------|----------------------|----------------------------------|
| | | 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | | | | |
| 17 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,80 | 4 706,786 355,000 | 13 179,000 994,000 |
| 18 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта) | 100 m3 | 2,66 | 726,316 0,000 | 1 932,000 0,000 |
| 19 | TsC22C1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | 2,66 | 1 608,271 0,000 | 4 278,000 0,000 |
| 20 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта) | 100 m3 | 1,44 | 725,000 0,000 | 1 044,000 0,000 |
| 21 | TsC22C1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | 1,44 | 1 608,333 0,000 | 2 316,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 106 815,600 |
| | | Total Scoaterea solului fertil Inclusiv salariu | | | | 106 815,600 1 258,600 |

| | | | |
|--|---------------------|--------|------------|
| | Total | Lei | 106 815,60 |
| | Asigurari sociale | 24 % | 302,06 |
| | Total | | 107 117,66 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 15 532,06 |
| | Total | | 122 649,72 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 7 358,98 |
| | Total | | 130 008,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|
| | | TVA | 20 % | | | 26 001,74 |
| | | Total deviz: | | | | 156 010,44 |
| | | Inclisiv salariu | | | | 1 258,60 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-2-1
Lucrari in constructii - sol fertil**

Valoarea de deviz 156 010,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 1-2-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,98 | 70,00 | 1 258,600 |
| | | Total manopera | | | | 1 258,60 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 0,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|-------|--------|-------------------|
| 1. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 24,37 | 500,00 | 12 185,000 |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 24,58 | 600,00 | 14 748,000 |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 73,09 | 600,00 | 43 854,000 |
| 4. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 57,95 | 600,00 | 34 770,000 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 105 557,00 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 106 815,60 |
| Asigurari sociale | 24 % | 302,06 |
| Total | | 107 117,66 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 15 532,06 |
| Total | | 122 649,72 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 7 358,98 |
| Total | | 130 008,70 |
| TVA | 20 % | 26 001,74 |

Total deviz:

156 010,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Scoaterea solului fertil | | | | |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Снятие растительного грунта) | 100 m3 | | | 726,087 ----- 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 600,00 | 726,09 |
| 2 | TsC22C1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | | | 1 607,826 ----- 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 | 600,00 | 1 607,83 |
| 3 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Снятие растительного грунта) | 100 m3 | | | 725,581 ----- 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 600,00 | 725,58 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) | 100 m3 | | | 1 169,302 ----- 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 600,00 | 1 169,30 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,977 ----- 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 6 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | | | 219,140 ----- 21,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 600,00 | 198,14 |
| 7 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Снятие растительного грунта) | 100 m3 | | | 725,869 ----- 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 600,00 | 725,87 |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) | 100 m3 | | | 1 169,884 ----- 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 600,00 | 1 169,88 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,979 ----- 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | | | 218,674 ----- 20,991 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 70,00 | 20,99 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 600,00 | 197,68 |
| 11 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | | | 722,222 ----- 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|----------------------|
| | | (СНЯТИЕ растительного грунта) | | | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 600,00 | 722,22 |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) | 100 m3 | | | 1 166,667 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 600,00 | 1 166,67 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,963 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,96 |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | | | 220,741 20,741 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 70,00 | 20,74 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 600,00 | 200,00 |
| 15 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта) | 100 m3 | | | 726,429 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 600,00 | 726,43 |
| 16 | TsC22C1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | | | 1 607,143 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 | 600,00 | 1 607,14 |
| 17 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 4 706,786 355,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 70,00 | 355,00 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 500,00 | 4 351,79 |
| 18 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта) | 100 m3 | | | 726,316 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 600,00 | 726,32 |
| 19 | TsC22C1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | | | 1 608,271 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 | 600,00 | 1 608,27 |
| 20 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта) | 100 m3 | | | 725,000 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 600,00 | 725,00 |
| 21 | TsC22C1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | | | 1 608,333 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 | 600,00 | 1 608,33 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2-1D
Lucrari in constructii - sol fertil

Valoarea de deviz 190 382,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Scoaterea solului fertil | | | | |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) | 100 m3 | 26,80 | 726,045 0,000 | 19 458,000 0,000 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) | 100 m3 | 26,80 | 1 170,000 0,000 | 31 356,000 0,000 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3 216,00 | 22,979 0,000 | 73 902,000 0,000 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 26,80 | 218,910 21,000 | 5 866,800 562,800 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 130 582,800 |
| | | Total Scoaterea solului fertil Inclusiv salariu | | | | 130 582,800 562,800 |

| | | | |
|--|-------------------|------|------------|
| | Total | Lei | 130 582,80 |
| | Asigurari sociale | 24 % | 135,07 |
| | Total | | 130 717,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|--------|---|---|-------------------|
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | | | 18 954,09 |
| | | Total | | | | 149 671,96 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 8 980,32 |
| | | Total | | | | 158 652,28 |
| | | TVA | 20 % | | | 31 730,46 |
| | | Total deviz: | | | | 190 382,74 |
| | | Inclisiv salariu | | | | 562,80 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-2-1D
Lucrari in constructii - sol fertil

Valoarea de deviz 190 382,74 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 1-2-1D: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|------|------|-------|---------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,04 | 70,00 | 562,800 |
| Total manopera | | | | | | 562,80 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 0,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 52,26 | 600,00 | 31 356,000 |
| 2. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 41,27 | 600,00 | 24 762,000 |
| 3. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 123,17 | 600,00 | 73 902,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 130 020,00 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 130 582,80 |
| Asigurari sociale | 24 % | 135,07 |
| Total | | 130 717,87 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 18 954,09 |
| Total | | 149 671,96 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 8 980,32 |
| Total | | 158 652,28 |
| TVA | 20 % | 31 730,46 |

Total deviz: 190 382,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|-----------|--------------------------------|---|--------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Scoaterea solului fertil | | | | |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Снятие растительного грунта) | 100 m3 | | | 726,045 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 | 600,00 | 726,04 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare) | 100 m3 | | | 1 170,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 600,00 | 1 170,00 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,979 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | | | 218,910 21,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 600,00 | 197,91 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1(1)
Retele exterioare de canalizare si constructii (marca REAC.SU)

Valoarea de deviz 733 551,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. C1, Lucrari terasamente pentru teava | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 14,24 | 1 229,916 0,000 | 17 514,000 0,000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 29,07 | 144,190 144,190 | 4 191,600 4 191,600 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (недостающий грунт для обратной засыпки) | 100 m3 | 0,66 | 1 172,727 0,000 | 774,000 0,000 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 112,20 | 22,995 0,000 | 2 580,000 0,000 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe | 100 m3 | 10,66 | 654,034 0,000 | 6 972,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|----------------------|----------------------------------|
| | | tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | | | |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 10,66 | 2 031,839 617,392 | 21 659,400 6 581,400 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 460,22 | 21,700 21,700 | 9 986,900 9 986,900 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 266,51 | 53,999 52,499 | 14 391,350 13 991,600 |
| 9 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 3,00 | 12,800 12,800 | 38,400 38,400 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 78 107,650 |
| | | Total C1, Lucrari terasamente pentru teava Inklusiv salariu | | | | 78 107,650 34 789,900 |
| | | 1.2. C1, Cpr1. Camine. Lucrari de terasamente | | | | |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, K=1,2) | 100 m3 | 1,12 | 1 478,571 0,000 | 1 656,000 0,000 |
| 11 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,30 | 144,261 144,261 | 331,800 331,800 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau | 100 m3 | 0,86 | 655,814 0,000 | 564,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|----------------------|--------------------------------|
| | | II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | | | | |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,86 | 2 032,326 617,791 | 1 747,800 531,300 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,00 | 21,700 21,700 | 477,400 477,400 |
| 15 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 22,00 | 54,000 52,500 | 1 188,000 1 155,000 |
| 16 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (лишний грунт для засыпки, недостающего грунта, в траншею) | 100 m3 | 0,07 | 1 200,000 0,000 | 84,000 0,000 |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 11,90 | 14,118 0,000 | 168,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 217,000 |
| | | Total C1, Cpr1. Camine. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu | | | | 6 217,000 2 495,500 |
| | | 1.3. C1. Conducte si accesorii | | | | |
| 18 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D250x6.2 SN4 SDR41) | m | 175,50 | 302,640 31,202 | 53 113,400 5 476,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|------|--------|----------------------|-----------------------------------|
| 19 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D315x7.7 SN4 SDR41) | m | 183,00 | 397,723 31,200 | 72 783,250 5 709,600 |
| 20 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (diametru pina la 250mm) | 10 m | 17,55 | 6,382 6,382 | 112,000 112,000 |
| 21 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (diametru pina la 315mm) | 10 m | 18,30 | 6,383 6,383 | 116,800 116,800 |
| 22 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Врезка в сущ. тр. диам. 250мм. лист 5 Nr.963/1/25.1-REAC) | buc | 1,00 | 89,350 76,000 | 89,350 76,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 126 214,800 |
| | | Total C1. Conducte si accesorii Inklusiv salariu | | | | 126 214,800 11 490,400 |
| | | 1.4. C1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat | | | | |
| 23 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc) Камера гашения напора | m3 | 1,47 | 2 398,599 742,245 | 3 525,940 1 091,100 |
| 24 | | КЦД-15 | buc | 1,00 | 1 700,000 0,000 | 1 700,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|-------|----------------------|------------------------|
| 25 | | КЦП1-15-1 | buc | 1,00 | 1 700,000 0,000 | 1 700,000 0,000 |
| 26 | | КЦ-15-9 | buc | 2,00 | 1 600,000 0,000 | 3 200,000 0,000 |
| 27 | | КЦО-1 | buc | 1,00 | 350,000 0,000 | 350,000 0,000 |
| 28 | | Сарас сu rama din fonta, Л | buc | 1,00 | 1 100,000 0,000 | 1 100,000 0,000 |
| 29 | | Scara din otel | kg | 20,30 | 40,000 0,000 | 812,000 0,000 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Плита металл. 0,5x0,5d-10mm) | kg | 19,63 | 42,496 16,729 | 834,190 328,400 |
| 31 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice сu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, сu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, сu pensula de mina | t | 0,04 | 471,250 140,000 | 18,850 5,600 |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice сu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, сu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, сu pensula de mina | t | 0,04 | 788,750 300,000 | 31,550 12,000 |
| 33 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare сu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate сu piatra sparta (отмостка-щебень) | m3 | 0,38 | 655,789 81,053 | 249,200 30,800 |
| 34 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) сu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (2 buc.) (Nr.963.1/25.1-REAC pl.7 Camine 1.2) | m3 | 3,34 | 2 459,014 743,922 | 8 213,108 2 484,700 |
| 35 | | КЦД-15 | buc | 2,00 | 1 700,000 0,000 | 3 400,000 0,000 |
| 36 | | КЦ-15-6 | buc | 4,00 | 1 100,000 | 4 400,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|-------|-----------|------------|
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 37 | | KЦ-15-9 | buc | 2,00 | 1 600,000 | 3 200,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 38 | | KЦП1-15-2 | buc | 2,00 | 1 700,000 | 3 400,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 39 | | KЦО-1 | buc | 2,00 | 350,000 | 700,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 40 | | KЦ-7-3 | buc | 2,00 | 450,000 | 900,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 41 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (11 buc.) (Nr.963.1/25.1-REAC pl.7 Camine 3-13) | m3 | 8,38 | 3 089,708 | 25 891,756 |
| | | | | | 1 067,995 | 8 949,800 |
| 42 | | KЦД-10 | buc | 15,00 | 800,000 | 12 000,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 43 | | KЦ-10-6 | buc | 13,00 | 700,000 | 9 100,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 44 | | KЦ-10-9 | buc | 7,00 | 850,000 | 5 950,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 45 | | KЦП1-10-1 | buc | 11,00 | 800,000 | 8 800,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 46 | | KЦО-1 | buc | 17,00 | 350,000 | 5 950,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 47 | | KЦ-7-3 | buc | 8,00 | 450,000 | 3 600,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 48 | | Capac cu rama din fonta, JI | buc | 13,00 | 1 100,000 | 14 300,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 49 | | Scoba din otel | kg | 70,20 | 40,000 | 2 808,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 50 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,07 | 464,286 | 32,500 |
| | | | | | 137,143 | 9,600 |
| 51 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,07 | 799,286 | 55,950 |
| | | | | | 308,571 | 21,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|----------------------|-----------------------------------|
| 52 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Недостающий бетон на лоток) | m3 | 3,13 | 1 991,789 303,994 | 6 234,300 951,500 |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка) | m2 | 12,17 | 17,206 9,400 | 209,400 114,400 |
| 54 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,19 | 3 950,263 420,526 | 750,550 79,900 |
| 55 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (колодцы 8,9,10,11 забить песком, лист 5) | m3 | 3,30 | 751,955 63,000 | 2 481,450 207,900 |
| 56 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pereu-pietris) | m3 | 4,94 | 655,506 81,903 | 3 238,200 404,600 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 139 136,944 |
| | | Total C1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat Inklusiv salariu | | | | 139 136,944 14 691,900 |
| | | 1.5. Cpr.1 Conducte si accesorii | | | | |
| 57 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (PE100 SDR26 PN6 D110x4.2) | m | 215,50 | 261,803 21,290 | 56 418,450 4 588,100 |
| 58 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 SDR21 PN8 D63x3) | m | 3,00 | 76,890 4,100 | 230,670 12,300 |
| 59 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor | m | 215,50 | 1,252 | 269,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|------|---------------------|----------------------|
| | | din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | | | 0,497 | 107,200 |
| 60 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 3,00 | 1,100 0,267 | 3,300 0,800 |
| 61 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot 90* D110 PE100) | buc | 2,00 | 879,080 96,000 | 1 758,160 192,000 |
| 62 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot 60* D110 PE100) | buc | 1,00 | 977,050 96,000 | 977,050 96,000 |
| 63 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* D110 PE100) | buc | 2,00 | 1 075,020 96,000 | 2 150,040 192,000 |
| 64 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot 30* D110 PE100) | buc | 1,00 | 1 075,020 96,000 | 1 075,020 96,000 |
| 65 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel D108x4) | buc | 2,00 | 446,400 84,000 | 892,800 168,000 |
| 66 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel D108x4 - 57x3) | buc | 1,00 | 558,600 84,000 | 558,600 84,000 |
| 67 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare | buc | 2,00 | 1 604,000 | 3 208,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|------|---------------------|----------------------|
| | | manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка ручная фланцевая Р-10 Ду-100) | | | 44,000 | 88,000 |
| 68 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка ручная фланцевая Р-10 Ду-50) | buc | 1,00 | 876,000 44,000 | 876,000 44,000 |
| 69 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. плоские приварные Ду100) | buc | 6,00 | 346,450 71,200 | 2 078,700 427,200 |
| 70 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. плоские приварные Ду50) | buc | 1,00 | 267,700 71,200 | 267,700 71,200 |
| 71 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок фланцевый гладкий конец, со свободным фланцем D100 PE100) | buc | 6,00 | 1 011,550 71,200 | 6 069,300 427,200 |
| 72 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок фланцевый гладкий конец, со свободным фланцем D63 PE100) | buc | 1,00 | 584,450 71,200 | 584,450 71,200 |
| 73 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Teu D110 PE100 SDR17) | buc | 1,00 | 1 099,260 96,000 | 1 099,260 96,000 |
| 74 | IC44C | Confectionarea, montarea si | buc | 6,00 | 147,055 | 882,330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|------|----------------------|---------------------------------|
| | | cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (PE80 PN6 D160 L=0.3m) | | | 52,000 | 312,000 |
| 75 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (PE80 PN6 D90 L=0.3m) | buc | 2,00 | 71,204 40,000 | 142,408 80,000 |
| 76 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B10 (на опоры в колодцах) | m3 | 0,50 | 1 896,300 304,800 | 948,150 152,400 |
| 77 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B10 (на опоры в сетях) | m3 | 0,50 | 1 896,300 304,800 | 948,150 152,400 |
| 78 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 | 152,750 94,500 | 611,000 378,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 82 049,238 |
| | | Total Cpr.1 Conducte si accesorii Inklusiv salariu | | | | 82 049,238 7 836,000 |
| | | 1.6. Cpr1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat | | | | |
| 79 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (2 buc.) | m3 | 2,94 | 2 380,806 742,245 | 6 999,570 2 182,200 |
| 80 | | KЦД-15 | buc | 2,00 | 1 700,000 0,000 | 3 400,000 0,000 |
| 81 | | KЦ-15-9 | buc | 4,00 | 1 600,000 0,000 | 6 400,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|-------|----------------------|----------------------|
| 82 | | KЦП1-15-1 | buc | 2,00 | 1 700,000 0,000 | 3 400,000 0,000 |
| 83 | | KЦО-1 | buc | 2,00 | 350,000 0,000 | 700,000 0,000 |
| 84 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc.) | m3 | 0,94 | 2 422,979 814,468 | 2 277,600 765,600 |
| 85 | | KЦД-10 | buc | 1,00 | 800,000 0,000 | 800,000 0,000 |
| 86 | | KЦП1-10-1 | buc | 1,00 | 800,000 0,000 | 800,000 0,000 |
| 87 | | KЦ-10-9 | buc | 2,00 | 850,000 0,000 | 1 700,000 0,000 |
| 88 | | KЦ-10-6 | buc | 1,00 | 700,000 0,000 | 700,000 0,000 |
| 89 | | KЦО-1 | buc | 1,00 | 350,000 0,000 | 350,000 0,000 |
| 90 | | Capac cu rama din fonta, Л | buc | 3,00 | 1 100,000 0,000 | 3 300,000 0,000 |
| 91 | | Scara din otel | kg | 61,00 | 40,000 0,000 | 2 440,000 0,000 |
| 92 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,061 | 451,639 131,148 | 27,550 8,000 |
| 93 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,061 | 795,082 301,639 | 48,500 18,400 |
| 94 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pereu-pietris) | m3 | 1,14 | 656,404 81,667 | 748,300 93,100 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 34 091,520 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|------------------|---------------------------------|
| | | Total Cpr1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat Inklusiv salariu | | | | 34 091,520 3 067,300 |
| | | 1.7. УПГ 4-9 Утяжелитель (пригруз) 4 buc. | | | | |
| 95 | TsA01F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu (1,2x1,2x0,5H) 0,72m3/шт) | m3 | 2,88 | 71,458 71,458 | 205,800 205,800 |
| 96 | | Полимерный контейнер ГОСТ 17811-78 2шт. | buc | 8,00 | 154,000 0,000 | 1 232,000 0,000 |
| 97 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (засыпка минерального грунта в Полимерный контейнер) 0,1м3/шт. | m3 | 0,40 | 12,250 12,250 | 4,900 4,900 |
| 98 | IC41A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Металлическая полоса, 25x3, L=800мм = 1шт. Болт с гайкой, М10=2шт.) 2шт. | buc | 8,00 | 48,000 8,000 | 384,000 64,000 |
| 99 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (изоляция битумом Ме полосы и болтов с гайками) 0,05м2/шт. | m2 | 0,20 | 39,850 4,000 | 7,970 0,800 |
| 100 | GD52F | Teava din polietilena, pentru | m | 16,00 | 330,717 | 5 291,480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----|---|--------|-----------------------------------|
| | | conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Защитная накладка (полуцилиндр) Труба ПЭ SDR17,6 D140 k=0,5длины) 4м/шт | | | 49,500 | 792,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 126,150 |
| | | Total УПГ 4-9 Утяжелитель (пригруз) 4 buc. Inclusiv salariu | | | | 7 126,150 1 067,500 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 472 943,302 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 472 943,302 75 438,500 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------------|
| | | Total | Lei | 472 943,31 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | 18 105,24 |
| | | Transportarea materialelor | 4 % | 12 611,95 |
| | | Total | | 503 660,50 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 73 030,77 |
| | | Total | | 576 691,27 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 34 601,48 |
| | | Total | | 611 292,75 |
| | | TVA | 20 % | 122 258,55 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 733 551,30 75 438,50 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1(1)
Rețele exterioare de canalizare si constructii (marca REAC.SU)**

Valoarea de deviz 733 551,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-2-1(1): | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,85 | 80,00 | 68,000 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,26 | 80,00 | 1 140,800 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,20 | 80,00 | 336,000 |
| 4. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,22 | 80,00 | 97,600 |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,01 | 80,00 | 0,800 |
| 6. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,86 | 80,00 | 228,800 |
| 7. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,65 | 80,00 | 532,000 |
| 8. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 298,04 | 80,00 | 23 843,200 |
| 9. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 45,01 | 80,00 | 3 600,800 |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,94 | 80,00 | 75,200 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,60 | 80,00 | 688,000 |
| 12. | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,11 | 80,00 | 328,800 |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,73 | 80,00 | 298,400 |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 538,08 | 70,00 | 37 665,600 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,13 | 70,00 | 1 759,100 |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 60,50 | 70,00 | 4 235,000 |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,17 | 70,00 | 11,900 |
| 18. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 7,55 | 70,00 | 528,500 |
| | | Total manopera | | | | 75 438,50 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|-------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,29 | 10,00 | 2,900 |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,39 | 560,00 | 778,400 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,47 | 520,00 | 2 844,400 |
| 4. | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 6,62 | 560,00 | 3 707,200 |
| 5. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 | 520,00 | 10,400 |
| 6. | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 17,28 | 2,00 | 34,560 |
| 7. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 | 5 500,00 | 0,000 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 | 5 500,00 | 55,000 |
| 9. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,02 | 5 500,00 | 110,000 |
| 10. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 2,29 | 350,00 | 801,500 |
| 11. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 | 5 500,00 | 0,000 |
| 12. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,40 | 350,00 | 140,000 |
| 13. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil | kg | 0,23 | 1,00 | 0,230 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|--------|----------|------------|
| | | in dep S 2340 | | | | |
| 14. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 | 1 000,00 | 0,000 |
| 15. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 | 65,00 | 6,500 |
| 16. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,48 | 20,00 | 9,600 |
| 17. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,34 | 20,00 | 6,800 |
| 18. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 | 25,00 | 7,500 |
| 19. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,13 | 45,00 | 5,850 |
| 20. | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,46 | 25,00 | 11,500 |
| 21. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,89 | 90,00 | 80,100 |
| 22. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,59 | 90,00 | 53,100 |
| 23. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 235,98 | 1,50 | 353,970 |
| 24. | 2513736601050 | Garnituri cauciuc cu insertii 50mm | buc | 1,01 | 25,00 | 25,250 |
| 25. | 2513736601100 | Garnituri cauciuc cu insertii 100mm | buc | 6,06 | 35,00 | 212,100 |
| 26. | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 41,59 | 5,00 | 207,950 |
| 27. | 2521216700500250 | Teava din PVC D250x6.2 SN4 SDR41 | m | 183,40 | 259,00 | 47 500,600 |
| 28. | 2521216700500315 | Teava din PVC D315x7.7 SN4 SDR41 | m | 191,23 | 350,00 | 66 930,500 |
| 29. | 2521216710001*14017 | Teava polietilena PE SDR17,6 D140 | m | 8,04 | 338,00 | 2 717,520 |
| 30. | 2521216710001110 | Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 D110x4.2 | m | 216,58 | 178,00 | 38 551,240 |
| 31. | 2521216710001163 | Teava polietilena PE100 SDR21 PN8 D63x3 | m | 3,01 | 51,00 | 153,510 |
| 32. | 2523156713811c110 | Cot 90* D110 PE100 | buc | 2,02 | 508,00 | 1 026,160 |
| 33. | 2523156713811c1103 | Cot 30* D110 PE100 | buc | 1,01 | 702,00 | 709,020 |
| 34. | 2523156713811c1104 | Cot 45* D110 PE100 | buc | 2,02 | 702,00 | 1 418,040 |
| 35. | 2523156713811c1106 | Cot 60* D110 PE100 | buc | 1,01 | 605,00 | 611,050 |
| 36. | 2523156713811t110 | Teu D110 PE100 SDR17 | buc | 1,01 | 726,00 | 733,260 |
| 37. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 74,86 | 7,50 | 561,450 |
| 38. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,71 | 2,80 | 13,188 |
| 39. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 9,13 | 2,80 | 25,564 |
| 40. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 | 9 000,00 | 0,000 |
| 41. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,07 | 2,00 | 0,140 |
| 42. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 23,00 | 350,00 | 8 050,000 |
| 43. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10,00 | 450,00 | 4 500,000 |
| 44. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 16,00 | 800,00 | 12 800,000 |
| 45. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 9,00 | 850,00 | 7 650,000 |
| 46. | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 14,00 | 700,00 | 9 800,000 |
| 47. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 12,00 | 800,00 | 9 600,000 |
| 48. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 5,00 | 1 700,00 | 8 500,000 |
| 49. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 8,00 | 1 600,00 | 12 800,000 |
| 50. | 266112643315216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 4,00 | 1 100,00 | 4 400,000 |
| 51. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 3,00 | 1 700,00 | 5 100,000 |
| 52. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15- | buc | 2,00 | 1 700,00 | 3 400,000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|-------|----------|-------------------|
| | 2 | 2(0,27 m3) | | | | |
| 53. | 266310210000015 | Beton B15 C12/15 | m3 | 3,24 | 1 600,00 | 5 184,000 |
| 54. | 26631021000007510 | Beton кл B10 | m3 | 1,04 | 1 500,00 | 1 560,000 |
| 55. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 1,02 | 1 500,00 | 1 530,000 |
| 56. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 5,22 | 1 600,00 | 8 352,000 |
| 57. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,05 | 1 200,00 | 60,000 |
| 58. | 2664102101126 | Var | kg | 0,59 | 9,00 | 5,310 |
| 59. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,98 | 1 200,00 | 1 176,000 |
| 60. | 26641021020100 | Mortar ciment 100 | m3 | 0,07 | 1 300,00 | 91,000 |
| 61. | 2710503808003 | Fir trasor | m | 17,60 | 1,50 | 26,400 |
| 62. | 2722103310000*160 | Teava PE80 PN6 D160 | m | 1,80 | 305,00 | 549,000 |
| 63. | 272210331000090 | Teava PE80 PN6 D90 | m | 0,60 | 100,00 | 60,000 |
| 64. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,20 | 25,00 | 5,000 |
| 65. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,20 | 25,00 | 5,000 |
| 66. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 19,63 | 25,00 | 490,750 |
| 67. | 28112363056601 | Scoba din otel, pt.camin | kg | 70,20 | 40,00 | 2 808,000 |
| 68. | 281123630566011 | Scara din otel, pt.camin | kg | 81,30 | 40,00 | 3 252,000 |
| 69. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,32 | 25,00 | 8,000 |
| 70. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,10 | 65,00 | 6,500 |
| 71. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 28,00 | 20,00 | 560,000 |
| 72. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,20 | 8,00 | 9,600 |
| 73. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,20 | 1,00 | 1,200 |
| 74. | 287411589346810 | Bolt de impuscat, Болт с гайкой, M10 | buc | 16,00 | 10,00 | 160,000 |
| 75. | 2874117300000101 | Задвижка ручная фланцевая Р-10 Ду-100 | buc | 2,08 | 1 500,00 | 3 120,000 |
| 76. | 287411730000051 | Задвижка ручная фланцевая Р-10 Ду-50 | buc | 1,04 | 800,00 | 832,000 |
| 77. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 | 80,00 | 1,600 |
| 78. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,44 | 25,00 | 11,000 |
| 79. | 2875274110100p063 | Патрубок фланцевый гладкий конец, со свободным фланцем D63 PE100 | buc | 1,00 | 408,00 | 408,000 |
| 80. | 2875274110100p100 | Патрубок фланцевый гладкий конец, со свободным фланцем D100 PE100 | buc | 6,00 | 825,00 | 4 950,000 |
| 81. | 2875274110150t108 | Teu din otel D108x4 pentru sudura | buc | 2,04 | 320,00 | 652,800 |
| 82. | 2875274110150t10857 | Teu din otel D108x4 - 57x3 pentru sudura | buc | 1,02 | 430,00 | 438,600 |
| 83. | 2875274200000л | Сарас cu rama din fonta (Л) | buc | 17,00 | 1 100,00 | 18 700,000 |
| 84. | 2875274204000п | Bratara fixare Металлическая полоса, 25x3, L=800мм | buc | 8,00 | 20,00 | 160,000 |
| 85. | 2875274400100100 | Flansa din otel pentru sudura Фланцы ст. плоские приварные Ду100 | buc | 6,30 | 205,00 | 1 291,500 |
| 86. | 287527440010050 | Flansa din otel pentru sudura Фланцы ст. плоские приварные Ду50 | buc | 1,05 | 130,00 | 136,500 |
| 87. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,12 | 25,00 | 3,000 |
| 88. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,16 | 4,00 | 0,640 |
| 89. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 28,85 | 15,00 | 432,750 |
| 90. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,50 | 15,00 | 7,500 |
| 91. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 | 15,00 | 0,150 |
| 92. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,33 | 15,00 | 4,950 |
| 93. | 810001 | Полимерный контейнер ГОСТ 17811-78 | buc | 8,00 | 154,00 | 1 232,000 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 315 298,81 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,39 | 150,00 | 208,500 |
| 2. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,66 | 250,00 | 165,000 |
| 3. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,74 | 250,00 | 185,000 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 | 100,00 | 0,000 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 | 600,00 | 48,000 |
| 6. | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,18 | 250,00 | 545,000 |
| 7. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,56 | 250,00 | 1 890,000 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 | 100,00 | 4,000 |
| 9. | 2952160007253 | Utilaj pentru întindere teava | h-ut | 0,12 | 100,00 | 12,000 |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 33,38 | 600,00 | 20 028,000 |
| 11. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 12,56 | 600,00 | 7 536,000 |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,48 | 50,00 | 124,000 |
| 13. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,72 | 100,00 | 72,000 |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 108,63 | 150,00 | 16 294,500 |
| 15. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,00 | 100,00 | 0,000 |
| 16. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,52 | 150,00 | 528,000 |
| 17. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,12 | 400,00 | 48,000 |
| 18. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 29,48 | 600,00 | 17 688,000 |
| 19. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 23,47 | 600,00 | 14 082,000 |
| 20. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,58 | 600,00 | 2 748,000 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 82 206,00 |

| | | |
|----------------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 472 943,31 |
| Asigurari sociale | 24 % | 18 105,24 |
| Transportarea materialelor | 4 % | 12 611,95 |
| Total | | 503 660,50 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 73 030,77 |
| Total | | 576 691,27 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 34 601,48 |
| Total | | 611 292,75 |
| TVA | 20 % | 122 258,55 |

Total deviz:**733 551,30**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. C1, Lucrari terasamente pentru teava | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 1 229,916 ----- 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 600,00 | 1 229,92 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 144,190 ----- 144,190 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,19 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (недостающий грунт для обратной засыпки) | 100 m3 | | | 1 172,727 ----- 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 600,00 | 1 172,73 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,995 ----- 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,99 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 654,034 ----- 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 654,03 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 2 031,839 ----- 617,392 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,39 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 150,00 | 1 414,45 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 21,700 ----- 21,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 70,00 | 21,70 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 53,999 ----- 52,499 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 70,00 | 52,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 9 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | | | 12,800 ----- 12,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|--------|--------|--------|----------------------|
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1600 | 80,00 | 12,80 |
| | | 1.2. C1, Cpr1. Camine. Lucrari de terasamente | | | | |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, K=1,2) | 100 m3 | | | 1 478,571 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 600,00 | 1 478,57 |
| 11 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 144,261 144,261 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,26 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 655,814 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 655,81 |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 2 032,326 617,791 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,79 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 150,00 | 1 414,53 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 21,700 21,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 70,00 | 21,70 |
| 15 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 54,000 52,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 70,00 | 52,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 16 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (лишний грунт для засыпки, недостающего грунта, в траншею) | 100 m3 | | | 1 200,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 600,00 | 1 200,00 |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 14,118 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 600,00 | 14,12 |
| | | 1.3. C1. Conducte si accesorii | | | | |
| 18 | Aca08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D250x6.2 SN4 SDR41) | m | | | 302,640 31,202 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 80,00 | 31,20 |
| | 2521216700500250 | Teava din PVC D250x6.2 SN4 SDR41 | m | 1,0450 | 259,00 | 270,66 |
| | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1160 | 5,00 | 0,58 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 | 100,00 | 0,20 |
| 19 | Aca08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D315x7.7 SN4 SDR41) | m | | | 397,723 31,200 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 80,00 | 31,20 |
| | 252121670050031 | Teava din PVC D315x7.7 SN4 SDR41 | m | 1,0450 | 350,00 | 365,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | 5 | | | | | |
| | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1160 | 5,00 | 0,58 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 | 100,00 | 0,20 |
| 20 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (diametru pina la 250mm) | 10 m | | | 6,382 6,382 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 80,00 | 6,38 |
| 21 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (diametru pina la 315mm) | 10 m | | | 6,383 6,383 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 80,00 | 6,38 |
| 22 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Врезка в суц. тр. диам. 250мм. лист 5 Nr.963/1/25.1-REAC) | buc | | | 89,350 76,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 | 80,00 | 76,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,1320 | 45,00 | 5,85 |
| | | 1.4. C1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat | | | | |
| 23 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc) Камера гашения напора | m3 | | | 2 398,599 742,245 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 80,00 | 539,86 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 70,00 | 202,38 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 | 1 500,00 | 306,12 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 350,00 | 42,86 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 1 200,00 | 8,16 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 560,00 | 148,57 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 9,00 | 0,98 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,04 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 5 500,00 | 37,41 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 600,00 | 1 110,20 |
| 24 | | КЦД-15 | buc | | | 1 700,000 0,000 |
| | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 25 | | КЦП-15-1 | buc | | | 1 700,000 0,000 |
| | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 26 | | КЦ-15-9 | buc | | | 1 600,000 0,000 |
| | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 27 | | КЦО-1 | buc | | | 350,000 0,000 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 28 | | Capac cu rama din fonta, Л | buc | | | 1 100,000 0,000 |
| | 2875274200000Л | Capac cu rama din fonta (Л) | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 29 | | Scara din otel | kg | | | 40,000 0,000 |
| | 281123630566011 | Scara din otel, pt.camin | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total | kg | | | 42,496 16,729 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|------------------------|
| | | sau partial in beton (Плита металл. 0,5x0,5d-10mm) | | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 80,00 | 15,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 70,00 | 0,71 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 80,00 | 0,82 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,00 | 0,33 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,00 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 31 | IzD03A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 471,250 140,000 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 80,00 | 140,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 90,00 | 315,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 65,00 | 16,25 |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 788,750 300,000 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 80,00 | 300,00 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 90,00 | 472,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 65,00 | 16,25 |
| 33 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень) | m3 | | | 655,789 81,053 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 70,00 | 81,05 |
| | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 560,00 | 574,74 |
| 34 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (2 buc.) (Nr.963.1/25.1-REAC pl.7 Camine 1.2) | m3 | | | 2 459,014 743,922 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 | 80,00 | 540,84 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 | 70,00 | 203,08 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5200 | 1 600,00 | 838,32 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 | 350,00 | 56,59 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 | 1 200,00 | 100,60 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 | 520,00 | 76,29 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 | 2,80 | 1,98 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 | 600,00 | 641,32 |
| 35 | | КЦД-15 | buc | | | 1 700,000 0,000 |
| | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 36 | | КЦ-15-6 | buc | | | 1 100,000 0,000 |
| | 266112643315216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 37 | | КЦ-15-9 | buc | | | 1 600,000 0,000 |
| | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 38 | | КЦП1-15-2 | buc | | | 1 700,000 0,000 |
| | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 39 | | КЦО-1 | buc | | | 350,000 0,000 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 40 | | КЦ-7-3 | buc | | | 450,000 0,000 |
| | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 41 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (11 buc.) | m3 | | | 3 089,708 1 067,995 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| | | (Nr.963.1/25.1-REAC pl.7 Camine 3-13) | | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 80,00 | 776,80 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 70,00 | 291,19 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 600,00 | 662,53 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 350,00 | 45,94 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 200,00 | 93,08 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 520,00 | 83,77 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,80 | 2,26 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 600,00 | 1 134,13 |
| 42 | | КЦД-10 | buc | | | 800,000 0,000 |
| | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 43 | | КЦ-10-6 | buc | | | 700,000 0,000 |
| | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| 44 | | КЦ-10-9 | buc | | | 850,000 0,000 |
| | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 850,00 | 850,00 |
| 45 | | КЦП1-10-1 | buc | | | 800,000 0,000 |
| | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 46 | | КЦО-1 | buc | | | 350,000 0,000 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 47 | | КЦ-7-3 | buc | | | 450,000 0,000 |
| | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 48 | | Capac cu rama din fonta, П | buc | | | 1 100,000 0,000 |
| | 2875274200000л | Capac cu rama din fonta (П) | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 49 | | Scoba din otel | kg | | | 40,000 0,000 |
| | 28112363056601 | Scoba din otel, pt.camin | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 50 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 464,286 137,143 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 80,00 | 137,14 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 90,00 | 308,57 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 65,00 | 18,57 |
| 51 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 799,286 308,571 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 80,00 | 308,57 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 90,00 | 462,86 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 65,00 | 27,86 |
| 52 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Недостающий бетон на лоток) | m3 | | | 1 991,789 303,994 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 80,00 | 276,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 70,00 | 27,96 |
| | 266310210000015 | Beton B15 C12/15 | m3 | 1,0250 | 1 600,00 | 1 656,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,53 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,03 |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка) | m2 | | | 17,206 9,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|----------|----------|-------------------------------|
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 70,00 | 1,38 |
| | 26641021020100 | Mortar ciment 100 | m3 | 0,0055 | 1 300,00 | 7,48 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 100,00 | 0,33 |
| 54 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 3 950,263 ----- 420,526 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 | 80,00 | 357,89 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 | 70,00 | 62,63 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 | 7,50 | 2 955,00 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 | 1 200,00 | 315,79 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 15,00 | 6,32 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 600,00 | 252,63 |
| 55 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (колодцы 8,9,10,11 забить песком, лист 5) | m3 | | | 751,955 ----- 63,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 70,00 | 63,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 520,00 | 572,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,27 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,18 |
| 56 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pereu-pietris) | m3 | | | 655,506 ----- 81,903 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 70,00 | 81,90 |
| | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 560,00 | 573,60 |
| | | 1.5. Cpr.1 Conducte si accesorii | | | | |
| 57 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (PE100 SDR26 PN6 D110x4.2) | m | | | 261,803 ----- 21,290 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 | 80,00 | 14,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 | 70,00 | 6,65 |
| | 2521216710001110 | Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 D110x4.2 | m | 1,0050 | 178,00 | 178,89 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,50 | 1,62 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 | 600,00 | 60,00 |
| 58 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 SDR21 PN8 D63x3) | m | | | 76,890 ----- 4,100 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 80,00 | 2,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 70,00 | 1,17 |
| | 2521216710001163 | Teava polietilena PE100 SDR21 PN8 D63x3 | m | 1,0030 | 51,00 | 51,17 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,50 | 1,62 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 400,00 | 16,00 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 100,00 | 4,00 |
| 59 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | | | 1,252 ----- 0,497 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0062 | 80,00 | 0,50 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0030 | 250,00 | 0,75 |
| 60 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | | | 1,100 ----- 0,267 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 80,00 | 0,27 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,83 |
| 61 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, devii avind diametrul de 110 mm. (Cot 90* D110 PE100) | buc | | | 879,080 ----- 96,000 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 80,00 | 96,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|--------|----------|---------------------|
| | 2523156713811c110 | Cot 90* D110 PE100 | buc | 1,0100 | 508,00 | 513,08 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 250,00 | 270,00 |
| 62 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot 60* D110 PE100) | buc | | | 977,050 96,000 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 80,00 | 96,00 |
| | 2523156713811c1106 | Cot 60* D110 PE100 | buc | 1,0100 | 605,00 | 611,05 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 250,00 | 270,00 |
| 63 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* D110 PE100) | buc | | | 1 075,020 96,000 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 80,00 | 96,00 |
| | 2523156713811c1104 | Cot 45* D110 PE100 | buc | 1,0100 | 702,00 | 709,02 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 250,00 | 270,00 |
| 64 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot 30* D110 PE100) | buc | | | 1 075,020 96,000 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 80,00 | 96,00 |
| | 2523156713811c1103 | Cot 30* D110 PE100 | buc | 1,0100 | 702,00 | 709,02 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 250,00 | 270,00 |
| 65 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel D108x4) | buc | | | 446,400 84,000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 80,00 | 84,00 |
| | 2875274110150t108 | Teu din otel D108x4 pentru sudura | buc | 1,0000 | 320,00 | 326,40 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 150,00 | 36,00 |
| 66 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel D108x4 - 57x3) | buc | | | 558,600 84,000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 80,00 | 84,00 |
| | 2875274110150t10857 | Teu din otel D108x4 - 57x3 pentru sudura | buc | 1,0000 | 430,00 | 438,60 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 150,00 | 36,00 |
| 67 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка ручная фланцевая Р-10 Ду-100) | buc | | | 1 604,000 44,000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 80,00 | 44,00 |
| | 2874117300000101 | Задвижка ручная фланцевая Р-10 Ду-100 | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 560,00 |
| 68 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка ручная фланцевая Р-10 Ду-50) | buc | | | 876,000 44,000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 80,00 | 44,00 |
| | 287411730000051 | Задвижка ручная фланцевая Р-10 Ду-50 | buc | 1,0000 | 800,00 | 832,00 |
| 69 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. плоские приварные Ду100) | buc | | | 346,450 71,200 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 80,00 | 71,20 |
| | 2875274400100100 | Flansa din otel pentru sudura Фланцы ст. плоские приварные Ду100 | buc | 1,0000 | 205,00 | 215,25 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 150,00 | 60,00 |
| 70 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. плоские приварные Ду50) | buc | | | 267,700 71,200 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 80,00 | 71,20 |
| | 287527440010050 | Flansa din otel pentru sudura Фланцы ст. плоские | buc | 1,0000 | 130,00 | 136,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| | | приварные Ду50 | | | | |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 150,00 | 60,00 |
| 71 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок фланцевый гладкий конец, со свободным фланцем D100 PE100) | buc | | | 1 011,550 71,200 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 80,00 | 71,20 |
| | 2875274110100p100 | Патрубок фланцевый гладкий конец, со свободным фланцем D100 PE100 | buc | 1,0000 | 825,00 | 825,00 |
| | 2513736601100 | Garnituri cauciuc cu insertii 100mm | buc | 1,0100 | 35,00 | 35,35 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| 72 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок фланцевый гладкий конец, со свободным фланцем D63 PE100) | buc | | | 584,450 71,200 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 80,00 | 71,20 |
| | 2875274110100p063 | Патрубок фланцевый гладкий конец, со свободным фланцем D63 PE100 | buc | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
| | 2513736601050 | Garnituri cauciuc cu insertii 50mm | buc | 1,0100 | 25,00 | 25,25 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| 73 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Teu D110 PE100 SDR17) | buc | | | 1 099,260 96,000 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 80,00 | 96,00 |
| | 2523156713811t110 | Teu D110 PE100 SDR17 | buc | 1,0100 | 726,00 | 733,26 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 250,00 | 270,00 |
| 74 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (PE80 PN6 D160 L=0.3m) | buc | | | 147,055 52,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 80,00 | 52,00 |
| | 2722103310000*160 | Teava PE80 PN6 D160 | m | 0,3000 | 305,00 | 91,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 | 2,80 | 1,80 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 | 520,00 | 1,73 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 | 15,00 | 0,03 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 9 000,00 | 0,00 |
| 75 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (PE80 PN6 D90 L=0.3m) | buc | | | 71,204 40,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 272210331000090 | Teava PE80 PN6 D90 | m | 0,3000 | 100,00 | 30,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 | 2,80 | 1,20 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 520,00 | 0,00 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 | 15,00 | 0,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 9 000,00 | 0,00 |
| 76 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B10 (на упоры в колодцах) | m3 | | | 1 896,300 304,800 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 80,00 | 276,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 70,00 | 28,00 |
| | 26631021000007510 | Beton кл B10 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 77 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B10 (на упоры в сетях) | m3 | | | 1 896,300 304,800 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 80,00 | 276,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 70,00 | 28,00 |
| | 26631021000007510 | Beton кл B10 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------------------|
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 78 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 152,750 ----- 94,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 80,00 | 84,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 8,00 | 2,40 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 500,00 | 13,75 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | | 1.6. Cpr1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat | | | | |
| 79 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (2 buc.) | m3 | | | 2 380,806 ----- 742,245 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 80,00 | 539,86 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 70,00 | 202,38 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 | 1 500,00 | 301,02 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 350,00 | 42,86 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 1 200,00 | 12,24 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 560,00 | 150,48 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 9,00 | 1,01 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,04 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 5 500,00 | 18,71 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 600,00 | 1 110,20 |
| 80 | | КЦД-15 | buc | | | 1 700,000 ----- 0,000 |
| | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 81 | | КЦ-15-9 | buc | | | 1 600,000 ----- 0,000 |
| | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 82 | | КЦП1-15-1 | buc | | | 1 700,000 ----- 0,000 |
| | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 83 | | КЦО-1 | buc | | | 350,000 ----- 0,000 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 84 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc.) | m3 | | | 2 422,979 ----- 814,468 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 | 80,00 | 576,17 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 | 70,00 | 238,30 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 | 1 500,00 | 207,45 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 350,00 | 40,96 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 1 200,00 | 12,77 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 | 560,00 | 125,11 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 9,00 | 0,96 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,13 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 | 600,00 | 1 219,15 |
| 85 | | КЦД-10 | buc | | | 800,000 ----- 0,000 |
| | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 86 | | КЦП1-10-1 | buc | | | 800,000 ----- 0,000 |
| | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 87 | | КЦ-10-9 | buc | | | 850,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 850,00 | 850,00 |
| 88 | | КЦ-10-6 | buc | | | 700,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| 89 | | КЦО-1 | buc | | | 350,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 90 | | Capac cu rama din fonta, Л | buc | | | 1 100,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2875274200000л | Capac cu rama din fonta (Л) | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 91 | | Scara din otel | kg | | | 40,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 281123630566011 | Scara din otel, pt.camin | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 92 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 451,639 |
| | | | | | | 131,148 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 80,00 | 131,15 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 90,00 | 309,84 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 65,00 | 10,66 |
| 93 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 795,082 |
| | | | | | | 301,639 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 80,00 | 301,64 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 90,00 | 472,13 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 65,00 | 21,31 |
| 94 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pereu-pietris) | m3 | | | 656,404 |
| | | | | | | 81,667 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 70,00 | 81,67 |
| | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 560,00 | 574,74 |
| | | 1.7. УПГ 4-9 Утяжелитель (пригруз) 4 buc. | | | | |
| 95 | TsA01F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu (1,2x1,2x0,5H) 0,72m3/шт) | m3 | | | 71,458 |
| | | | | | | 71,458 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0200 | 70,00 | 71,46 |
| 96 | | Полимерный контейнер ГОСТ 17811-78 2шт. | buc | | | 154,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 810001 | Полимерный контейнер ГОСТ 17811-78 | buc | 1,0000 | 154,00 | 154,00 |
| 97 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (засыпка минерального грунта в Полимерный контейнер) 0,1 м3/шт. | m3 | | | 12,250 |
| | | | | | | 12,250 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 70,00 | 12,25 |
| 98 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Металлическая полоса, 25x3, L=800мм = 1шт. Болт с гайкой, М10=2шт.) 2шт. | buc | | | 48,000 |
| | | | | | | 8,000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2875274204000п | Bratara fixare Металлическая полоса, 25x3, L=800мм | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | 287411589346810 | Bolt de impuscat, Болт с гайкой, M10 | buc | 2,0000 | 10,00 | 20,00 |
| 99 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosogoaaba) (изоляция битумом Ме полосы и болтов с гайками) 0,05м2/шт. | m2 | | | 39,850 4,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 80,00 | 4,00 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatiei | kg | 1,7000 | 20,00 | 34,00 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 2,00 | 0,70 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 1,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 100,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 100,00 | 0,00 |
| 100 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Защитная накладка (полуцилиндр) Труба ПЭ SDR17,6 D140 k=0,5длинны) 4м/шт | m | | | 330,717 49,500 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,2570 | 80,00 | 20,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2570 | 80,00 | 20,55 |
| | 2521216710001*14017 | Teava polietilena PE SDR17,6 D140 | m | 1,0050 | 338,00 | 169,84 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 | 1,50 | 1,65 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 | 2,00 | 2,16 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0290 | 25,00 | 0,72 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 | 250,00 | 0,78 |
| | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1360 | 250,00 | 34,06 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1200 | 600,00 | 72,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
SPC (poz.3GP) Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 254 832,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Lucrari prelabile | | | | |
| 1 | PA08Bado ptat, k=0.8 | Fisa tuburilor metalice cu diametrul de 323.8-720.mm, in teren categoria I,II sau III cu soneta universala la apa (Погружение металлических шпунтов из двутавра №20) | m | 45,500 | 1 430,368 451,200 | 65 081,760 20 529,600 |
| 2 | 2 | Двутавр №20 | m | 45,500 | 525,000 0,000 | 23 887,500 0,000 |
| 3 | TsF03E | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 6,01...8 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (Деревянные щиты - доска 40мм) | m2 | 34,500 | 222,461 112,800 | 7 674,900 3 891,600 |
| 4 | PA09Aado ptat, k=0.8 | Extragerea tuburilor metalice cu diametrul de 323.8-720.mm, din teren categoria I,II,III de la uscat (Извлечение стальных шпунтов) | m | 45,500 | 506,240 218,240 | 23 033,920 9 929,920 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 119 678,080 |
| | | Total Lucrari prelabile Inclusiv salariu | | | | 119 678,080 34 351,120 |
| | | 1.2. Lucrari de terasament | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|-------|--------------------|----------------------|
| 5 | 6 | Растительный слой в объеме 129,3м3 учтен в смете Nr.1-2-1 | * | 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Водосборная канава) | m3 | 5,500 | 83,300 83,300 | 458,150 458,150 |
| 7 | TsC14A22 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint imbibat cu apa, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m (Разработка мокрого грунта в отвал) | 100 m3 | 0,530 | 2 663,774 0,000 | 1 411,800 0,000 |
| 8 | TsA20C, K=1,15 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка мокрого грунта вручную) | m3 | 2,900 | 260,014 260,014 | 754,040 754,040 |
| 9 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (перемещение грунта на каждые 10x5=50м) | 100 m3 | 0,560 | 480,000 0,000 | 268,800 0,000 |
| 10 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Водосборная канава) | m3 | 3,500 | 83,300 83,300 | 291,550 291,550 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Засыпка щебнем дренажной канавы) | m3 | 9,000 | 830,300 69,300 | 7 472,700 623,700 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat | 100 | 1,300 | 654,000 | 850,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|----------------------|------------------------|
| | | provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозерем) | m3 | | 0,000 | 0,000 |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,300 | 2 031,900 617,400 | 2 641,470 802,620 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,900 | 21,700 21,700 | 670,530 670,530 |
| 15 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 30,900 | 54,000 52,500 | 1 668,600 1 622,250 |
| 16 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 7,000 | 600,000 0,000 | 4 200,000 0,000 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,700 | 21,700 21,700 | 80,290 80,290 |
| 18 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,700 | 54,000 52,500 | 199,800 194,250 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda | 100 m3 | 1,293 | 1 349,884 0,000 | 1 745,400 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| | | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | | | | |
| 20 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 213,345 | 22,980 0,000 | 4 902,600 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 27 615,930 |
| | | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu | | | | 27 615,930 5 497,380 |
| | | 1.3. Lucrari de constructii | | | | |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка C8/10) | m3 | 0,960 | 2 078,141 353,500 | 1 995,015 339,360 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (CRb-1 C16/20) | m3 | 0,900 | 2 401,517 348,000 | 2 161,365 313,200 |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,900 | 159,848 94,500 | 463,560 274,050 |
| 24 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-8mm, A400C) | kg | 12,640 | 23,330 4,880 | 294,888 61,680 |
| 25 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A500C, d-12mm) | kg | 48,500 | 21,170 2,720 | 1 026,736 131,920 |
| 26 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu | kg | 5,920 | 21,166 2,716 | 125,304 16,080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|--------|----------------------|-----------------------------------|
| | | diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A500C, d-20mm) | | | | |
| 27 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Pereti de sprijin, Beton C16/20) | m3 | 3,050 | 2 358,003 303,987 | 7 191,910 927,160 |
| 28 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,700 | 170,903 94,000 | 1 999,560 1 099,800 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 15 258,338 |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 15 258,338 3 163,250 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 162 552,348 |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 162 552,348 43 011,750 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------------|
| | | Total | Lei | 162 552,34 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | 10 322,82 |
| | | Transportarea materialelor | 4 % | 2 094,59 |
| | | Total | | 174 969,75 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 25 370,61 |
| | | Total | | 200 340,36 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 12 020,42 |
| | | Total | | 212 360,78 |
| | | TVA | 20 % | 42 472,16 |
| | | Total deviz: Inclisiv salariu | | 254 832,94 43 011,75 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
SPC (poz.3GP) Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 254 832,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-3-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,818 | 80,00 | 1 425,440 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,621 | 80,00 | 209,680 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,700 | 80,00 | 936,000 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 51,690 | 80,00 | 4 135,200 |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 57,148 | 80,00 | 4 571,840 |
| 6. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 61,152 | 80,00 | 4 892,160 |
| 7. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 262,444 | 80,00 | 20 995,520 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 78,534 | 70,00 | 5 497,380 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,979 | 70,00 | 348,530 |
| | | Total manopera | | | | 43 011,75 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|----|--------|----------|------------|
| 1. | 1 | Двуглав №20 | m | 45,500 | 525,00 | 23 887,500 |
| 2. | 142110220068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm | m3 | 10,350 | 560,00 | 5 796,000 |
| 3. | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,304 | 5 500,00 | 1 672,000 |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,001 | 5 500,00 | 5,500 |
| 5. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,022 | 5 500,00 | 121,000 |
| 6. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,012 | 5 500,00 | 66,000 |
| 7. | 2010102913411 | Grinda stejar gr=120mm lat=120 lung=1.80m S8689 | m3 | 0,328 | 5 500,00 | 1 804,000 |
| 8. | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,376 | 5 500,00 | 2 068,000 |
| 9. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,811 | 350,00 | 633,850 |
| 10. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,752 | 20,00 | 35,040 |
| 11. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,824 | 25,00 | 145,600 |
| 12. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 5,824 | 45,00 | 262,080 |
| 13. | 26631021000001 | Beton C8/10 | m3 | 0,994 | 1 500,00 | 1 491,000 |
| 14. | 26631021000002 | Beton C16/20 | m3 | 4,109 | 1 800,00 | 7 396,200 |
| 15. | 27106022000001 2 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm A500C, d-12mm | kg | 49,712 | 18,00 | 894,816 |
| 16. | 27106022000002 0 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm A500C, d-20mm | kg | 6,068 | 18,00 | 109,224 |
| 17. | 27106024000008 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm A400C, d-8mm | kg | 12,956 | 18,00 | 233,208 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|---------|-------|------------------|
| 18. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,730 | 25,00 | 18,250 |
| 19. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,524 | 25,00 | 13,100 |
| 20. | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 1,604 | 25,00 | 40,100 |
| 21. | 2873155900724 | Electrod sud.ol.nealiat S 1125/2 E 44 C 3,25 | kg | 33,852 | 65,00 | 2 200,380 |
| 22. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,380 | 8,00 | 35,040 |
| 23. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,380 | 1,00 | 4,380 |
| 24. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,072 | 80,00 | 5,760 |
| 25. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,566 | 25,00 | 14,150 |
| 26. | 2875276312700 | Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice | kg | 133,588 | 25,00 | 3 339,700 |
| 27. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,460 | 15,00 | 51,900 |
| 28. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,498 | 15,00 | 7,470 |
| 29. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,900 | 15,00 | 13,500 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 52 364,74 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,780 | 150,00 | 567,000 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,890 | 250,00 | 472,500 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,240 | 600,00 | 144,000 |
| 4. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,909 | 600,00 | 1 745,400 |
| 5. | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c | h-ut | 2,353 | 600,00 | 1 411,800 |
| 6. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,417 | 600,00 | 850,200 |
| 7. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,448 | 600,00 | 268,800 |
| 8. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,384 | 50,00 | 19,200 |
| 9. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,370 | 50,00 | 118,500 |
| 10. | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut | 29,757 | 800,00 | 23 805,600 |
| 11. | 2952270003608 | Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 16,380 | 800,00 | 13 104,000 |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 12,259 | 150,00 | 1 838,850 |
| 13. | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 7,000 | 600,00 | 4 200,000 |
| 14. | 3110500003005 | Convertizor de sudura 15-28 kw | h-ut | 24,752 | 150,00 | 3 712,800 |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 15,470 | 600,00 | 9 282,000 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,221 | 600,00 | 732,600 |
| 17. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 8,171 | 600,00 | 4 902,600 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 67 175,85 |

| | | |
|----------------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 162 552,34 |
| Asigurari sociale | 24 % | 10 322,82 |
| Transportarea materialelor | 4 % | 2 094,59 |
| Total | | 174 969,75 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 25 370,61 |
| Total | | 200 340,36 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 12 020,42 |
| Total | | 212 360,78 |

| | | |
|-----|------|-----------|
| TVA | 20 % | 42 472,16 |
|-----|------|-----------|

Total deviz: **254 832,94**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Lucrari prealabile | | | | |
| 1 | PA08Badoptat, k=0.8 | Fisa tuburilor metalice cu diametrul de 323.8-720.mm, in teren categoria I,II sau III cu soneta universala la ara (Погружение металлических шпунтов из двутавра №20) | m | | | 1 430,368 451,200 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,8300 | 80,00 | 309,12 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0200 | 80,00 | 65,28 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 80,00 | 76,80 |
| | 2010102913411 | Grinda stejar gr=120mm lat=120 lung=1.80m S8689 | m3 | 0,0090 | 5 500,00 | 39,65 |
| | 2873155900724 | Electrod sud.ol.nealiat S 1125/2 E 44 C 3,25 | kg | 0,9300 | 65,00 | 48,36 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1600 | 25,00 | 3,20 |
| | 2875276312700 | Capisoane de otel turnat pt. palpanse metalice | kg | 3,6700 | 25,00 | 73,40 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,1600 | 45,00 | 5,76 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3400 | 600,00 | 204,00 |
| | 3110500003005 | Convertizor de sudura 15-28 kw | h-ut | 0,5440 | 150,00 | 81,60 |
| | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut | 0,6540 | 800,00 | 523,20 |
| 2 | 2 | Двутавр №20 | m | | | 525,000 0,000 |
| | 1 | Двутавр №20 | m | 1,0000 | 525,00 | 525,00 |
| 3 | TsF03E | Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 6,01...8 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (Деревянные щиты - доска 40мм) | m2 | | | 222,461 112,800 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4100 | 80,00 | 112,80 |
| | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0088 | 5 500,00 | 48,46 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0037 | 25,00 | 0,09 |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0109 | 5 500,00 | 59,94 |
| | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0465 | 25,00 | 1,16 |
| 4 | PA09Aadoptat, k=0.8 | Extragerea tuburilor metalice cu diametrul de 323.8-720.mm, din teren categoria I,II,III de la uscat (Извлечение стальных шпунтов) | m | | | 506,240 218,240 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,3800 | 80,00 | 152,32 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5500 | 80,00 | 35,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4800 | 80,00 | 30,72 |
| | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,4500 | 800,00 | 288,00 |
| | | 1.2. Lucrari de terasament | | | | |
| 5 | 6 | Растительный слой в объеме 129,3м3 учтен в смете Nr.1-2-1 | * | | | 0,000 0,000 |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprrijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Водосборная канава) | m3 | | | 83,300 83,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 70,00 | 83,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|--------|--------|----------------------|
| 7 | TsC14A22 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint imbibat cu apa, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m (Разработка мокрого грунта в отвал) | 100 m3 | | | 2 663,774 0,000 |
| | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c | h-ut | 4,4400 | 600,00 | 2 663,77 |
| 8 | TsA20C, K=1,15 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка мокрого грунта вручную) | m3 | | | 260,014 260,014 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 | 70,00 | 260,01 |
| 9 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (перемещение грунта на каждые 10x5=50м) | 100 m3 | | | 480,000 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 | 600,00 | 480,00 |
| 10 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Водосборная канава) | m3 | | | 83,300 83,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 70,00 | 83,30 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Засыпка щебнем дренажной канавы) | m3 | | | 830,300 69,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 142110220068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm | m3 | 1,1500 | 560,00 | 644,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,00 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | | | 654,000 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 654,00 |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 2 031,900 617,400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,40 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 150,00 | 1 414,50 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 21,700 21,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 70,00 | 21,70 |
| 15 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 54,000 52,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 70,00 | 52,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 16 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | | | 600,000 0,000 |
| | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|----------|-------------------------------|
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 21,700 ----- 21,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 70,00 | 21,70 |
| 18 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 54,000 ----- 52,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 70,00 | 52,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 349,884 ----- 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 349,88 |
| 20 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,980 ----- 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| | | 1.3. Lucrari de constructii | | | | |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка C8/10) | m3 | | | 2 078,141 ----- 353,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 80,00 | 308,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 70,00 | 45,50 |
| | 26631021000001 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 553,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 600,00 | 150,00 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (CRb-1 C16/20) | m3 | | | 2 401,517 ----- 348,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 80,00 | 320,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 70,00 | 28,00 |
| | 26631021000002 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 600,00 | 150,00 |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 159,848 ----- 94,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 80,00 | 84,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,39 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 8,00 | 2,40 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 500,00 | 18,97 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 1,90 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 24 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-8mm, A400C) | kg | | | 23,330 ----- 4,880 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0610 | 80,00 | 4,88 |
| | 27106024000008 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 | 18,00 | 18,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | | A400C, d-8mm | | | | |
| 25 | CC02D2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (A500C, d-12mm) | kg | | | 21,170 2,720 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 80,00 | 2,72 |
| | 271060220000012 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm A500C, d-12mm | kg | 1,0250 | 18,00 | 18,45 |
| 26 | CC02D2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (A500C, d-20mm) | kg | | | 21,166 2,716 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 80,00 | 2,72 |
| | 271060220000020 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm A500C, d-20mm | kg | 1,0250 | 18,00 | 18,45 |
| 27 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Pereți de sprijin, Beton C16/20) | m3 | | | 2 358,003 303,987 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 80,00 | 275,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 70,00 | 28,00 |
| | 26631021000002 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 600,00 | 149,90 |
| 28 | CB02C | Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv | m2 | | | 170,903 94,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrute M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 8,00 | 2,40 |
| | 2875276311528 | Scoabe din oțel pentru construcții | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0250 | 25,00 | 0,62 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 350,00 | 45,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 500,00 | 5,64 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 500,00 | 5,64 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 600,00 | 12,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3-2 (i)
p.3. Comunicatii tehnologice (marca CT.SU)

Valoarea de deviz 1 319 909,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (SPC - Statie de pompare) | buc | 1,00 | 528,500 100,000 | 528,500 100,000 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Senzor plutitor, pret in compl. SPC) | buc | 3,00 | 75,350 72,100 | 226,050 216,300 |
| 3 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Задвижка укороченная dy-200, Ручная с телескопической штангой и ковером) (pret in compl. SPC) | buc | 1,00 | 296,200 288,400 | 296,200 288,400 |
| 4 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Вентиль фланцевый dy-80) (pret in compl. SPC) | buc | 2,00 | 296,200 288,400 | 592,400 576,800 |
| 5 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Обратный клапан фланцевый dy-80) (pret in compl. SPC) | buc | 2,00 | 296,200 288,400 | 592,400 576,800 |
| 6 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, | buc | 2,00 | 353,000 128,000 | 706,000 256,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|------|------|----------------------------|--------------------------------|
| | | tevine avind diametrul de 200 mm (Fiting si Grup electrogen - exclude) | | | | |
| 7 | 11-01-002-06 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe podea, masa, kg, pina la: 35 (Переносной штатив-тренога с лебедкой для подъема насоса) | buc | 1,00 | 246,400 157,500 | 246,400 157,500 |
| 8 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Блок вентиляции) (pret in compl. SPC) | buc | 1,00 | 112,200 109,200 | 112,200 109,200 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 300,150 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 547,440 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 4 % | | | 5,306 |
| | | <i>Total</i> | | | | 3 852,896 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 1 733,560 |
| | | <i>Total</i> | | | | 5 586,456 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 335,187 |
| | | Total Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 5 921,643 2 281,000 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 9 | | Statie de pompare complet echipat din PEHD PRO PLUS, Di=2200mm, H=5900mm, Qp=30m3/h, H=30m PRO PLUS 2xREXA PRO-V08-248A/20T105x540/O, in set cu doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda montaj exterior, cos din inox pentru impuritati, ghidaje p-u pompe. Punere in functiune (PIF) (pretul include transportarea pina la locul montarii) | buc | 1,00 | 1 071 502,90 0 0,000 | 1 071 502,90 0 0,000 |
| 10 | | Переносной штатив-тренога с лебедкой для подъема насоса | buc | 1,00 | 22 500,000 0,000 | 22 500,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 094 002,90 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------|
| | | | | | | |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 1 094 002,90 0 |

| | | | | |
|--|--|--|------|---------------------|
| | | Total | Lei | 1 099 924,55 |
| | | TVA | 20 % | 219 984,91 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 319 909,46 |
| | | | | 2 281,00 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2 (i)
p.3. Comunicatii tehnologice (marca CT.SU)**

Valoarea de deviz 1 319 909,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-3-2 (i): | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 27,50 | 70,00 | 1 925,000 |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,25 | 80,00 | 100,000 |
| 3. | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,20 | 80,00 | 256,000 |
| Total manopera | | | | | | 2 281,00 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|------|--------------|---------------------|
| 1. | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,31 | 80,00 | 24,800 |
| 2. | 1012065 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 24 mm | kg | 0,22 | 80,00 | 17,600 |
| 3. | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,37 | 75,00 | 27,750 |
| 4. | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,00 | 5 500,00 | 0,000 |
| 5. | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,01 | 5 500,00 | 55,000 |
| 6. | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,30 | 25,00 | 7,500 |
| 7. | 9100002003.1 | Statie de pompare complet echipat din PEHD PRo PLUS, Di=2200mm, H=5900mm, Qp=30m3/h, H=30m PRO PLUS 2xREXA PRO-V08-248A/20T105x540/O, in set cu doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda | buc | 1,00 | 1 071 502,90 | 1 071 502,900 |
| 8. | 9100002005 | Переносной штатив-тренога с лебедкой для подъема насоса | buc | 1,00 | 22 500,00 | 22 500,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 1 094 135,55 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|------|--------|---------------|
| 1. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,00 | 150,00 | 450,000 |
| 2. | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,61 | 50,00 | 30,500 |
| 3. | 331451 | Foreze electrice | h-ut | 0,80 | 50,00 | 40,000 |
| 4. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,61 | 600,00 | 366,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 886,50 |

| | | |
|---------------------|------|---------------------|
| Total | Lei | 1 099 924,55 |
| TVA | 20 % | 219 984,91 |
| Total deviz: | | 1 319 909,46 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (SPC - Statie de pompare) | buc | | | 528,500 ----- 100,000 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 | 80,00 | 100,00 |
| | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 | 5 500,00 | 55,00 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 | 600,00 | 366,00 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Senzor plutitor, pret in compl. SPC) | buc | | | 75,350 ----- 72,100 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 70,00 | 72,10 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 75,00 | 3,25 |
| 3 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Задвижка укороченная dy-200, Ручная с телескопической штангой и ковром) (pret in compl. SPC) | buc | | | 296,200 ----- 288,400 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 | 70,00 | 288,40 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0590 | 80,00 | 4,80 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 75,00 | 3,00 |
| 4 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Вентиль фланцевый dy-80) (pret in compl. SPC) | buc | | | 296,200 ----- 288,400 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 | 70,00 | 288,40 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0590 | 80,00 | 4,80 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 75,00 | 3,00 |
| 5 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Обратный клапан фланцевый dy-80) (pret in compl. SPC) | buc | | | 296,200 ----- 288,400 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 | 70,00 | 288,40 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0590 | 80,00 | 4,80 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 75,00 | 3,00 |
| 6 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Fiting si Grup electrogen - exclude) | buc | | | 353,000 ----- 128,000 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 | 80,00 | 128,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 | 150,00 | 225,00 |
| 7 | 11-01-002-06 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe podea, masa, kg, pina la: 35 (Переносной штатив-тренога с лебедкой для подъема насоса) | buc | | | 246,400 ----- 157,500 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 70,00 | 157,50 |
| | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0120 | 80,00 | 0,80 |
| | 1012065 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 24 mm | kg | 0,2200 | 80,00 | 17,60 |
| | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,6100 | 50,00 | 30,50 |
| | 331451 | Foreze electrice | h-ut | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| 8 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Блок вентиляции) (pret in compl. SPC) | buc | | | 112,200 ----- 109,200 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 70,00 | 109,20 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 75,00 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|--------------|-----------------------|
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 9 | | Statie de pompare complet echipat din PEHD PRO PLUS, Di=2200mm, H=5900mm, Qp=30m3/h, H=30m PRO PLUS 2xREXA PRO-V08-248A/20T105x540/O, in set cu doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda montaj exterior, cos din inox pentru impuritati, ghidaje p-u pompe. Punere in functiune (PIF) (pretul include transportarea pina la locul montarii) | buc | | | 1 071 502,90 0,000 |
| | 9100002003.1 | Statie de pompare complet echipat din PEHD PRO PLUS, Di=2200mm, H=5900mm, Qp=30m3/h, H=30m PRO PLUS 2xREXA PRO-V08-248A/20T105x540/O, in set cu doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda | buc | 1,0000 | 1 071 502,90 | 1 071 502,90 |
| 10 | | Переносной штатив-тренога с лебедкой для подъема насоса | buc | | | 22 500,00 0,000 |
| | 9100002005 | Переносной штатив-тренога с лебедкой для подъема насоса | buc | 1,0000 | 22 500,00 | 22 500,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3-3 (i)
Statia de pompare SPC N12. Echipament electric de forta. (marca EEF.SU)

Valoarea de deviz 33 501,71 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie generale | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri | | | | |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (pentru cablu) | m3 | 7,000 | 94,300 94,300 | 660,100 660,100 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru cablu) | m3 | 7,000 | 21,700 21,700 | 151,900 151,900 |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,070 | 2 031,286 617,000 | 142,190 43,190 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 954,190 |
| | | Total Lucrari de terasamente pentru cabluri Inclusiv salariu | | | | 954,190 855,190 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|--------|--------|------------------------|--------------------------------|
| | | 1.2. Teava in pamint | | | | |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teva PVC in sant d110) | 1 km | 0,020 | 9 860,000 9 310,000 | 197,200 186,200 |
| 5 | | Teava din polietilena d110mm | m | 20,000 | 148,000 0,000 | 2 960,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 157,200 |
| | | Total Teava in pamint Inclusiv salariu | | | | 3 157,200 186,200 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 111,390 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 249,934 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 4 % | | | 118,840 |
| | | <i>Total</i> | | | | 4 480,164 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 649,624 |
| | | <i>Total</i> | | | | 5 129,788 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 307,787 |
| | | Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu | | | | 5 437,575 1 041,390 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-24) | buc | 1,000 | 355,400 165,900 | 355,400 165,900 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,000 | 80,000 78,400 | 480,000 470,400 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Wilo-EF-Drain 2*4.0) | buc | 1,000 | 355,400 165,900 | 355,400 165,900 |
| 9 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (ИИМЛ1220) | buc | 1,000 | 915,130 221,900 | 915,130 221,900 |
| 10 | 08-03-524-10 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu | buc | 1,000 | 481,500 202,300 | 481,500 202,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|--------|--------------------------|--------------------|
| | | pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-interruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ЯПИ-20) | | | | |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (K654Y2) | buc | 1,000 | 357,200 165,900 | 357,200 165,900 |
| 12 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie KC-20) | 100 buc | 0,010 | 17 910,000 16 380,000 | 179,100 163,800 |
| 13 | | Cutie cu 20 cleme KC-20 | buc | 1,000 | 1 300,000 0,000 | 1 300,000 0,000 |
| 14 | 08-03-525-1 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (comutator БПК2110) | buc | 1,000 | 170,490 146,300 | 170,490 146,300 |
| 15 | | Comutator de cale БПК2110 | buc | 1,000 | 550,000 0,000 | 550,000 0,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu in teava in pamint) | 100 m | 0,400 | 1 675,525 868,000 | 670,210 347,200 |
| 17 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² | 100 m | 0,150 | 906,667 784,000 | 136,000 117,600 |
| 18 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,200 | 1 169,000 1 169,000 | 233,800 233,800 |
| 19 | | Cablu ВВГ 5*2,5mm ² | m | 5,000 | 39,000 0,000 | 195,000 0,000 |
| 20 | | Cablu ВВГ 4*1,5mm ² | m | 10,000 | 20,000 0,000 | 200,000 0,000 |
| 21 | | Cablu ВБШВ 5*2,5mm ² | m | 20,000 | 55,000 0,000 | 1 100,000 0,000 |
| 22 | | Cablu КГ 5*1,5mm ² | m | 20,000 | 20,000 | 400,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|--------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 23 | | Cablu ABB6IIIВ 5*4MM2 | m | 20,000 | 80,000 | 1 600,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm) | 100 m | 0,150 | 2 855,400 | 428,310 |
| | | | | | 1 666,000 | 249,900 |
| 25 | | Teava PVC d25mm | m | 15,000 | 18,000 | 270,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (accesorii din metal) | t | 0,040 | 10 297,000 | 411,880 |
| | | | | | 4 354,000 | 174,160 |
| 27 | | Accesorii din metal | kg | 40,000 | 50,000 | 2 000,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 12 789,420 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 678,014 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 4 % | | | 352,050 |
| | | <i>Total</i> | | | | 13 819,484 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 2 147,046 |
| | | <i>Total</i> | | | | 15 966,530 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 957,992 |
| | | Total Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 16 924,522 2 825,060 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 28 | | Punct de distributie ЩРН-24з-1 Y2 | buc | 1,000 | 1 336,000 | 1 336,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 29 | | Intrerupator de putere BH32-3P-63 | buc | 1,000 | 150,000 | 150,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 30 | | Intrerupator automat BA47-29-3P-16C | buc | 3,000 | 100,000 | 300,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 31 | | Intrerupator automat BA47-29-3P-5C | buc | 2,000 | 100,000 | 200,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 32 | | Panou de dirijare cu pompele statiei in complet cu pompele Wilo-EF-Drain 2*4.0 - Fara cost - Pozitie informativa (Aceasta pozitie vine in set cu pompele - vezi compartimentul TH) | buc | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 33 | | Demaror ПМЛ1220 | buc | 1,000 | 750,000 0,000 | 750,000 0,000 |
| 34 | | Cutie cu intrerupator-separator ЯРП-20 | buc | 1,000 | 1 500,000 0,000 | 1 500,000 0,000 |
| 35 | | Cutie cu dimensiunile 400*400*200mm K654Y2 | buc | 1,000 | 1 320,000 0,000 | 1 320,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 556,000 |
| | | Total Utilaj Inclisiv salariu | | | | 5 556,000 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------------------|
| | | Total | Lei | 27 918,09 |
| | | TVA | 20 % | 5 583,62 |
| | | Total deviz: Inclisiv salariu | | 33 501,71 3 866,45 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția rețelelor de canalizare a sectorului "Dumbrava" din mun. Hincești

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3 (i) Statia de pompare SPC N12. Echipament electric de forta. (marca EEF.SU)

Valoarea de deviz 33 501,71 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-3-3 (i): | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 43,018 | 70,00 | 3 011,260 |
| 2. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,840 | 80,00 | 67,200 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,257 | 70,00 | 787,990 |
| Total manopera | | | | | | 3 866,45 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| 1. | 06201861 | Teava din polietilena d110mm | m | 20,000 | 148,00 | 2 960,000 |
| 2. | 06201888 | Teava PVC d25mm | m | 15,000 | 18,00 | 270,000 |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 | 25 000,00 | 0,000 |
| 4. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,007 | 2 800,00 | 19,600 |
| 5. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,000 | 50 000,00 | 0,000 |
| 6. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,832 | 65,00 | 54,080 |
| 7. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,006 | 50,00 | 0,300 |
| 8. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,322 | 80,00 | 185,760 |
| 9. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,450 | 8,00 | 35,600 |
| 10. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,031 | 80,00 | 2,480 |
| 11. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,060 | 8,00 | 40,480 |
| 12. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,026 | 75,00 | 1,950 |
| 13. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,148 | 90,00 | 13,320 |
| 14. | 102-0097 | Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,002 | 5 500,00 | 11,000 |
| 15. | 1020197201 | Cutie cu dimensiunile 400*400*200mm K654Y2 | buc | 1,000 | 1 320,00 | 1 320,000 |
| 16. | 10232020181 | Punct de distributie ИПН-243-1 Y2 | buc | 1,000 | 1 336,00 | 1 336,000 |
| 17. | 110108732021 | Accesorii din metal | kg | 40,000 | 50,00 | 2 000,000 |
| 18. | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,030 | 75,00 | 2,250 |
| 19. | 120172018 | Demaror ПМЖ11220 | buc | 1,000 | 750,00 | 750,000 |
| 20. | 17023250210 | Cablu BBГ 5*2,5MM2 | m | 5,000 | 39,00 | 195,000 |
| 21. | 1702325021015 | Cablu BBГ 4*1,5MM2 | m | 10,000 | 20,00 | 200,000 |
| 22. | 1702325021025 | Cablu BB6IIIБ 5*2,5MM2 | m | 20,000 | 55,00 | 1 100,000 |
| 23. | 17023250210254 | Cablu AB6IIIБ 5*4MM2 | m | 20,000 | 80,00 | 1 600,000 |
| 24. | 17023250210255 | Cablu KГ 5*1,5MM2 | m | 20,000 | 20,00 | 400,000 |
| 25. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,006 | 35 000,00 | 210,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|----------|-------|----------|------------------|
| 26. | 3023202011 | Intrerupator automat BA47-29-3P-5C | buc | 2,000 | 100,00 | 200,000 |
| 27. | 3023202052 | Intrerupator de putere BH32-3P-63 | buc | 1,000 | 150,00 | 150,000 |
| 28. | 302320208 | Intrerupator automat BA47-29-3P-16C | buc | 3,000 | 100,00 | 300,000 |
| 29. | 320172018 | Cutie cu intrerupator-separator ЯРП-20 | buc | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,000 |
| 30. | 3620171114 | Comutator de cale БИК2110 | buc | 1,000 | 550,00 | 550,000 |
| 31. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,150 | 8,00 | 1,200 |
| 32. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,005 | 8,00 | 8,040 |
| 33. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,046 | 80,00 | 3,680 |
| 34. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,120 | 8,00 | 0,960 |
| 35. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,530 | 3,00 | 13,590 |
| 36. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 9,160 | 5,00 | 45,800 |
| 37. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 | 5,00 | 10,000 |
| 38. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,003 | 750,00 | 2,250 |
| 39. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,007 | 80,00 | 0,560 |
| 40. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,076 | 80,00 | 6,080 |
| 41. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,100 | 80,00 | 488,000 |
| 42. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,004 | 150,00 | 0,600 |
| 43. | 51022019 | Cutie cu 20 cleme KC-20 | buc | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,000 |
| 44. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30" | kg | 0,200 | 100,00 | 20,000 |
| 45. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,021 | 80,00 | 1,680 |
| 46. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,120 | 150,00 | 18,000 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 17 328,26 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,200 | 250,00 | 300,000 |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,399 | 200,00 | 679,800 |
| 3. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,660 | 150,00 | 99,000 |
| 4. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,660 | 150,00 | 99,000 |
| 5. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,360 | 50,00 | 18,000 |
| 6. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,726 | 50,00 | 36,300 |
| 7. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 | 150,00 | 30,000 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 1 262,10 |

| | | |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei | 27 918,09 |
| TVA | 20 % | 5 583,62 |

Total deviz:

33 501,71

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**
Investitor
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie generale | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri | | | | |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (pentru cablu) | m3 | | | 94,300 94,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 | 70,00 | 84,70 |
| | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 | 80,00 | 9,60 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru cablu) | m3 | | | 21,700 21,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 70,00 | 21,70 |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 2 031,286 617,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 150,00 | 1 414,29 |
| | | 1.2. Teava in pamint | | | | |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teva PVC in sant d110) | 1 km | | | 9 860,000 9 310,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 70,00 | 9 310,00 |
| | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 5 500,00 | 550,00 |
| 5 | | Teava din polietilena d110mm | m | | | 148,000 0,000 |
| | 06201861 | Teava din polietilena d110mm | m | 1,0000 | 148,00 | 148,00 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПН-24) | buc | | | 355,400 165,900 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 70,00 | 165,90 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 200,00 | 142,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 33,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | | | 80,000 78,400 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Wilo-EF-Drain 2*4.0) | buc | | | 355,400 165,900 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 70,00 | 165,90 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de | h-ut | 0,7100 | 200,00 | 142,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|----------|-----------|-----------------------------------|
| | | curent continuu) | | | | |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 33,00 |
| 9 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (ПМЖ1220) | buc | | | 915,130 ----- 221,900 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | 70,00 | 221,90 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 | 80,00 | 29,84 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 8,00 | 9,76 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 80,00 | 1,12 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 8,00 | 9,76 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 | 75,00 | 0,90 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 | 90,00 | 3,51 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 35 000,00 | 105,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 80,00 | 2,48 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 | 80,00 | 488,00 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 | 80,00 | 0,96 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 | 150,00 | 3,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 200,00 | 26,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 10 | 08-03-524-10 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ЯПИ-20) | buc | | | 481,500 ----- 202,300 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8900 | 70,00 | 202,30 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 65,00 | 4,55 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3840 | 80,00 | 30,72 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 8,00 | 9,76 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0100 | 80,00 | 0,80 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 8,00 | 9,76 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 75,00 | 1,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 90,00 | 4,14 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 35 000,00 | 105,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 80,00 | 0,72 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 150,00 | 5,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 200,00 | 26,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 150,00 | 30,00 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (K654Y2) | buc | | | 357,200 ----- 165,900 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 70,00 | 165,90 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 90,00 | 1,80 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 200,00 | 142,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 150,00 | 33,00 |
| 12 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie KC-20) | 100 buc | | | 17 910,000 ----- 16 380,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 234,0000 | 70,00 | 16 380,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 306,0000 | 5,00 | 1 530,00 |
| 13 | | Cutie cu 20 cleme KC-20 | buc | | | 1 300,000 ----- 0,000 |
| | 51022019 | Cutie cu 20 cleme KC-20 | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----------|---------|-----------|------------------------|
| 14 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (comutator BIK2110) | buc | | | 170,490 146,300 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 70,00 | 146,30 |
| | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 65,00 | 4,55 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 80,00 | 5,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 80,00 | 0,56 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 8,00 | 4,88 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 90,00 | 3,60 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 15 | | Comutator de cale BIK2110 | buc | | | 550,000 0,000 |
| | 3620171114 | Comutator de cale BIK2110 | buc | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu in teava in pamint) | 100 m | | | 1 675,525 868,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 70,00 | 868,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 750,00 | 5,62 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 80,00 | 0,40 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 150,00 | 1,50 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30" | kg | 0,5000 | 100,00 | 50,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 250,00 | 750,00 |
| 17 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | | | 906,667 784,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 70,00 | 784,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 90,00 | 1,80 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 80,00 | 24,53 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 8,00 | 6,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 3,00 | 36,60 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 80,00 | 3,73 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 150,00 | 48,00 |
| 18 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 169,000 1 169,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 | 70,00 | 1 169,00 |
| 19 | | Cablu BBГ 5*2,5MM2 | m | | | 39,000 0,000 |
| | 17023250210 | Cablu BBГ 5*2,5MM2 | m | 1,0000 | 39,00 | 39,00 |
| 20 | | Cablu BBГ 4*1,5MM2 | m | | | 20,000 0,000 |
| | 1702325021015 | Cablu BBГ 4*1,5MM2 | m | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 21 | | Cablu BB6IIIВ 5*2,5MM2 | m | | | 55,000 0,000 |
| | 1702325021025 | Cablu BB6IIIВ 5*2,5MM2 | m | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| 22 | | Cablu KГ 5*1,5MM2 | m | | | 20,000 0,000 |
| | 17023250210255 | Cablu KГ 5*1,5MM2 | m | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 23 | | Cablu AB6IIIВ 5*4MM2 | m | | | 80,000 0,000 |
| | 17023250210254 | Cablu AB6IIIВ 5*4MM2 | m | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| 24 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru | 100 m | | | 2 855,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|--------|---------|-----------|-------------------------|
| | | pina la 25 mm (teava 25mm) | | | | 1 666,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 70,00 | 1 666,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 65,00 | 62,40 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 8,00 | 107,20 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 8,00 | 107,20 |
| | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 8,00 | 53,60 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 3,00 | 54,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 200,00 | 540,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 50,00 | 242,00 |
| 25 | | Teava PVC d25mm | m | | | 18,000 0,000 |
| | 06201888 | Teava PVC d25mm | m | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (accesorii din metal) | t | | | 10 297,000 4 354,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 70,00 | 4 354,00 |
| | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 | 2 800,00 | 490,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 | 65,00 | 273,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 | 80,00 | 2 160,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 200,00 | 3 020,00 |
| 27 | | Accesorii din metal | kg | | | 50,000 0,000 |
| | 110108732021 | Accesorii din metal | kg | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 28 | | Punct de distributie ЦПН-243-1 У2 | buc | | | 1 336,000 0,000 |
| | 10232020181 | Punct de distributie ЦПН-243-1 У2 | buc | 1,0000 | 1 336,00 | 1 336,00 |
| 29 | | Intrerupator de putere BH32-3P-63 | buc | | | 150,000 0,000 |
| | 3023202052 | Intrerupator de putere BH32-3P-63 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| 30 | | Intrerupator automat BA47-29-3P-16C | buc | | | 100,000 0,000 |
| | 302320208 | Intrerupator automat BA47-29-3P-16C | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | | Intrerupator automat BA47-29-3P-5C | buc | | | 100,000 0,000 |
| | 3023202011 | Intrerupator automat BA47-29-3P-5C | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | | Panou de dirijare cu pompele statiei in complet cu pompele Wilo-EF-Drain 2*4.0 - Fara cost - Pozitie informativa (Aceasta pozitie vine in set cu pompele - vezi compartimentul TH) | buc | | | 0,000 0,000 |
| 33 | | Demaror ПМЛ1220 | buc | | | 750,000 0,000 |
| | 120172018 | Demaror ПМЛ1220 | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| 34 | | Cutie cu intrerupator-separator ЯРП-20 | buc | | | 1 500,000 0,000 |
| | 320172018 | Cutie cu intrerupator-separator ЯРП-20 | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 35 | | Cutie cu dimensiunile 400*400*200mm K654Y2 | buc | | | 1 320,000 0,000 |
| | 1020197201 | Cutie cu dimensiunile 400*400*200mm K654Y2 | buc | 1,0000 | 1 320,00 | 1 320,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-3-1
SPC Nr.1 Platforma 2.5x1.5x0.15h

Valoarea de deviz 8 813,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,400 | 83,300 83,300 | 116,620 116,620 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,300 | 21,700 21,700 | 6,510 6,510 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 1,100 | 12,600 12,600 | 13,860 13,860 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,370 | 829,527 69,243 | 306,925 25,620 |
| 5 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau | m3 | 0,460 | 2 077,174 353,500 | 955,500 162,610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
| | | beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка C8/10) | | | | |
| 6 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Exclus - centrala de beton, buldozer) Platforma p/u dizel generator, beton C16/20) | m3 | 1,130 | 2 409,009 356,000 | 2 722,180 402,280 |
| 7 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,200 | 169,938 94,000 | 543,800 300,800 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Exclus - macara) | kg | 36,080 | 26,409 2,349 | 952,847 84,760 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 618,242 |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 5 618,242 1 113,060 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------------------------|
| | | Total | Lei | 5 618,25 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | 267,13 |
| | | Transportarea materialelor | 4 % | 165,71 |
| | | Total | | 6 051,09 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 877,41 |
| | | Total | | 6 928,50 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 415,71 |
| | | Total | | 7 344,21 |
| | | TVA | 20 % | 1 468,84 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 8 813,05 1 113,06 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-1
SPC Nr.1 Platforma 2.5x1.5x0.15h

Valoarea de deviz 8 813,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 4-3-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,404 | 80,00 | 512,320 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,902 | 80,00 | 72,160 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,200 | 80,00 | 256,000 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,323 | 70,00 | 162,610 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,571 | 70,00 | 109,970 |
| | | Total manopera | | | | 1 113,06 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|--------|----------|-----------------|
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,425 | 560,00 | 238,000 |
| 2. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,003 | 5 500,00 | 16,500 |
| 3. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 | 5 500,00 | 16,500 |
| 4. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,824 | 5,00 | 54,120 |
| 5. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,416 | 350,00 | 145,600 |
| 6. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,384 | 20,00 | 7,680 |
| 7. | 26631021000001 | Beton C8/10 | m3 | 0,476 | 1 500,00 | 714,000 |
| 8. | 26631021000011 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,176 | 1 800,00 | 2 116,800 |
| 9. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,180 | 18,00 | 3,240 |
| 10. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,160 | 25,00 | 4,000 |
| 11. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,361 | 25,00 | 9,025 |
| 12. | 2873122004108 | Plase sudate D-6A1+10A1 100x100 | kg | 36,441 | 22,00 | 801,702 |
| 13. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 | 25,00 | 2,000 |
| 14. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,960 | 8,00 | 7,680 |
| 15. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,960 | 1,00 | 0,960 |
| 16. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,016 | 80,00 | 1,280 |
| 17. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,096 | 25,00 | 2,400 |
| 18. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,046 | 15,00 | 0,690 |
| 19. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,037 | 15,00 | 0,555 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 4 142,74 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,155 | 150,00 | 23,250 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,078 | 250,00 | 19,500 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,115 | 600,00 | 69,000 |
| 4. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,184 | 50,00 | 9,200 |
| 5. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,678 | 50,00 | 33,900 |
| 6. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,346 | 600,00 | 207,600 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 362,45 |

| | | |
|----------------------------|--------|----------|
| Total | Lei | 5 618,25 |
| Asigurari sociale | 24 % | 267,13 |
| Transportarea materialelor | 4 % | 165,71 |
| Total | | 6 051,09 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 877,41 |
| Total | | 6 928,50 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 415,71 |
| Total | | 7 344,21 |
| TVA | 20 % | 1 468,84 |

Total deviz: 8 813,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**
Investitor
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 83,300 83,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 70,00 | 83,30 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 21,700 21,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 70,00 | 21,70 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 12,600 12,600 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 70,00 | 12,60 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 829,527 69,243 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,24 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 560,00 | 643,24 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,70 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 62,84 |
| 5 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка C8/10) | m3 | | | 2 077,174 353,500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 80,00 | 308,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 70,00 | 45,50 |
| | 26631021000001 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Mascara | h-ut | 0,2500 | 600,00 | 150,00 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| 6 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Exclus - centrala de beton, buldozer) Platforma p/u dizel generator, beton C16/20) | m3 | | | 2 409,009 356,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 80,00 | 328,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 70,00 | 28,00 |
| | 26631021000011 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,0250 | 1 800,00 | 1 873,27 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 600,00 | 149,73 |
| 7 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 169,938 94,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|----------|--------|
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 8,00 | 2,40 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 25,00 | 0,62 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 350,00 | 45,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 500,00 | 5,16 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 500,00 | 5,16 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 600,00 | 12,00 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Exclus - macara) | kg | | | 26,409 |
| | | | | | | 2,349 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 80,00 | 2,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 70,00 | 0,35 |
| | 2873122004108 | Plase sudate D-6A1+10A1 100x100 | kg | 1,0100 | 22,00 | 22,22 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-3-2
Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.SU)

Valoarea de deviz 165 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Utilaj | | | | |
| 1 | | Generator electric diesel 25kVa, 400/230V, cu neutrăla legată la sol, în complet cu panou conectare automată a rezervei, soluția - în container IP54 | buc | 1,00 | 137 500,000 0,000 | 137 500,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 137 500,000 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 137 500,000 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|------------|
| | | Total | Lei | | 137 500,00 |
| | | TVA | 20 % | | 27 500,00 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | 165 000,00 | | |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-2
Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.SU)

Valoarea de deviz 165 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 4-3-2: | | | | |
| | | Total manopera | | | | 0,00 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----|------|------------|-------------------|
| 1. | 1020177202 | Generator electric diesel 25kVa, 400/230V, cu neutrala legata la sol, in complet cu panou conectare automata a rezervei, solutia - in container IP54 | buc | 1,00 | 137 500,00 | 137 500,000 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 137 500,00 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 0,00 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | Lei | 137 500,00 |
| TVA | 20 % | 27 500,00 |

Total deviz: 165 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|------------|--------------------------------|---|------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Utilaj | | | | |
| 1 | | Generator electric diesel 25kVa, 400/230V, cu neutrăla legată la sol, în complet cu panou conectare automată a rezervei, soluția - în container IP54 | buc | | | 137 500,00 0,00 |
| | 1020177202 | Generator electric diesel 25kVa, 400/230V, cu neutrăla legată la sol, în complet cu panou conectare automată a rezervei, soluția - în container IP54 | buc | 1,0000 | 137 500,00 | 137 500,00 |

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizare pe verticala

Valoarea de deviz 526 380,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (restabilirea evacuarii solului fertil cu sol mineral $V=1120+777.6+54.0=1951.6m^3$) | 100 m3 | 19,516 | 1 350,000 0,000 | 26 346,600 0,000 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3 220,140 | 22,980 0,000 | 73 998,600 0,000 |
| 3 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 19,516 | 503,986 0,000 | 9 835,800 0,000 |
| 4 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 19,516 | 1 871,396 211,399 | 36 522,160 4 125,660 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea neajunsului de sol in autobasculanta) | 100 m3 | 13,300 | 1 350,000 0,000 | 17 955,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 194,500 | <u>22,980</u> 0,000 | <u>50 429,400</u> 0,000 |
| 7 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Damba) | 100 m3 | 13,300 | <u>504,000</u> 0,000 | <u>6 703,200</u> 0,000 |
| 8 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 13,300 | <u>1 871,400</u> 211,400 | <u>24 889,620</u> 2 811,620 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea neajunsului de sol in autobasculanta) | 100 m3 | 14,256 | <u>1 350,000</u> 0,000 | <u>19 245,600</u> 0,000 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 352,240 | <u>22,980</u> 0,000 | <u>54 054,600</u> 0,000 |
| 11 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Indiguirea cu sol mineral pe traseul retelei de canalizare de la SPC poz.3 pina la fintina C-13) | 100 m3 | 14,256 | <u>503,998</u> 0,000 | <u>7 185,000</u> 0,000 |
| 12 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 14,256 | <u>1 871,402</u> 211,399 | <u>26 678,710</u> 3 013,710 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea neajunsului de sol in autobasculanta) | 100 m3 | 0,685 | <u>1 349,781</u> 0,000 | <u>924,600</u> 0,000 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu | t | 113,025 | 22,981 | 2 597,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|-------|----------------------|-----------------------------------|
| | | autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | | | 0,000 | 0,000 |
| 15 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Indiguirea cu sol mineral pe traseul retelei de canalizare C1 si C1 pr de la SPC poz.3 pina la SPC nr.2(Spital)) | 100 m3 | 0,685 | 503,650 0,000 | 345,000 0,000 |
| 16 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,685 | 1 871,285 211,431 | 1 281,830 144,830 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 358 993,120 |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 358 993,120 10 095,820 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------------|
| | | Total | Lei | 358 993,12 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | 2 423,00 |
| | | Total | | 361 416,12 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 52 405,34 |
| | | Total | | 413 821,46 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 24 829,29 |
| | | Total | | 438 650,75 |
| | | TVA | 20 % | 87 730,15 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 526 380,90 10 095,82 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Sistematizare pe verticala**

Valoarea de deviz 526 380,90 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 7-1-1: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 144,226 | 70,00 | 10 095,820 |
| Total manopera | | | | | | 10 095,82 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 0,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 158,553 | 500,00 | 79 276,500 |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 107,453 | 600,00 | 64 471,800 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 40,115 | 600,00 | 24 069,000 |
| 4. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 301,800 | 600,00 | 181 080,000 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 348 897,30 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 358 993,12 |
| Asigurari sociale | 24 % | 2 423,00 |
| Total | | 361 416,12 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 52 405,34 |
| Total | | 413 821,46 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 24 829,29 |
| Total | | 438 650,75 |
| TVA | 20 % | 87 730,15 |

Total deviz:

526 380,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (restabilirea evacuării solului fertil cu sol mineral $V=1120+777.6+54.0=1951.6m^3$) | 100 m3 | | | 1 350,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 350,00 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,980 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 3 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | | | 503,986 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 600,00 | 503,99 |
| 4 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 871,396 211,399 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 70,00 | 211,40 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 500,00 | 1 660,00 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea neajunsului de sol in autobasculanta) | 100 m3 | | | 1 350,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 350,00 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,980 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 7 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Damba) | 100 m3 | | | 504,000 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 600,00 | 504,00 |
| 8 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 871,400 211,400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 70,00 | 211,40 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 500,00 | 1 660,00 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea neajunsului de | 100 m3 | | | 1 350,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|----------------------|
| | | sol in autobasculanta) | | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 350,00 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,980 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 11 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Indiguirea cu sol mineral pe traseul retelei de canalizare de la SPC poz.3 pina la fintina C-13) | 100 m3 | | | 503,998 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 600,00 | 504,00 |
| 12 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 871,402 211,399 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 70,00 | 211,40 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 500,00 | 1 660,00 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea neajunsului de sol in autobasculanta) | 100 m3 | | | 1 349,781 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 349,78 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 22,981 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 600,00 | 22,98 |
| 15 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Indiguirea cu sol mineral pe traseul retelei de canalizare C1 si C1 pr de la SPC poz.3 pina la SPC nr.2(Spital)) | 100 m3 | | | 503,650 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 600,00 | 503,65 |
| 16 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 871,285 211,431 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 70,00 | 211,43 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 500,00 | 1 659,85 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-1D
Sistematizare pe verticala

Valoarea de deviz 1 100 422,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistematizarea pe verticala | | | | |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decaparea solului (4582-2680=1902)) | 100 m3 | 19,020 | 924,006 0,000 | 17 574,600 0,000 |
| 2 | TsI51A1, k=0.464 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea la distanta de 200m) | t | 3 138,300 | 6,459 0,000 | 20 269,800 0,000 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea albiei drumului)) | 100 m3 | 35,730 | 1 349,992 0,000 | 48 235,200 0,000 |
| 4 | TsI51A1, k=0.464 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea la distanta de 200m) | t | 5 895,450 | 6,459 0,000 | 38 077,800 0,000 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea neajunsului | 100 m3 | 60,150 | 1 350,005 0,000 | 81 202,800 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|-----------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | de sol in autobasculanta) | | | | |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 12 089,000 | 18,866 0,000 | 228 070,800 0,000 |
| 7 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 54,750 | 792,000 0,000 | 43 362,000 0,000 |
| 8 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 114,900 | 504,000 0,000 | 57 909,600 0,000 |
| 9 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 114,900 | 1 871,400 211,400 | 215 023,860 24 289,860 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 749 726,460 |
| | | Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu | | | | 749 726,460 24 289,860 |

| | | | |
|--|--|--------|-----------------------------------|
| | Total | Lei | 749 726,46 |
| | Asigurari sociale | 24 % | 5 829,57 |
| | Total | | 755 556,03 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 109 555,62 |
| | Total | | 865 111,65 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 51 906,70 |
| | Total | | 917 018,35 |
| | TVA | 20 % | 183 403,67 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 100 422,02 24 289,86 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1D
Sistematizare pe verticala**

Valoarea de deviz 1 100 422,02 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 7-1-1D: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 346,998 | 70,00 | 24 289,860 |
| Total manopera | | | | | | 24 289,86 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 0,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 381,468 | 500,00 | 190 734,000 |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 215,730 | 600,00 | 129 438,000 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 168,786 | 600,00 | 101 271,600 |
| 4. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 29,291 | 600,00 | 17 574,600 |
| 5. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 477,364 | 600,00 | 286 418,400 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 725 436,60 |

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 749 726,46 |
| Asigurari sociale | 24 % | 5 829,57 |
| Total | | 755 556,03 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 109 555,62 |
| Total | | 865 111,65 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 51 906,70 |
| Total | | 917 018,35 |
| TVA | 20 % | 183 403,67 |

Total deviz:

1 100 422,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistemizarea pe verticala | | | | |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decaparea solului (4582-2680=1902) | 100 m3 | | | 924,006 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 600,00 | 924,01 |
| 2 | TsI51A1, k=0.464 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea la distanta de 200m) | t | | | 6,459 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 600,00 | 6,46 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea albiei drumului) | 100 m3 | | | 1 349,992 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 349,99 |
| 4 | TsI51A1, k=0.464 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea la distanta de 200m) | t | | | 6,459 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 600,00 | 6,46 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea neajunsului de sol in autobasculanta) | 100 m3 | | | 1 350,005 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 600,00 | 1 350,00 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 18,866 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0310 | 600,00 | 18,87 |
| 7 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 792,000 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 | 600,00 | 792,00 |
| 8 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | | | 504,000 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 600,00 | 504,00 |
| 9 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 871,400 211,400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 70,00 | 211,40 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 500,00 | 1 660,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Lucrari de constructii - Amenajarea

Valoarea de deviz 2 056 744,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Pereu din beton 16/20 (1400x100mm, h), Plasa D-5,5, ochiuri 100x100, piatra sparta - 0.08m(h), S=23.74m2 | | | | |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,90 | 829,079 69,263 | 1 575,250 131,600 |
| 2 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu din beton C16/20) | m3 | 2,37 | 2 281,646 353,333 | 5 407,500 837,400 |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 16,70 | 29,802 2,347 | 497,690 39,200 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 480,440 |
| | | Total Pereu din beton 16/20 (1400x100mm, h), Plasa D-5,5, ochiuri 100x100, piatra sparta - 0.08m(h), S=23.74m2 Inclusiv salariu | | | | 7 480,440 1 008,200 |
| | | 1.2. Trotuar din dale de beton 40mm, S=23.5m2 | | | | |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm | 100 m3 | 0,01 | 2 130,000 630,000 | 21,300 6,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----------|--------|----------------------|---------------------------------|
| | | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | | | |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,88 | 829,069 69,255 | 1 558,650 130,200 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (trotuar din pavaj 40mm) | m2 | 23,50 | 446,720 83,191 | 10 497,928 1 955,000 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8 | m | 48,20 | 192,677 45,703 | 9 287,050 2 202,900 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 21 364,928 |
| | | Total Trotuar din dale de beton 40mm, S=23.5m2 Inclusiv salariu | | | | 21 364,928 4 294,400 |
| | | 1.3. Pavaj rutier din dale de beton 80mm, (pe terenul statiei), S=141.0m2 | | | | |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,04 | 2 187,500 612,500 | 87,500 24,500 |
| 9 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40 150mm) | m3 | 21,15 | 889,064 23,981 | 18 803,700 507,200 |
| 10 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (trotuar din pavaj 80mm) | m2 | 141,00 | 446,754 83,207 | 62 992,284 11 732,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|--------|----------|----------------------|------------------------------------|
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15cm,) | m | 52,00 | 278,064 45,700 | 14 459,350 2 376,400 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 96 342,834 |
| | | Total Pavaj rutier din dale de beton 80mm, (pe terenul statiei), S=141.0m2 Inclusiv salariu | | | | 96 342,834 14 640,300 |
| | | 1.4. Pavaj rutier din dale de beton 80mm, (drumul de acces), S=1255.6m2 | | | | |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,40 | 2 177,750 617,750 | 871,100 247,100 |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40 150mm) | m3 | 188,34 | 888,944 23,999 | 167 423,700 4 520,000 |
| 14 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (drum din pavaj 80mm) | m2 | 1 255,60 | 446,790 83,204 | 560 989,340 104 471,200 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15cm,) | m | 711,60 | 278,060 45,700 | 197 867,650 32 519,800 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 927 151,790 |
| | | Total Pavaj rutier din dale de beton 80mm, (drumul de acces), S=1255.6m2 Inclusiv salariu | | | | 927 151,790 141 758,100 |
| | | 1.5. Montarea gardului din plasa de sirma (Eurogard) cu inaltimea 2.0m, L-65.2m | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|-------|----------------------|---------------------------------|
| 16 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,00 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=2.00m, D4.2mm Zn, stilp din metal 61x35 - 28buc. panel Eurozabor 2.00x2,50m - 26buc. | m | 65,20 | 516,262 100,199 | 33 660,270 6 533,000 |
| 17 | | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм) | set | 56,00 | 10,000 0,000 | 560,000 0,000 |
| 18 | | Заглушка 40*40 пластик | buc | 28,00 | 5,000 0,000 | 140,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 34 360,270 |
| | | Total Montarea gardului din plasa de sirma (Eurogard) cu inaltimea 2.0m, L-65.2m Inclusiv salariu | | | | 34 360,270 6 533,000 |
| | | 1.6. Montarea portii de tip "Eurogard", latimea 4,0m, H-2.0m, 1buc. | | | | |
| 19 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,32 | 83,125 83,125 | 26,600 26,600 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu (fundatii din beton B-15) | m3 | 0,32 | 2 087,656 303,438 | 668,050 97,100 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii | m2 | 3,20 | 156,325 94,500 | 500,240 302,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|------|----------------------|---------------------------------|
| | | de utilaje inclusiv sprijinirile | | | | |
| 22 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Montarea portii 4.0x2.00m, 1buc., pe stilpi din otel 100x100x2, h=3.0m) | m2 | 8,00 | 1 690,395 133,000 | 13 523,160 1 064,000 |
| 23 | | Заглушка 40*40 пластик | buc | 2,00 | 5,000 0,000 | 10,000 0,000 |
| 24 | | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм) | buc | 4,00 | 20,000 0,000 | 80,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 14 808,050 |
| | | Total Montarea portii de tip "Eurogard", latimea 4,0m, H-2.0m, 1buc. Inclusiv salariu | | | | 14 808,050 1 490,100 |
| | | 1.7. Semanarea ierbii de gazon S=251,4m2 | | | | |
| 25 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,51 | 187,251 0,000 | 470,000 0,000 |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 2,51 | 979,681 385,657 | 2 459,000 968,000 |
| 27 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 2,51 | 67,908 52,908 | 170,450 132,800 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 099,450 |
| | | Total Semanarea ierbii de gazon S=251,4m2 Inclusiv salariu | | | | 3 099,450 1 100,800 |
| | | 1.8. Plantarea arborilor -11buc | | | | |
| 28 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 0,11 | 76,364 76,364 | 8,400 8,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|-------|----------------------|------------------------------|
| 29 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 11,00 | 1,018 1,018 | 11,200 11,200 |
| 30 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 11,00 | 177,800 20,300 | 1 955,800 223,300 |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,11 | 211,364 50,909 | 23,250 5,600 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 998,650 |
| | | Total Plantarea arborilor -11buc Inklusiv salariu | | | | 1 998,650 248,500 |
| | | 1.9. Scara Sc-=1 | | | | |
| 32 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,16 | 83,125 83,125 | 13,300 13,300 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,05 | 855,000 70,000 | 42,750 3,500 |
| 34 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pat din beton C8/10) | m3 | 0,06 | 1 972,500 353,333 | 118,350 21,200 |
| 35 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton C16/20) | m3 | 0,80 | 2 293,250 348,000 | 1 834,600 278,400 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 2,80 | 29,350 2,250 | 82,180 6,300 |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in | m2 | 1,50 | 173,433 94,533 | 260,150 141,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----------|------|----------------------|---------------------------------|
| | | cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 351,330 |
| | | Total Scara Sc-=1 Inclusiv salariu | | | | 2 351,330 464,500 |
| | | 1.10. Constructia b/a D-1000mm, L-6,0m (3buc.)i | | | | |
| 38 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Teva din beton 1,0m, TS100-25,3) | m3 | 7,98 | 9 447,970 560,000 | 75 394,800 4 468,800 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 75 394,800 |
| | | Total Constructia b/a D-1000mm, L-6,0m (3buc.)i Inclusiv salariu | | | | 75 394,800 4 468,800 |
| | | 1.11. Capete podetului | | | | |
| 39 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,20 | 2 640,000 0,000 | 528,000 0,000 |
| 40 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,00 | 144,200 144,200 | 721,000 721,000 |
| 41 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,12 | 650,000 0,000 | 78,000 0,000 |
| 42 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,12 | 2 030,833 618,333 | 243,700 74,200 |
| 43 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, | m3 | 3,00 | 21,700 21,700 | 65,100 65,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|-------|----------------------|-----------------------|
| | | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | |
| 44 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,00 | 54,000 52,500 | 162,000 157,500 |
| 45 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 5,40 | 783,593 10,500 | 4 231,400 56,700 |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,60 | 714,333 68,833 | 428,600 41,300 |
| 47 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок N-24 звено оголовка коническое) | m3 | 0,58 | 9 276,897 226,897 | 5 380,600 131,600 |
| 48 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №27 звено оголовка коническое) | m3 | 0,50 | 9 316,800 226,800 | 4 658,400 113,400 |
| 49 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №39) | m3 | 2,48 | 7 986,371 227,500 | 19 806,200 564,200 |
| 50 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №35) | m3 | 1,20 | 8 637,500 227,500 | 10 365,000 273,000 |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton C10/25 la edificiile artificiale (Лоток-бетоном C10/25) | m3 | 0,70 | 2 753,000 223,000 | 1 927,100 156,100 |
| 52 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 1,50 | 376,667 81,200 | 565,000 121,800 |
| 53 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 22,00 | 150,123 39,486 | 3 302,700 868,700 |
| 54 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 5,00 | 760,200 194,600 | 3 801,000 973,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 56 263,800 |
| | | Total Capete podetului Inclusiv salariu | | | | 56 263,800 4 317,600 |
| | | 1.12. Capete podetului | | | | |
| 55 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,25 | <u>2 640,000</u> 0,000 | <u>660,000</u> 0,000 |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,00 | <u>144,200</u> 144,200 | <u>721,000</u> 721,000 |
| 57 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,14 | <u>642,857</u> 0,000 | <u>90,000</u> 0,000 |
| 58 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,14 | <u>2 029,286</u> 615,000 | <u>284,100</u> 86,100 |
| 59 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 | <u>21,700</u> 21,700 | <u>65,100</u> 65,100 |
| 60 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,00 | <u>54,000</u> 52,500 | <u>162,000</u> 157,500 |
| 61 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 8,20 | <u>782,518</u> 10,500 | <u>6 416,650</u> 86,100 |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,00 | <u>714,800</u> 69,300 | <u>714,800</u> 69,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|-------|----------------------|---|
| 63 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок N-24 звено оголовка коническое) | m3 | 1,16 | 9 199,052 227,500 | 10 670,900 263,900 |
| 64 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №27 звено оголовка коническое) | m3 | 1,00 | 9 237,500 227,500 | 9 237,500 227,500 |
| 65 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №39) | m3 | 2,48 | 7 986,371 227,500 | 19 806,200 564,200 |
| 66 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №35) | m3 | 2,40 | 8 606,667 227,500 | 20 656,000 546,000 |
| 67 | DI119 | Fundatii monolite din beton C10/25 la edificiile artificiale (Лоток-бетоном C10/25) | m3 | 1,20 | 2 705,083 223,417 | 3 246,100 268,100 |
| 68 | DI119 | Fundatii monolite din beton C8/10 la edificiile artificiale (Бетон C8/10 для заполнения пазух) | m3 | 0,90 | 2 206,556 223,222 | 1 985,900 200,900 |
| 69 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 2,00 | 338,800 81,200 | 677,600 162,400 |
| 70 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 28,00 | 153,332 39,475 | 4 293,300 1 105,300 |
| 71 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 5,00 | 760,200 194,600 | 3 801,000 973,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 83 488,150 |
| | | Total Capete podetului Inclusiv salariu | | | | 83 488,150 5 496,400 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 324 104,49 2 |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 1 324 104,49 2 185 820,700 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------|
| | | Total | Lei | 1 324 104,49 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | 44 596,97 |
| | | Transportarea materialelor | 4 % | 43 471,07 |
| | | Total | | 1 412 172,53 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 204 765,02 |
| | | Total | | 1 616 937,55 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 97 016,25 |
| | | Total | | 1 713 953,80 |
| | | TVA | 20 % | 342 790,76 |
| | | | | 2 056 744,56 |
| | | Total deviz: Inclisiv salariu | | 185 820,70 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare a sectorului
"Dumbrava" din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Lucrari de constructii - Amenajarea**

Valoarea de deviz 2 056 744,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 7-2-1: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,65 | 80,00 | 1 092,000 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,49 | 80,00 | 39,200 |
| 3. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 59,98 | 80,00 | 4 798,400 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,94 | 80,00 | 395,200 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 857,74 | 80,00 | 148 619,200 |
| 6. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 13,83 | 80,00 | 1 106,400 |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,44 | 80,00 | 115,200 |
| 8. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,52 | 80,00 | 121,600 |
| 9. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,68 | 80,00 | 614,400 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 164,40 | 70,00 | 11 508,000 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,64 | 70,00 | 2 144,800 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 44,88 | 70,00 | 3 141,600 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 173,21 | 70,00 | 12 124,700 |
| Total manopera | | | | | | 185 820,70 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|--------|----------|-------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 9,94 | 150,00 | 1 491,000 |
| 2. | 1111 | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм) | set | 64,00 | 10,00 | 640,000 |
| 3. | 11111 | Заглушка 40*40 пластик | buc | 30,00 | 5,00 | 150,000 |
| 4. | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 10,10 | 560,00 | 5 656,000 |
| 5. | 14111222016712 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 266,05 | 560,00 | 148 988,000 |
| 6. | 1421102200068112 | Pietris ciuruit nespalat de riu 40-70mm | m3 | 1,84 | 560,00 | 1 030,400 |
| 7. | 1421102200467 | Balast | m3 | 16,59 | 600,00 | 9 954,000 |
| 8. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 7,10 | 520,00 | 3 692,000 |
| 9. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 121,69 | 520,00 | 63 278,800 |
| 10. | 142110220068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm | m3 | 4,40 | 560,00 | 2 464,000 |
| 11. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 | 5 500,00 | 0,000 |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,12 | 5 500,00 | 660,000 |
| 13. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,85 | 5,00 | 29,250 |
| 14. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,47 | 350,00 | 164,500 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|-----------|-----------|-------------|
| 15. | 203012930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) + 2 stilpi 100x100x3mm | m2 | 8,00 | 1 500,00 | 12 000,000 |
| 16. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,38 | 20,00 | 7,600 |
| 17. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,25 | 20 000,00 | 5 000,000 |
| 18. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,80 | 90,00 | 72,000 |
| 19. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 272,16 | 2,80 | 6 362,048 |
| 20. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 22 338,18 | 2,80 | 62 546,904 |
| 21. | 266111280065 | Placi din beton gr.80mm | m2 | 1 417,54 | 260,00 | 368 560,400 |
| 22. | 26611280065 | Placi din beton gr.80mm (40mm) | m2 | 23,85 | 260,00 | 6 201,000 |
| 23. | 266302100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,33 | 1 700,00 | 561,000 |
| 24. | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 5,85 | 1 700,00 | 9 945,000 |
| 25. | 26631021000001 | Beton C20/25 | m3 | 1,93 | 2 000,00 | 3 860,000 |
| 26. | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 0,98 | 1 500,00 | 1 470,000 |
| 27. | 26631021000011 25 | Beton clasa C12.15 | m3 | 2,17 | 1 700,00 | 3 689,000 |
| 28. | 266310210001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 34,36 | 1 700,00 | 58 412,000 |
| 29. | 2663102100908i | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 4,61 | 1 700,00 | 7 837,000 |
| 30. | 26661228002852 | Bordura beton dimensiuni BR 100.30.15 | m | 767,42 | 155,00 | 118 950,100 |
| 31. | 26661228002855 6 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 БР100.20.8 | m | 48,44 | 70,00 | 3 390,800 |
| 32. | 26661228005641 0 | Sapatul podetului tubular D 1,0 m Звено оголовка коническое блок №27 | m3 | 1,55 | 8 000,00 | 12 400,000 |
| 33. | 26661228005642 | Sapatul podetului tubular D 1,0 m Блок ST-11 | m3 | 3,71 | 7 400,00 | 27 454,000 |
| 34. | 26661228005643 | Sapatul podetului tubular D 1,0 m Блок 24 | m3 | 1,79 | 8 000,00 | 14 320,000 |
| 35. | 26661228005649 | Sapatul podetului tubular D 1,0 m Блок откосной стенки ST-9 | m3 | 5,10 | 6 800,00 | 34 680,000 |
| 36. | 266612800561 | Tuburi din beton armat TS100-25,3 | m3 | 7,98 | 7 700,00 | 61 446,000 |
| 37. | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,09 | 5 000,00 | 450,000 |
| 38. | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 8,44 | 60,00 | 506,400 |
| 39. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,09 | 18,00 | 1,620 |
| 40. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 32,23 | 25,00 | 805,750 |
| 41. | 2732103646250i 5 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma H=2.00x2.50m D4.2mm, Zn | m2 | 134,31 | 92,00 | 12 356,520 |
| 42. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,24 | 25,00 | 6,000 |
| 43. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,20 | 25,00 | 5,000 |
| 44. | 2811106302005i 60 | Stilpi metalici profil 61x35x2mm L-3.0m inclusiv piese de fixare | kg | 245,12 | 25,00 | 6 128,000 |
| 45. | 2830127303001 | Arbori | buc | 11,55 | 150,00 | 1 732,500 |
| 46. | 287312004100 | Plase sudate D-5.5mm 100x100 | kg | 19,70 | 25,00 | 492,500 |
| 47. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,38 | 25,00 | 9,500 |
| 48. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,92 | 65,00 | 59,800 |
| 49. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 32,00 | 5,00 | 160,000 |
| 50. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,41 | 8,00 | 11,280 |
| 51. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,41 | 1,00 | 1,410 |
| 52. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 32,00 | 1,00 | 32,000 |
| 53. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 32,00 | 1,00 | 32,000 |
| 54. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 | 80,00 | 2,400 |
| 55. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,14 | 25,00 | 3,500 |
| 56. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 28,40 | 200,00 | 5 680,000 |
| 57. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,84 | 4,00 | 7,360 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|----|-------|----------|---------------------|
| 58. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,48 | 1 300,00 | 624,000 |
| 59. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 14,65 | 15,00 | 219,750 |
| 60. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 5,23 | 15,00 | 78,450 |
| 61. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,55 | 15,00 | 8,250 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 1 086 776,79 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|-------|----------|------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,16 | 600,00 | 96,000 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,61 | 150,00 | 241,500 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,80 | 250,00 | 200,000 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 25,44 | 600,00 | 15 264,000 |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 9,57 | 1 000,00 | 9 570,000 |
| 6. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf | h-ut | 45,67 | 500,00 | 22 835,000 |
| 7. | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,37 | 500,00 | 185,000 |
| 8. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,98 | 600,00 | 1 188,000 |
| 9. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 0,28 | 600,00 | 168,000 |
| 10. | 2952270003000 | Vibrator de suprafață | h-ut | 0,97 | 50,00 | 48,500 |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adîncime | h-ut | 0,67 | 50,00 | 33,500 |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,13 | 150,00 | 1 069,500 |
| 13. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 | 600,00 | 120,000 |
| 14. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,22 | 400,00 | 488,000 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 51 507,00 |

| | | |
|----------------------------|--------|--------------|
| Total | Lei | 1 324 104,49 |
| Asigurari sociale | 24 % | 44 596,97 |
| Transportarea materialelor | 4 % | 43 471,07 |
| Total | | 1 412 172,53 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 204 765,02 |
| Total | | 1 616 937,55 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 97 016,25 |
| Total | | 1 713 953,80 |
| TVA | 20 % | 342 790,76 |

Total deviz:

2 056 744,56

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de canalizare a
sectorului "Dumbrava" din mun. Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Pereu din beton 16/20 (1400x100mm, h), Plasa D-5,5, ochiuri 100x100, piatra sparta - 0.08m(h), S=23.74m2 | | | | |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 829,079 69,263 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,26 |
| | 142110220068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm | m3 | 1,1500 | 560,00 | 642,53 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,63 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,16 |
| 2 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu din beton C16/20) | m3 | | | 2 281,646 353,333 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 80,00 | 307,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 70,00 | 45,49 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 757,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 600,00 | 149,37 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 50,00 | 20,04 |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 29,802 2,347 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 80,00 | 2,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 70,00 | 0,34 |
| | 287312004100 | Plase sudate D-5.5mm 100x100 | kg | 1,0100 | 25,00 | 25,25 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 600,00 | 0,36 |
| | | 1.2. Trotuar din dale de beton 40mm, S=23.5m2 | | | | |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 2 130,000 630,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 630,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 150,00 | 1 500,00 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 829,069 69,255 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,26 |
| | 142110220068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm | m3 | 1,1500 | 560,00 | 643,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,52 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 51,86 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,03 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din | m2 | | | 446,720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|---------|----------|-----------|
| | | beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (trotuar din pavaj 40mm) | | | | 83,191 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 80,00 | 80,99 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 70,00 | 2,20 |
| | 26611280065 | Placi din beton gr.80mm (40mm) | m2 | 1,0150 | 260,00 | 263,87 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,80 | 4,48 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,80 | 44,04 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 520,00 | 2,66 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 520,00 | 44,48 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8 | m | | | 192,677 |
| | | | | | | 45,703 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 80,00 | 35,20 |
| | 2663102100001125 | Beton clasa C12.15 | m3 | 0,0450 | 1 700,00 | 76,54 |
| | 266612280028556 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 BP100.20.8 | m | 1,0050 | 70,00 | 70,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | | 1.3. Pavaj rutier din dale de beton 80mm, (pe terenul statiei), S=141.0m2 | | | | |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 2 187,500 |
| | | | | | | 612,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 612,50 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 150,00 | 1 575,00 |
| 9 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40 150mm) | m3 | | | 889,064 |
| | | | | | | 23,981 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 80,00 | 23,98 |
| | 14111222016712 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,2700 | 560,00 | 711,19 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 1 000,00 | 42,08 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 500,00 | 108,98 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,08 |
| 10 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (trotuar din pavaj 80mm) | m2 | | | 446,754 |
| | | | | | | 83,207 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 80,00 | 80,99 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 70,00 | 2,21 |
| | 266111280065 | Placi din beton gr.80mm | m2 | 1,0150 | 260,00 | 263,89 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,80 | 4,48 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,80 | 44,04 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 520,00 | 2,58 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 520,00 | 44,55 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15cm,) | m | | | 278,064 |
| | | | | | | 45,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 80,00 | 35,20 |
| | 266310210001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0450 | 1 700,00 | 76,50 |
| | 26661228002852 | Bordura beton dimensiuni BR 100.30.15 | m | 1,0050 | 155,00 | 155,78 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | | 1.4. Pavaj rutier din dale de beton 80mm, (drumul de acces), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|----------|----------|----------------------|
| | | S=1255.6m2 | | | | |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 2 177,750 617,750 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,75 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 150,00 | 1 560,00 |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40 150mm) | m3 | | | 888,944 23,999 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 14111222016712 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,2700 | 560,00 | 711,19 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 1 000,00 | 42,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 500,00 | 109,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00 |
| 14 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (drum din pavaj 80mm) | m2 | | | 446,790 83,204 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 80,00 | 80,99 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 70,00 | 2,21 |
| | 266111280065 | Placi din beton gr.80mm | m2 | 1,0150 | 260,00 | 263,90 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,80 | 4,48 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,80 | 44,04 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 520,00 | 2,60 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 520,00 | 44,56 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15cm,) | m | | | 278,060 45,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 80,00 | 35,20 |
| | 266310210001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0450 | 1 700,00 | 76,50 |
| | 26661228002852 | Bordura beton dimensiuni BR 100.30.15 | m | 1,0050 | 155,00 | 155,78 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | | 1.5. Montarea gardului din plasa de sirma (Eurogard) cu inaltimea 2.0m, L-65.2m | | | | |
| 16 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,00 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=2.00m, D4.2mm Zn, stilp din metal 61x35 - 28buc. panel Eurozabor 2.00x2,50m - 26buc. | m | | | 516,262 100,199 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 80,00 | 73,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 70,00 | 26,60 |
| | 273210364625015 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma H=2.00x2.50m D4.2mm, Zn | m2 | 2,0000 | 92,00 | 189,52 |
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 25,00 | 12,36 |
| | 2811106302005160 | Stilpi metalici profil 61x35x2mm L-3.0m inclusiv piese de fixare | kg | 3,6500 | 25,00 | 93,99 |
| | 26631021009081 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 0,068646 | 1 700,00 | 120,20 |
| 17 | | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм) | set | | | 10,000 0,000 |
| | 1111 | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм) | set | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| 18 | | Заглушка 40*40 пластик | buc | | | 5,000 0,000 |
| | 11111 | Заглушка 40*40 пластик | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | | 1.6. Montarea portii de tip "Eurogard", latimea 4,0m, H-2.0m, 1buc. | | | | |
| 19 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 83,125 83,125 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 70,00 | 83,12 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu (fundatii din beton B-15) | m3 | | | 2 087,656 303,438 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 80,00 | 275,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 70,00 | 28,44 |
| | 266302100911 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 753,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,41 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 29,69 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 156,325 94,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 80,00 | 84,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,50 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 8,00 | 2,40 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,78 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,03 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 500,00 | 17,19 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,38 |
| 22 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Montarea portii 4.0x2.00m, 1buc., pe stilpi din otel 100x100x2, h=3.0m) | m2 | | | 1 690,395 133,000 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 80,00 | 15,20 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 80,00 | 76,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 80,00 | 14,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 70,00 | 26,60 |
| | 203012930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) + 2 stilpi 100x100x3mm | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 5,00 | 20,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 90,00 | 9,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 65,00 | 7,47 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 4,00 | 0,92 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 600,00 | 12,00 |
| 23 | | Заглушка 40*40 пластик | buc | | | 5,000 0,000 |
| | 11111 | Заглушка 40*40 пластик | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| 24 | | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм) | buc | | | 20,000 0,000 |
| | 1111 | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм) | set | 2,0000 | 10,00 | 20,00 |
| | | 1.7. Semanarea ierbii de gazon | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|--------|----------|----------------------|
| | | S=251,4m2 | | | | |
| 25 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 187,251 0,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 1 000,00 | 187,25 |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | 979,681 385,657 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 80,00 | 385,66 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 150,00 | 594,02 |
| 27 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | | | 67,908 52,908 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 80,00 | 52,91 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | | 1.8. Plantarea arborilor -11buc | | | | |
| 28 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | | | 76,364 76,364 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 | 70,00 | 76,36 |
| 29 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | | | 1,018 1,018 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 | 70,00 | 1,02 |
| 30 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | | | 177,800 20,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 | 70,00 | 20,30 |
| | 2830127303001 | Arbori | buc | 1,0500 | 150,00 | 157,50 |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | | 211,364 50,909 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 80,00 | 50,91 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 400,00 | 145,45 |
| | | 1.9. Scara Sc=1 | | | | |
| 32 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 83,125 83,125 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 70,00 | 83,12 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 855,000 70,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 70,00 |
| | 142110220068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm | m3 | 1,1500 | 560,00 | 672,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 3,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 50,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 60,00 |
| 34 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pat din beton C8/10) | m3 | | | 1 972,500 353,333 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 80,00 | 306,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 70,00 | 46,67 |
| | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 2,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 600,00 | 100,00 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 50,00 | 16,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|--------|----------|----------------------|
| 35 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Beton C16/20) | m3 | | | 2 293,250 348,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 80,00 | 320,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 70,00 | 28,00 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 | 1 700,00 | 1 763,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 600,00 | 150,00 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 29,350 2,250 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 80,00 | 2,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 70,00 | 0,25 |
| | 287312004100 | Plase sudate D-5.5mm 100x100 | kg | 1,0100 | 25,00 | 25,27 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,06 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,27 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 600,00 | 0,00 |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 173,433 94,533 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,27 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 80,00 | 84,27 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 80,00 | 0,53 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 8,00 | 2,40 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,67 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,33 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 500,00 | 36,67 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 1.10. Constructia b/a D-1000mm, L-6,0m (3buc.)i | | | | |
| 38 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Teva din beton 1,0m, TS100-25,3) | m3 | | | 9 447,970 560,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 70,00 | 560,00 |
| | 266612800561 | Tuburi din beton armat TS100-25,3 | m3 | 1,0000 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 600,00 | 1 187,97 |
| | | 1.11. Capete podetului | | | | |
| 39 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 640,000 0,000 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 600,00 | 2 640,00 |
| 40 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 144,200 144,200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,20 |
| 41 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 650,000 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 650,00 |
| 42 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 2 030,833 618,333 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 618,33 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp | h-ut | 9,4300 | 150,00 | 1 412,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|----------|----------------------|
| | | (4 kw) | | | | |
| 43 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 21,700 21,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 70,00 | 21,70 |
| 44 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 54,000 52,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 70,00 | 52,50 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 45 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | | | 783,593 10,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 | 600,00 | 732,22 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 15,00 | 1,06 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 1 000,00 | 22,22 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 500,00 | 13,89 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 400,00 | 3,70 |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 714,333 68,833 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 68,83 |
| | 142110220006811 2 | Pietris ciuruit nespalat de riu 40-70mm | m3 | 1,1500 | 560,00 | 644,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 47 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок N-24 звено оголовка коническое) | m3 | | | 9 276,897 226,897 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 70,00 | 226,90 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 0,2100 | 1 700,00 | 381,03 |
| | 26661228005643 | Sarpatul podetului tubular D 1,0 m Блок 24 | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 275,86 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 600,00 | 393,10 |
| 48 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №27 звено оголовка коническое) | m3 | | | 9 316,800 226,800 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 70,00 | 226,80 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 0,2100 | 1 700,00 | 374,00 |
| | 266612280056410 | Sarpatul podetului tubular D 1,0 m Звено оголовка коническое блок №27 | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 320,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 600,00 | 396,00 |
| 49 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №39) | m3 | | | 7 986,371 227,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 70,00 | 227,50 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 0,2100 | 1 700,00 | 370,16 |
| | 26661228005649 | Sarpatul podetului tubular D 1,0 m Блок откосной стенки ST-9 | m3 | 1,0000 | 6 800,00 | 6 991,94 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 600,00 | 396,77 |
| 50 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №35) | m3 | | | 8 637,500 227,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 70,00 | 227,50 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 0,2100 | 1 700,00 | 368,33 |
| | 26661228005642 | Sarpatul podetului tubular D 1,0 m Блок ST-11 | m3 | 1,0000 | 7 400,00 | 7 646,67 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 600,00 | 395,00 |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton C10/25 la edificii artificiale (Лоток-бетоном C10/25) | m3 | | | 2 753,000 223,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,00 |
| | 26631021000001 | Beton C20/25 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 028,57 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 5 500,00 | 235,71 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 600,00 | 265,71 |
| 52 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 376,667 81,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|--------|--------|-----------|----------------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | 70,00 | 81,20 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | 20 000,00 | 133,33 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0133 | 1 300,00 | 17,33 |
| | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 | 60,00 | 144,80 |
| 53 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 150,123 39,486 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 70,00 | 39,49 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 20 000,00 | 90,91 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0081 | 1 300,00 | 10,64 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 5 000,00 | 9,09 |
| 54 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | | | 760,200 194,600 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 | 70,00 | 194,60 |
| | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 | 560,00 | 565,60 |
| | | 1.12. Capete podetului | | | | |
| 55 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 640,000 0,000 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 600,00 | 2 640,00 |
| 56 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 144,200 144,200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,20 |
| 57 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 642,857 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 600,00 | 642,86 |
| 58 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 2 029,286 615,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 615,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 150,00 | 1 414,29 |
| 59 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 21,700 21,700 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 70,00 | 21,70 |
| 60 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 54,000 52,500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 70,00 | 52,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 61 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | | | 782,518 10,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 | 600,00 | 731,71 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 15,00 | 1,04 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 1 000,00 | 21,95 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 500,00 | 13,41 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 400,00 | 3,90 |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 714,800 69,300 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 142110220006811 2 | Pietris ciuruit nespalat de riu 40-70mm | m3 | 1,1500 | 560,00 | 644,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 63 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu | m3 | | | 9 199,052 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|-----------|-----------|
| | | diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок N-24 звено оголовка коническое) | | | | 227,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 70,00 | 227,50 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 0,2100 | 1 700,00 | 366,38 |
| | 26661228005643 | Sarutul podetului tubular D 1,0 m Блок 24 | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 206,90 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 600,00 | 398,28 |
| 64 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №27 звено оголовка коническое) | m3 | | | 9 237,500 |
| | | | | | | 227,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 70,00 | 227,50 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 0,2100 | 1 700,00 | 374,00 |
| | 266612280056410 | Sarutul podetului tubular D 1,0 m Звено оголовка коническое блок №27 | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 240,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 600,00 | 396,00 |
| 65 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №39) | m3 | | | 7 986,371 |
| | | | | | | 227,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 70,00 | 227,50 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 0,2100 | 1 700,00 | 370,16 |
| | 26661228005649 | Sarutul podetului tubular D 1,0 m Блок откосной стенки ST-9 | m3 | 1,0000 | 6 800,00 | 6 991,94 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 600,00 | 396,77 |
| 66 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Блок №35) | m3 | | | 8 606,667 |
| | | | | | | 227,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 70,00 | 227,50 |
| | 266310210000 | Beton C12/15 | m3 | 0,2100 | 1 700,00 | 368,33 |
| | 26661228005642 | Sarutul podetului tubular D 1,0 m Блок ST-11 | m3 | 1,0000 | 7 400,00 | 7 615,83 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 600,00 | 395,00 |
| 67 | DI119 | Fundatii monolite din beton C10/25 la edificiile artificiale (Лоток-бетоном C10/25) | m3 | | | 2 705,083 |
| | | | | | | 223,417 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,42 |
| | 26631021000001 | Beton C20/25 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 033,33 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 5 500,00 | 183,33 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 600,00 | 265,00 |
| 68 | DI119 | Fundatii monolite din beton C8/10 la edificiile artificiale (Beton C8/10 для заполнения пазух) | m3 | | | 2 206,556 |
| | | | | | | 223,222 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,22 |
| | 26631021000002 | Beton C8/10 | m3 | 1,0200 | 1 500,00 | 1 533,33 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 5 500,00 | 183,33 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 600,00 | 266,67 |
| 69 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 338,800 |
| | | | | | | 81,200 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | 70,00 | 81,20 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 300,00 | 13,00 |
| | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 | 60,00 | 144,60 |
| 70 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 153,332 |
| | | | | | | 39,475 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 70,00 | 39,48 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 20 000,00 | 92,86 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 300,00 | 12,07 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 5 000,00 | 8,93 |
| 71 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | | | 760,200 |
| | | | | | | 194,600 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 | 70,00 | 194,60 |
| | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 | 560,00 | 565,60 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.