

**Reparatia drumului central din
s. Horesti (L261 G60 - Toxobeni,
tronson km 2+00 - 2+760)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Reparatia strazilor locale in baza cerintelor Programului Guvernului EUROPA
ESTE APROAPE, editia 2025**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumului central din s. Horesti (L261 G60 - Toxobeni, tronson km 2+00 - 2+760)		
		1.1. Lucrari de demontare trotuar		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Indepartarea pamintului de pe trotuar)	m3	15,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,6830
		<i>Total</i>		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (in gramezi)	m3	15,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8670
		<i>Total</i>		
3	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	25,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,2500
		<i>Total</i>		
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	25,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2500
		<i>Total</i>		
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,6200

1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,7218
		<i>Total</i>		
6	TsI50A1	Transportarea asfaltului vechi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	96,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,8250
		<i>Total</i>		
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,8438
		<i>Total</i>		
8	TrI1AA02C1	Incarcarea bordurilor de trotuar existente de pe teren, in auto categoria 1	t	5,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3130
		<i>Total</i>		
9	TsI50A1	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	5,1400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2570
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de demontare trotuar		
		1.2. Lucrari de reparatie drum, L=760m, b=6m (inclusiv Statia de asteptare a transportului public - 50m2)		
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	46,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1380
		<i>Total</i>		
11	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	4,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9765
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,3950

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,3940
		<i>Total</i>		
12	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie	m3	465,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	176,7000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	52 080,0000
	1421402200393-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	599,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	72,0750
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	35,8050
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,6950
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	35,8050
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	71,6100
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	35,8050
		<i>Total</i>		
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	837,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,6959
		<i>Total</i>		
14	DA10B	Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip)	m3	465,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	334,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	74,4000
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	466,3950
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	334,8000
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	35,8050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,4800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,8050
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	35,8050
		<i>Total</i>		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,7900
	23203226000401	Bitum	t	2,8737

1	2	3	4	5
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8370
		<i>Total</i>		
16	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	4 650,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	279,0000
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	655,6500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	36,7350
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	36,7350
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	36,7350
		<i>Total</i>		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,4000
	23203226000401	Bitum	t	1,4420
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>		
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	4 650,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	232,5000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1)	t	437,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,6450
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,6450
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,6450
		<i>Total</i>		
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-31,5 mm, de 10 cm	m2	1 450,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,9650
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	182,7000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4065
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,9500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,6525

1	2	3	4	5
		10,1-16 tf		
		<i>Total</i>		
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	1,4500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,9165
		<i>Total</i>		
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	232,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,2640
		<i>Total</i>		
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	145,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,9500
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de reparatie drum, L=760m, b=6m (inclusiv Statia de asteptare a transportului public - 50m2)		
		1.3. Lucrari de reparatie trotuar, L=760m		
23	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor)	m3	58,6000
	9312040019600	Sapator	h-om	79,1100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,9940
		<i>Total</i>		
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	58,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,1660
		<i>Total</i>		
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5mm	m3	29,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,0070

1	2	3	4	5
	1411122201752-1	Piatra sparta M400 fr.16-31,5MM	m3	33,6950
	4100126202818	Apa	m3	2,9300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,1530
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,3060
		<i>Total</i>		
26	DE11A	Borduri mici vibropresate B4 / 80x200x1000 Gri, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. NOTE: Beton clasa. C16/20, n=0,016	m	1 466,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	175,9200
	7129020012800	Pavator	h-om	263,8800
	2663102100001-1	Beton clasa. C16/20	m3	23,4560
	26661228003251-2	Bordura beton vibropresate B4 / 80x200x1000 Gri	m	1 473,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3980
		<i>Total</i>		
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	9,4300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,0234
		<i>Total</i>		
28	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,9430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7818
	2952270004020	Placa vibratoare, greu.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,0770
		<i>Total</i>		
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.0-31,5MM	m3	94,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,3570
	1411122201752-2	Piatra sparta M400 fr.0-31,5MM	m3	108,4450
	4100126202818	Apa	m3	9,4300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,8030
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	39,6060
		<i>Total</i>		
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 40 mm, prefabricat asezate pe	m2	943,0000

1	2	3	4	5
		un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	547,1286
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,8994
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 40 mm	m2	957,1450
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 508,8000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 421,4100
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,7150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	40,3604
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,8600
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de reparatie trotuar, L=760m		
		Total		
		Total Reparatie drumului central din s. Horesti (L261 G60 - Toxobeni, tronson km 2+00 - 2+760)		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Primarul Comunei Horesti

Revenco Elena

**Reparatia drumului central
din s. Horesti (L261 G60 -
Toxobeni, tronson km 2+00 -
2+760)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Montarea indicatoarelor rutiere**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	27,0000
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (2.3 "Drum cu prioritate")	buc	10,0000
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (2.1 "Cedeaza trecerea")	buc	8,0000
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (1.21 "Copii")	buc	2,0000
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (6.3.1 "Zona de actiune 200m")	buc	2,0000
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (1.20 "Trecere pentru pietoni")	buc	2,0000
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni")	buc	8,0000
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (5.6.1 "Statie pentru vehiculele de ruta")	buc	1,0000
9	DF17A	Marcaje lmarcajului rutier 1.14.2 transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile in 2 culori ALB/ROSU	m2	72,0000

Proiectant Mihail Cucos

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.