

**Reparatia drumului central din
s. Horesti (L261 G60 - Toxobeni,
tronson km 2+00 - 2+760)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantități de lucrari

**Reparatia strazilor locale in baza cerintelor Programului Guvernului EUROPA
ESTE APROAPE, editia 2025**

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumului central din s. Horesti (L261 G60 - Toxobeni, tronson km 2+00 - 2+760)		
		1.1. Lucrari de demontare trotuar		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Indeprtarea pamintului de pe trotuar)	m3	15,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,6830
		<i>Total</i>		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (in gramezi)	m3	15,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8670
		<i>Total</i>		
3	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	25,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,2500
		<i>Total</i>		
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	25,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2500
		<i>Total</i>		
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,6200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,7218

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
6	TsI50A1	Transportarea asfaltului vechi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	96,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,8250
		<i>Total</i>		
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,8438
		<i>Total</i>		
8	TrI1AA02C1	Incarcarea bordurilor de trotuar existente de pe teren, in auto categoria 1	t	5,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3130
		<i>Total</i>		
9	TsI50A1	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	5,1400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2570
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de demontare trotuar		
		1.2. Lucrari de reparatie drum, L=760m, b=6m (inclusiv Statia de asteptare a transportului public - 50m2)		
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	46,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1380
		<i>Total</i>		
11	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcururi	100 m3	4,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9765
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,3950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,3940
		<i>Total</i>		
12	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie	m3	698,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	265,2400

1	2	3	4	5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	78 176,0000
	1421402200393-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	900,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	108,1900
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	53,7460
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,0540
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	53,7460
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	107,4920
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	53,7460
		<i>Total</i>		
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 257,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	38,5899
		<i>Total</i>		
14	DA10B	Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip) Note: Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)- n=0,00	m3	698,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	502,5600
	7129020012800	Pavator	h-om	111,6800
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	0,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	502,5600
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	53,7460
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	50,2560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7920
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	53,7460
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	53,7460
		<i>Total</i>		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,7900
	23203226000401	Bitum	t	2,8737
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8370
		<i>Total</i>		
16	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	4 650,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	279,0000
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	655,6500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	36,7350
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	36,7350

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	36,7350
		<i>Total</i>		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,4000
	23203226000401	Bitum	t	1,4420
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>		
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	4 650,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	232,5000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1)	t	437,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,6450
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,6450
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,6450
		<i>Total</i>		
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-31,5 mm, de 10 cm	m2	1 450,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,9650
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	182,7000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4065
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,9500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,6525
		<i>Total</i>		
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	1,4500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,9165
		<i>Total</i>		
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	232,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,2640
		<i>Total</i>		
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	145,0000

1	2	3	4	5
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,9500
		<i>Total</i>		
23	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,2500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,2500
	2640112300739	Caramizi	buc	112,2000
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0765
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	5,1000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
24	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	436,9575
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1662
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0734
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4415
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,9000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,4875
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3750
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de reparatie drum, L=760m, b=6m (inclusiv Statia de asteptare a transportului public - 50m2)		
		1.3. Lucrari de reparatie trotuar, L=760m		
25	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor)	m3	58,6000
	9312040019600	Sapator	h-om	79,1100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,9940
		<i>Total</i>		
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	58,6000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,1660
		<i>Total</i>		
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5mm	m3	29,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,0070
	1411122201752-1	Piatra sparta M400 fr.16-31,5mm	m3	33,6950
	4100126202818	Apa	m3	2,9300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,1530
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,3060
		<i>Total</i>		
28	DE11A	Borduri mici vibropresate B4 / 80x200x1000 Gri, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. NOTE: Beton clasa. C16/20, n=0,016	m	1 466,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	175,9200
	7129020012800	Pavator	h-om	263,8800
	2663102100001-1	Beton clasa. C16/20	m3	23,4560
	26661228003251-2	Bordura beton vibropresate B4 / 80x200x1000 Gri	m	1 473,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3980
		<i>Total</i>		
29	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	9,4300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,0234
		<i>Total</i>		
30	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,9430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7818
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,0770
		<i>Total</i>		
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.0-31,5mm	m3	94,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,3570
	1411122201752-2	Piatra sparta M400 fr.0-31,5mm	m3	108,4450
	4100126202818	Apa	m3	9,4300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,8030
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	39,6060
		<i>Total</i>		
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 40 mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	943,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	547,1286
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,8994
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 40 mm	m2	957,1450
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 508,8000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 421,4100
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,7150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	40,3604
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,8600
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de reparatie trotuar, L=760m		
		Total		
		Total Reparatia drumului central din s. Horesti (L261 G60 - Toxobeni, tronson km 2+00 - 2+760)		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia drumului central din
s. Horesti (L261 G60 - Toxobeni,
tronson km 2+00 - 2+760)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Lista cu cantitati de lucrări
Montarea indicatoarelor rutiere**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	27,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,9100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,5200
	2663102100000	Beton	m3	2,7000
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	27,0000
		<i>Total</i>		
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (2.3 "Drum cu prioritate")	buc	10,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2000
	2615107326105-1	Indicator de circulație 2.3 "Drum cu prioritate" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	10,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,4000
		<i>Total</i>		
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (2.1 "Cedeaza trecerea")	buc	8,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7600
	2615107326105-2	Indicator de circulație 2.1 "Cedeaza trecerea" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1600
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,3200

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.21 "Copii")	buc	2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	2615107326105-3	Indicator de circulatie 1.21 "Copii" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800
		<i>Total</i>		
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.3.1 "Zona de actiune 200m")	buc	2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	2615107326105-5	Indicator de circulatie 6.3.1 "Zona de actiune 200m" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800
		<i>Total</i>		
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (1.20 "Trecere pentru pietoni")	buc	2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	2615107326105-4	Indicator de circulatie 1.20 "Trecere pentru pietoni" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800
		<i>Total</i>		
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.1, 5.50.2 "Trecere	buc	8,0000

1	2	3	4	5
		pentru pietoni"))		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7600
	2615107326105-6	Indicator de circulatie 5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1600
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,3200
		<i>Total</i>		
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.6.1 "Statie pentru vehiculele de ruta")	buc	1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200
	2615107326105-7	Indicator de circulatie 5.6.1 "Statie pentru vehiculele de ruta" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
		<i>Total</i>		
9	DF17A	Marcaje lmarcajului rutier 1.14.2 transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile in 2 culori ALB/ROSU	m2	72,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,3600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,4800
	2430126108720-1	Email ii E.109-5	kg	52,5600
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	25,2000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	8,2080
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,4560
		<i>Total</i>		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.