

**"Constructia acoperisului la Sala
de Sport si a doua blocuri de
Studii la Liceul Teoretic
Balatina, com. Balatina
Obiect Nr.36/16**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA
Lucrari in constructii Acoperis

Valoarea de deviz 2 662 243,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul - Bloc "A6"				
		1.1. Demolare				
1	CP15B,к-0,8	(Numa: h/om,h/ut)Demontarea placutelor prefabricate din beton armat (Демонтаж сборных ж/б парапетных плит)	buc	235,00	85,98 50,98	20 205,77 11 980,77
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапета из котельца)	m3	29,30	339,26 335,65	9 940,41 9 834,42
3	RpCI42F, к-2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка рубероида - 4 слоя)	m2	6,75	115,60 113,80	780,28 768,13
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка керамзита)	m3	1,35	91,26 86,86	123,20 117,26
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором)	100 m3	0,31	1 208,97 0,00	374,78 0,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	59,40	19,62	1 165,50

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)			0,00	0,00
Total Demolare Inclusiv salariu						32 589,94 22 700,58
		1.2. Pereti				
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita , beton B15)	m3	15,00	1 826,27 450,34	27 394,10 6 755,12
8	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	75,20	146,08 101,96	10 984,92 7 667,69
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante (d-6мм A1)	kg	242,10	37,67 8,41	9 118,77 2 036,73
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante (D-12мм A3)	kg	669,30	31,10 5,95	20 816,75 3 980,85
Total Pereti Inclusiv salariu						68 314,54 20 440,39
		1.3. Acoperisul				
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в ж/б поясе для крепления мауэрлата)	buc	145,00	26,14 10,20	3 790,23 1 478,48
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	145,00	50,92 49,28	7 382,78 7 145,98
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 350мм 145buc)	kg	45,20	58,62 17,84	2 649,49 806,37

1	2	3	4	5	6	7
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)	m3	9,47	11 512,24 2 046,91	109 020,88 19 384,21
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)	m3	9,47	400,59 72,23	3 793,55 684,01
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	14,28	11 085,72 1 911,82	158 304,03 27 300,86
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита каркаса)	m3	14,28	400,56 72,24	5 720,05 1 031,54
18	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка (5.7 м3))	m2	952,60	91,58 39,94	87 241,47 38 042,77
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита обрешетки)	m3	5,70	400,58 72,15	2 283,31 411,25
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)	m3	5,70	77,96 21,32	444,35 121,51
21	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий для крепления стоек, узел "D")	buc	27,00	51,69 14,44	1 395,74 390,01
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	27,00	50,94 49,28	1 375,44 1 330,63
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 450мм 27buc)	kg	10,90	58,59 17,85	638,62 194,58
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Подушка под стойку, узел D , beton B12.5)	m3	0,65	1 747,49 449,69	1 135,87 292,30
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de	m2	952,60	34,06	32 444,18

1	2	3	4	5	6	7
		tigla, placi ondulate sau amprentate			21,24	20 235,60
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы)	m2	952,60	316,31 97,72	301 314,52 93 083,79
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	120,00	272,57 29,74	32 708,34 3 568,74
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m	145,20	300,43 25,49	43 622,84 3 701,29
29	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка)	buc	10,00	263,93 152,95	2 639,26 1 529,46
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)	m3	1,13	11 104,35 1 911,44	12 547,92 2 159,93
31	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	1,13	76,79 21,05	86,77 23,79
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	1,13	401,00 72,19	453,13 81,57
33	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata-подшивка свесов)	m2	94,00	290,28 101,96	27 286,53 9 584,62
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупоп)	m	57,00	135,09 33,99	7 700,01 1 937,31
35	CE42A	Executarea lucarnelor (6 buc) (Corectii: Se exclud: Lemn rotund	buc	6,00	2 866,16 561,09	17 196,96 3 366,52
36	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe	m2	15,75	113,70	1 790,70

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий)			84,97	1 338,28
37	CM01B1	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление слухового окна)	m2	15,75	222,37 39,98	3 502,27 629,63
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение на кровле (140.4м.п ,арматура д-14,16мм)	kg	294,00	49,24 16,99	14 477,73 4 996,23
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой)	t	0,29	4 805,38 547,90	1 393,56 158,89
Total Acoperisul Inclusiv salariu						884 340,53 245 010,15
		1.4. Camine de aerizare				
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Стены вентшахт из кирпича)	m3	2,88	2 333,38 458,78	6 720,14 1 321,28
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,00	173,32 144,45	4 159,74 3 466,77
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас вентшахты из уголков и листовой стали)	kg	1 320,52	47,18 17,84	62 301,71 23 563,87
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8	t	1,32	4 809,48 547,16	6 348,51 722,25

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv (окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой)				
44	CF60D,A doptat	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie (Corectii: Se exclud - placi ghips-carton,profil de ghidaj si suport, Se includ: CML 8mm -1.4667m2,CML 5mm -1.15m2,ПН 50x4 0 -1,62ml) (Облицовка вентшахт стекломagneзитовыми листами (CML) в 2 слоя по оцинкованным профилям ПН 50x40)	m2	24,00	1 118,09 228,07	26 834,18 5 473,77
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,00	172,95 103,66	4 150,83 2 487,92
46	CE06A1A dopt	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Corectii : Se exclud: tabla zincata 0,75mm, nituri,suruburi,otel,snur) (Зонт из профилированного листа)	m2	4,00	297,33 131,71	1 189,33 526,82
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление зонтов)	kg	37,76	47,36 17,84	1 788,47 673,81
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой)	t	0,04	4 790,50 552,25	191,62 22,09
49	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea	m2	8,40	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Обшивка вокруг вентканалов профилированным листом компания " Rannila" Monterrey)				
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Фартуки из оцинкованной стали листом 0,8мм)	m2	16,80	179,43 67,98	3 014,45 1 141,99
Total Camine de aerizare						116 698,98
Inclusiv salariu						39 400,57
Total Acoperisul - Bloc "A6"						1 101 943,99
Inclusiv salariu						327 551,69
		2. Acoperisul - Bloc "A4"				
		2.1. Demolare				
51	CP15B,к-0,8	(Numa: h/om,h/ut)Demontarea placutelor prefabricate din beton armat (Демонтаж сборных ж/б парапетных плит)	buc	20,00	85,98 50,98	1 719,64 1 019,64
52	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапета из котельца)	m3	4,00	339,25 335,63	1 357,00 1 342,53
53	RpCI42F, к-2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка рубероида - 4 слоя)	m2	77,00	115,66 113,86	8 905,81 8 767,21
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка керамзита)	m3	9,25	91,07 86,72	842,41 802,12
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором)	100 m3	0,15	1 203,00 0,00	180,45 0,00
56	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	20,10	19,60	394,05

1	2	3	4	5	6	7
		(Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)			0,00	0,00
Total Demolare Inclusiv salariu						13 399,36 11 931,50
		2.2. Pereti				
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita , beton B15)	m3	5,50	1 826,71 450,34	10 046,91 2 476,88
58	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	26,00	147,51 101,96	3 835,21 2 651,06
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6мм A1)	kg	84,50	37,66 8,42	3 182,19 711,20
60	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-12мм A3)	kg	231,40	31,10 5,95	7 196,80 1 376,52
Total Pereti Inclusiv salariu						24 261,11 7 215,66
		2.3. Acoperisul				
61	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в ж/б поясе для крепления мауэрлата)	buc	62,00	26,14 10,20	1 620,72 632,18
62	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	62,00	50,92 49,28	3 156,79 3 055,52
63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 350мм - 62buc)	kg	19,20	58,62 17,83	1 125,56 342,43

1	2	3	4	5	6	7
64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)	m3	2,60	11 537,47 2 047,12	29 997,41 5 322,52
65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)	m3	2,60	400,33 72,22	1 040,86 187,78
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	6,63	11 104,01 1 911,89	73 619,56 12 675,82
67	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита каркаса)	m3	6,63	400,52 72,28	2 655,44 479,23
68	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка (3.68 м3))	m2	594,00	93,09 39,94	55 296,73 23 721,93
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита обрешетки)	m3	3,68	400,52 72,27	1 473,93 265,96
70	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)	m3	3,68	77,55 21,24	285,40 78,17
71	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий для крепления стоек, узел "D")	buc	144,00	51,69 14,44	7 443,89 2 080,07
72	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	144,00	50,92 49,28	7 332,05 7 096,69
73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 450мм 144buc)	kg	57,70	58,62 17,85	3 382,55 1 029,84
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Подушка под стойку, узел D , beton B12.5)	m3	3,46	1 741,42 450,39	6 025,32 1 558,35
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	594,00	34,06 21,24	20 230,73 12 618,05

1	2	3	4	5	6	7
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы)	m2	594,00	316,31 97,72	187 886,94 58 043,01
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	35,00	272,57 29,74	9 540,06 1 040,88
78	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m	68,00	300,43 25,49	20 429,48 1 733,39
79	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка)	buc	10,00	263,93 152,95	2 639,26 1 529,46
80	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)	m3	0,23	10 954,91 1 913,65	2 519,63 440,14
81	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	0,23	77,96 22,17	17,93 5,10
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,23	395,43 73,87	90,95 16,99
83	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata-подшивка свесов)	m2	32,20	290,29 101,96	9 347,24 3 283,24
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)	m	39,00	135,09 33,99	5 268,44 1 325,54
85	CE42A	Executarea lucarnelor (6 buc) (Corectii: Se exclud: Lemn rotund	buc	8,00	2 866,09 561,01	22 928,72 4 488,12
86	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2	m2	15,75	113,70	1 790,70 1 338,28

1	2	3	4	5	6	7
		straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий)			84,97	
87	CM01B1	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление слухового окна)	m2	15,75	222,37 39,98	3 502,27 629,63
88	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение на кровле (64.8м.п ,арматура д-14,16мм)	kg	136,10	49,24 16,99	6 702,08 2 312,88
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой)	t	0,14	4 801,07 546,21	672,15 76,47
Total Acoperisul Inclusiv salariu						488 022,79 147 407,67
Total Acoperisul - Bloc "A4" Inclusiv salariu						525 683,26 166 554,83
		3. Acoperisul - Bloc "A5" 3.1. Pereti				
90	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita , beton B15)	m3	1,56	1 828,98 450,45	2 853,21 702,70
91	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	7,80	149,66 101,96	1 167,35 795,32
92	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6мм A1)	kg	32,47	37,64 8,40	1 222,04 272,76

1	2	3	4	5	6	7
93	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3)	kg	94,38	31,09 5,94	2 934,00 560,81
Total Pereti Inclusiv salariu						
		3.2. Acoperisul				
94	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)	m3	1,24	11 495,27 2 046,81	14 254,14 2 538,05
95	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)	m3	1,24	399,95 71,95	495,94 89,22
96	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,77	11 130,52 1 911,27	8 570,50 1 471,68
97	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита каркаса)	m3	0,77	399,69 71,73	307,76 55,23
98	CE30B	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la construcții obișnuite. (Обрешетка (0.29 m3))	m2	87,75	70,22 39,94	6 161,45 3 505,02
99	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита обрешетки)	m3	0,29	397,90 73,24	115,39 21,24
100	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)	m3	0,29	76,52 20,52	22,19 5,95
101	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate	m2	87,75	34,06 21,24	2 988,91 1 864,24
102	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металлочерепицы)	m2	87,75	316,31 97,72	27 756,64 8 575,17
103	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv D-120mm	m	14,00	272,57 29,74	3 815,97 416,35

1	2	3	4	5	6	7
104	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m	19,50	300,46 25,49	5 859,03 497,07
105	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)	m3	0,12	10 621,42 1 911,83	1 274,57 229,42
106	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	0,12	78,25 21,25	9,39 2,55
107	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,12	395,83 70,83	47,50 8,50
108	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata -подшивка свесов)	m2	11,70	290,31 101,96	3 396,65 1 192,97
109	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (капельник шириной развернутой 400мм)	m	7,80	159,39 93,90	1 243,26 732,44
Total Acoperisul						76 319,29
Inclusiv salariu						21 205,10
Total Acoperisul - Bloc "A5"						84 495,89
Inclusiv salariu						23 536,69
		4. Acoperisul - Galeree L-16m				
		4.1. Pereti				
110	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita , beton B15)	m3	1,28	1 825,46 450,73	2 336,59 576,94

1	2	3	4	5	6	7
111	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,40	154,02 101,96	985,74 652,57
112	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)	kg	27,10	37,68 8,40	1 021,10 227,72
113	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3)	kg	77,50	31,12 5,95	2 411,50 461,39
Total Pereti Inclusiv salariu						6 754,93 1 918,62
4.2. Acoperisul						
114	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)	m3	1,03	11 416,68 2 046,71	11 759,18 2 108,11
115	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)	m3	1,03	401,47 72,59	413,51 74,77
116	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,63	11 240,65 1 912,51	7 081,61 1 204,88
117	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита каркаса)	m3	0,63	400,87 72,83	252,55 45,88
118	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка (0.24 м3))	m2	72,00	70,43 39,94	5 071,31 2 875,38
119	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита обрешетки)	m3	0,24	393,62 70,79	94,47 16,99
120	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:	m3	0,24	77,04	18,49

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)			21,25	5,10
121	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de envelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	72,00	34,06 21,24	2 452,18 1 529,46
122	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы)	m2	72,00	316,30 97,72	22 773,66 7 035,52
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	14,00	272,57 29,74	3 815,97 416,35
124	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m	16,00	300,43 25,49	4 806,94 407,86
125	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)	m3	0,10	10 594,20 1 911,80	1 059,42 191,18
126	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	0,10	82,50 25,50	8,25 2,55
127	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,10	404,80 76,50	40,48 7,65
128	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata -подшивка свесов)	m2	9,60	290,26 101,96	2 786,45 978,85
129	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (капельник шириной развернутой 400мм)	m	6,40	159,33 93,87	1 019,71 600,74

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperisul						63 454,18
Inclusiv salariu						17 501,27
Total Acoperisul -						70 209,11
Galeree L-16m						
Inclusiv salariu						19 419,89
Прямые затраты						lei
						1 782 332,25
Fondul fiscal						24,00 %
						128 895,14
Cheltueli de transport						5,00 %
						60 959,88
Cheltueli de depozit						1,00 %
						12 191,99
Total						100,00 +
						1 984 379,26
Cheltueli de regie						7,50 %
						148 828,44
Total						100,00 +
						2 133 207,70
Beneficiu de deviz						4,00 %
						85 328,30
Total						100,00 +
						2 218 536,00
TVA						20,00 %
						443 707,20

Total deviz:
Inclusiv salariu

2 662 243,2
0
537 063,10

Intocmit

II GAMUREAC ALEXANDRU

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)