

Reparatia partiala a unor
cabine in sectia consultativa a
IMSP SR Causeni Ana si
Alexandru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-01-2024
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 869 497,59 lei

Intocmit in prețuri curente 08.02.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Biuroul 413 Administrator				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	11,0700	25,53 23,45	282,65 259,60
2	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc	2,0000	26,00 26,00	52,00 52,00
3	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m	3,0000	11,73 11,73	35,18 35,18
4	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	8,0000	6,12 6,12	48,94 48,94
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	43,0000	18,11	778,53

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)			16,31	701,48
6	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	4,9500	24,87 18,35	123,10 90,85
7	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	41,0000	293,86 190,16	12 048,35 7 796,37
8	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками)	m2	3,2000	424,17 158,04	1 357,35 505,72

1	2	3	4	5	6	7
		одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М100-Т, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,0000	4,63 1,53	190,01 62,71
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	41,0000	116,40 32,63	4 772,44 1 337,72
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	41,0000	48,97 28,04	2 007,78 1 149,60
12	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2	41,0000	82,08 13,25	3 365,43 543,45
13	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa	m2	11,0700	82,05 15,80	908,34 174,95

1	2	3	4	5	6	7
		C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	11,0700	292,20 79,02	3 234,66 874,74
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,0700	289,88 112,16	3 208,92 1 241,56
16	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в тепловых пунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc	4,0000	51,97 15,30	207,89 61,18
17	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2	2,6000	69,82 42,31	181,54 110,01

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)				
18	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m	1,0000	11,91 8,16	11,91 8,16
19	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc	2,0000	159,90 40,78	319,79 81,57
20	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m	4,0000	11,37 8,16	45,48 32,63
21	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc	1,0000	348,70 73,41	348,70 73,41
22	RpED01A	Montarea cablurilor pentru	m	24,0000	32,46	779,07

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)			7,14	171,29
23	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	21,0000	33,74 21,92	708,61 460,35
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	2,0000	404,41 55,57	808,82 111,14
25	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc	2,0000	120,76 11,22	241,51 22,43
26	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	3,0000	330,14 40,78	990,42 122,35
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	8,0000	66,06	528,47

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)			15,80	126,43
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,0000	60,20 13,76	60,20 13,76
29	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	2,5000	63,72 63,72	159,31 159,31
30	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil	m2	4,0000	341,64 101,96	1 366,56 407,84

1	2	3	4	5	6	7
		din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)				
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc	1,0000	$\frac{15,55}{8,67}$	$\frac{15,55}{8,67}$
32	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc	1,0000	$\frac{63,99}{44,04}$	$\frac{63,99}{44,04}$
33	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m	1,0000	$\frac{48,71}{30,08}$	$\frac{48,71}{30,08}$

1	2	3	4	5	6	7
34	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного пенопласта)	m	1,0000	36,01 17,84	36,01 17,84
35	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc	1,0000	1 580,39 1 018,58	1 580,39 1 018,58
36	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	5 163,13 178,43	5 163,13 178,43
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	48,43 48,43	48,43 48,43
38	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,0000	7,64 7,64	15,29 15,29
39	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального,	buc	1,0000	30,59 30,59	30,59 30,59

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 1/2")				
40	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	1,0000	$\frac{539,36}{101,96}$	$\frac{539,36}{101,96}$
41	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	1,0000	$\frac{32,63}{32,63}$	$\frac{32,63}{32,63}$
42	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	$\frac{30,12}{15,29}$	$\frac{150,60}{76,47}$
43	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,0000	$\frac{20,44}{13,25}$	$\frac{143,08}{92,78}$
44	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,0000	$\frac{76,47}{76,47}$	$\frac{152,94}{152,94}$
45	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg	4,0000	$\frac{34,74}{13,26}$	$\frac{138,97}{53,02}$
46	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc	2,0000	$\frac{94,08}{8,16}$	$\frac{188,17}{16,31}$

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")				
47	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000	1 251,70 96,86	1 251,70 96,86
48	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	1,0000	224,80 16,82	224,80 16,82
49	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	824,04 38,24	824,04 38,24
50	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	349,24 17,84	349,24 17,84
		<i>Total</i>	lei			50 169,58
		Total Biuroul 413 Administrator Inclusiv salariu				50 169,58 18 924,55
		2. Biuroul 412 Anticamera				
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	7,2000	21,41	154,16

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)			21,41	154,16
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	11,0500	25,53 23,45	282,14 259,14
53	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc	6,0000	26,00 26,00	156,00 156,00
54	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m	3,0000	11,73 11,73	35,18 35,18
55	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	8,0000	6,12 6,12	48,94 48,94
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	31,9600	18,11 16,31	578,65 521,38
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в	m2	7,2000	1 518,75 41,29	10 935,02 297,31

1	2	3	4	5	6	7
		зданиях высотой до 35 м включительно)				
58	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	15,9600	24,86 18,35	396,81 292,91
59	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	33,9600	293,86 190,16	9 979,56 6 457,67
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	33,9600	4,63 1,53	157,39 51,94
61	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	33,9600	116,40 32,63	3 952,97 1 108,02
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	33,9600	48,97 28,04	1 663,03 952,21

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
63	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2	33,9600	82,08 13,25	2 787,57 450,13
64	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	11,0500	82,05 15,80	906,68 174,64
65	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	11,0500	292,20 79,02	3 228,82 873,16
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая	m2	11,0500	289,88 112,16	3 203,12 1 239,32

1	2	3	4	5	6	7
		комплектующие)				
67	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в тепловых пунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc	4,0000	51,97 15,30	207,89 61,18
68	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2	2,3000	69,83 42,31	160,60 97,32
69	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m	1,0000	11,91 8,16	11,91 8,16
70	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc	2,0000	159,90 40,78	319,79 81,57
71	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	4,0000	11,37 8,16	45,48 32,63

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")				
72	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc	1,0000	348,70 73,41	348,70 73,41
73	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)	m	42,0000	32,46 7,14	1 363,37 299,76
74	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	41,0000	33,74 21,92	1 383,48 898,78
75	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	2,0000	404,41 55,57	808,82 111,14
76	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	120,76	241,51

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)			11,22	22,43
77	СК32В	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	3,0000	330,14 40,78	990,42 122,35
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	5,0000	66,06 15,80	330,30 79,02
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных	buc	1,0000	60,20 13,76	60,20 13,76

1	2	3	4	5	6	7
		или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
80	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	2,5000	63,72 63,72	159,31 159,31
81	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)	m2	4,8000	341,64 101,96	1 639,87 489,41
		<i>Total</i>	lei			46 537,69
		Total Biuroul 412 Anticamera Inklusiv salariu				46 537,69
		3. Biuroul 204 Asistente medicale				15 622,34
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни,	m2	2,4000	21,41 21,41	51,38 51,38

1	2	3	4	5	6	7
		коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	12,0900	25,53 23,45	308,70 283,52
84	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc	6,0000	26,00 26,00	156,00 156,00
85	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m	3,0000	11,73 11,73	35,18 35,18
86	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	9,0000	6,12 6,12	55,06 55,06
87	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	41,3000	18,11 16,31	747,75 673,75
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,4000	1 518,75 41,30	3 645,01 99,11
89	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli	m	4,9500	24,87	123,10

1	2	3	4	5	6	7
		interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-T (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)			18,35	90,85
90	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	41,0000	293,86 190,16	12 048,35 7 796,37
91	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2,	m2	3,2000	424,17 158,04	1 357,35 505,72

1	2	3	4	5	6	7
		закрепленная цементно-известковым раствором М100-Т, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,0000	$\frac{4,63}{1,53}$	$\frac{190,01}{62,71}$
93	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	41,0000	$\frac{116,40}{32,63}$	$\frac{4\,772,44}{1\,337,72}$
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	41,0000	$\frac{48,97}{28,04}$	$\frac{2\,007,78}{1\,149,60}$
95	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2	40,0000	$\frac{82,08}{13,25}$	$\frac{3\,283,34}{530,19}$
96	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт	m2	12,0000	$\frac{82,05}{15,80}$	$\frac{984,64}{189,65}$

1	2	3	4	5	6	7
		подстиляющего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстиляющего слоя)				
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	12,0000	292,20 79,02	3 506,42 948,23
98	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,0000	289,88 112,16	3 478,51 1 345,87
99	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в тепловых пунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc	4,0000	51,97 15,30	207,89 61,18
100	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в	m2	2,6000	69,82 42,31	181,54 110,01

1	2	3	4	5	6	7
		существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)				
101	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m	1,0000	11,91 8,16	11,91 8,16
102	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc	2,0000	159,90 40,78	319,79 81,57
103	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m	4,0000	11,37 8,16	45,48 32,63
104	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc	1,0000	348,70 73,41	348,70 73,41
105	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно	m	24,0000	32,46 7,14	779,07 171,29

1	2	3	4	5	6	7
		уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²)				
106	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	21,0000	33,74 21,92	708,61 460,35
107	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	2,0000	404,41 55,57	808,82 111,14
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc	2,0000	120,76 11,22	241,51 22,43
109	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m ²	3,0000	330,14 40,78	990,42 122,35
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	8,0000	66,06 15,80	528,47 126,43

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,0000	60,20 13,76	60,20 13,76
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	2,5000	63,72 63,72	159,31 159,31
113	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in	m2	3,1000	341,64 101,96	1 059,09 316,08

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)				
114	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc	1,0000	15,55 8,67	15,55 8,67
115	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc	1,0000	63,99 44,04	63,99 44,04
116	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m	1,0000	48,71 30,08	48,71 30,08
117	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов	m	1,0000	36,01 17,84	36,01 17,84

1	2	3	4	5	6	7
		и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного пенопласта)				
118	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc	1,0000	1 580,39 1 018,58	1 580,39 1 018,58
119	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	5 163,13 178,43	5 163,13 178,43
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	48,43 48,43	48,43 48,43
121	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,0000	7,64 7,64	15,29 15,29
122	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc	1,0000	30,59 30,59	30,59 30,59
123	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,0000	539,36 101,96	539,36 101,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")				
124	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	1,0000	32,63 32,63	32,63 32,63
125	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	30,12 15,30	60,24 30,59
126	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	20,44 13,25	102,20 66,27
127	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,0000	76,47 76,47	152,94 152,94
128	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg	4,0000	34,74 13,26	138,97 53,02
129	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа	buc	2,0000	94,08 8,16	188,17 16,31

1	2	3	4	5	6	7
		закрытия, диаметр 3/8"-1/2")				
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000	1 251,70 96,86	1 251,70 96,86
131	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	1,0000	224,80 16,82	224,80 16,82
132	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	824,04 38,24	824,04 38,24
133	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	349,24 17,84	349,24 17,84
134	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	1,0000	356,18 22,94	356,18 22,94
		<i>Total</i>	lei			54 424,39
		Total Biuroul 204 Asistente				54 424,39

1	2	3	4	5	6	7
		medicale Inclusiv salariu				19 219,38
		4. Biuroul 207 Chirurg				
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	7,8400	21,41 21,41	167,86 167,86
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	22,4000	25,53 23,45	571,94 525,30
137	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc	16,0000	26,00 26,00	416,00 416,00
138	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m	3,0000	11,73 11,73	35,18 35,18
139	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	16,0000	6,12 6,12	97,88 97,88
140	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	49,0000	18,11 16,31	887,18 799,37
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из	m2	6,3200	1 518,75 41,29	9 598,53 260,98

1	2	3	4	5	6	7
		пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
142	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	14,9500	24,86 18,35	371,69 274,38
143	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	49,0000	293,86 190,16	14 399,25 9 317,61
144	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурированной или неглазурированной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной	m2	3,2000	424,17 158,04	1 357,35 505,72

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М100-Т, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	49,0000	4,63 1,53	227,08 74,94
146	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	49,0000	116,40 32,63	5 703,64 1 598,73
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	49,0000	48,97 28,04	2 399,53 1 373,91
148	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2	49,0000	82,08 13,25	4 022,11 649,49

1	2	3	4	5	6	7
149	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	22,4000	82,05 15,80	1 837,99 354,01
150	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	22,4000	292,20 79,02	6 545,31 1 770,02
151	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	22,4000	289,88 112,16	6 493,22 2 512,29
152	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в тепловых пунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc	8,0000	51,97 15,29	415,78 122,35

1	2	3	4	5	6	7
153	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2	4,8000	$\frac{69,83}{42,31}$	$\frac{335,16}{203,10}$
154	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m	3,0000	$\frac{11,91}{8,16}$	$\frac{35,72}{24,47}$
155	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc	4,0000	$\frac{159,90}{40,78}$	$\frac{639,59}{163,14}$
156	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m	4,0000	$\frac{11,37}{8,16}$	$\frac{45,48}{32,63}$
157	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами	buc	1,0000	$\frac{348,70}{73,41}$	$\frac{348,70}{73,41}$

1	2	3	4	5	6	7
		без счетчика)				
158	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)	m	39,0000	32,46 7,14	1 265,99 278,35
159	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	37,0000	33,74 21,92	1 248,50 811,09
160	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	6,0000	404,41 55,57	2 426,45 333,41
161	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc	2,0000	120,76 11,22	241,51 22,43
162	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия,	m2	6,0000	330,14 40,78	1 980,85 244,71

1	2	3	4	5	6	7
		включая принадлежности)				
163	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	10,0000	66,06 15,80	660,59 158,04
164	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,0000	60,22 13,76	120,43 27,53
165	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	5,6000	63,73 63,73	356,86 356,86
166	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase,	m2	5,6000	341,64	1 913,18

1	2	3	4	5	6	7
		usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)			101,96	570,97
167	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc	1,0000	63,99 44,04	63,99 44,04
168	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m	1,0000	48,71 30,08	48,71 30,08
169	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов	m	1,0000	36,01 17,84	36,01 17,84

1	2	3	4	5	6	7
		и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного пенопласта)				
170	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc	1,0000	1 580,39 1 018,58	1 580,39 1 018,58
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	48,43 48,43	48,43 48,43
172	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,0000	7,64 7,64	15,29 15,29
173	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc	1,0000	30,59 30,59	30,59 30,59
174	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	1,0000	539,36 101,96	539,36 101,96
175	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor	m	1,0000	32,63	32,63

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)			32,63	32,63
176	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	30,12 15,29	30,12 15,29
177	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	20,44 13,25	102,20 66,27
178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	1,0000	76,47 76,47	76,47 76,47
179	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg	4,0000	34,74 13,26	138,97 53,02
180	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,0000	94,08 8,16	188,17 16,31
181	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том	buc	1,0000	1 251,70 96,86	1 251,70 96,86

1	2	3	4	5	6	7
		числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)				
182	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	1,0000	224,80 16,82	224,80 16,82
183	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	824,04 38,24	824,04 38,24
184	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	349,24 17,84	349,24 17,84
185	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	1,0000	356,18 22,94	356,18 22,94
		<i>Total</i>	lei			73 103,82
		Total Biuroul 207 Chirurg Inclusiv salariu				73 103,82 25 915,66
		5. Biuroul 306 Infirmiere				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8700	21,41 21,41	40,04 40,04

1	2	3	4	5	6	7
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	14,0400	25,53 23,45	358,46 329,24
188	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc	4,0000	26,00 26,00	104,00 104,00
189	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m	3,0000	11,73 11,73	35,18 35,18
190	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	7,0000	6,12 6,12	42,82 42,82
191	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	49,1000	18,11 16,31	888,99 801,00
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8700	1 518,76 41,29	2 840,08 77,22
193	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima	m	4,9500	24,87 18,35	123,10 90,85

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-T (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)				
194	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	49,0000	293,86 190,16	14 399,25 9 317,61
195	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором M100-	m2	3,2000	424,17 158,04	1 357,35 505,72

1	2	3	4	5	6	7
		T, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	49,0000	4,63 1,53	227,08 74,94
197	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	49,0000	116,40 32,63	5 703,64 1 598,73
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	49,0000	48,97 28,04	2 399,53 1 373,91
199	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2	37,0000	82,08 13,25	3 037,10 490,43
200	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75),	m2	14,0000	82,05 15,80	1 148,74 221,26

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
201	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	14,0000	292,20 79,02	4 090,81 1 106,26
202	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,0000	289,88 112,16	4 058,27 1 570,19
203	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в тепловых пунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc	4,0000	51,97 15,30	207,89 61,18
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним	m2	2,6000	69,82 42,31	181,54 110,01

1	2	3	4	5	6	7
		слоем термостойкого лака)				
205	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m	1,0000	11,91 8,16	11,91 8,16
206	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc	2,0000	159,90 40,78	319,79 81,57
207	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m	4,0000	11,37 8,16	45,48 32,63
208	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc	1,0000	348,70 73,41	348,70 73,41
209	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения	m	24,0000	32,46 7,14	779,07 171,29

1	2	3	4	5	6	7
		16 mm2)				
210	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	21,0000	33,74 21,92	708,61 460,35
211	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	2,0000	404,41 55,57	808,82 111,14
212	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc	2,0000	120,76 11,22	241,51 22,43
213	СК32В	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	3,0000	330,14 40,78	990,42 122,35
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка	buc	8,0000	66,06 15,80	528,47 126,43

1	2	3	4	5	6	7
		биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
215	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,0000	60,20 13,76	60,20 13,76
216	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	2,5000	63,72 63,72	159,31 159,31
217	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport	m2	3,1000	341,64 101,96	1 059,09 316,08

1	2	3	4	5	6	7
		plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)				
218	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc	1,0000	$\frac{15,55}{8,67}$	$\frac{15,55}{8,67}$
219	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc	1,0000	$\frac{63,99}{44,04}$	$\frac{63,99}{44,04}$
220	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m	1,0000	$\frac{48,71}{30,08}$	$\frac{48,71}{30,08}$
221	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного	m	1,0000	$\frac{36,01}{17,84}$	$\frac{36,01}{17,84}$

1	2	3	4	5	6	7
		пенопласта)				
222	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электродвигателем в 0,77-5,5 кВт)	buc	1,0000	1 580,39 1 018,58	1 580,39 1 018,58
223	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	5 163,13 178,43	5 163,13 178,43
224	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	48,43 48,43	48,43 48,43
225	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,0000	7,64 7,64	15,29 15,29
226	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc	1,0000	30,59 30,59	30,59 30,59
227	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка	buc	1,0000	539,36 101,96	539,36 101,96

1	2	3	4	5	6	7
		смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")				
228	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	1,0000	32,63 32,63	32,63 32,63
229	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	30,12 15,30	60,24 30,59
230	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	20,44 13,25	102,20 66,27
231	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,0000	76,47 76,47	152,94 152,94
232	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg	4,0000	34,74 13,26	138,97 53,02
233	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,0000	94,08 8,16	188,17 16,31
234	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,0000	1 251,70	1 251,70

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)			96,86	96,86
235	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	1,0000	224,80 16,82	224,80 16,82
236	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	824,04 38,24	824,04 38,24
237	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	349,24 17,84	349,24 17,84
238	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	1,0000	356,18 22,94	356,18 22,94
		<i>Total</i>	lei			58 527,81
		Total Biuroul 306 Infirmiere Inklusiv salariu				58 527,81
		6. Biuroul 307 Infirmiere 2				

1	2	3	4	5	6	7
239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	3,5700	21,41 21,41	76,44 76,44
240	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	24,5000	25,53 23,45	625,55 574,54
241	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc	4,0000	26,00 26,00	104,00 104,00
242	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m	3,0000	11,73 11,73	35,18 35,18
243	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	7,0000	6,12 6,12	42,82 42,82
244	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	59,2800	18,11 16,31	1 073,30 967,07
245	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности	m2	3,5700	1 518,76 41,29	5 421,96 147,42

1	2	3	4	5	6	7
		для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
246	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	8,7000	24,85 18,35	216,22 159,67
247	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	58,0000	293,86 190,16	17 044,02 11 029,01
248	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками)	m2	3,2000	424,17 158,04	1 357,35 505,72

1	2	3	4	5	6	7
		одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М100-Т, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,0000	4,63 1,53	268,80 88,71
250	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	58,0000	116,40 32,63	6 751,25 1 892,38
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	58,0000	48,97 28,04	2 840,27 1 626,26
252	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2	58,0000	82,08 13,25	4 760,85 768,78
253	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa	m2	24,0000	82,05 15,80	1 969,26 379,30

1	2	3	4	5	6	7
		C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
254	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	24,0000	292,20 79,02	7 012,83 1 896,46
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	24,0000	289,88 112,16	6 957,03 2 691,75
256	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в теплопунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc	4,0000	51,97 15,30	207,89 61,18
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2	2,6000	69,82 42,31	181,54 110,01

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)				
258	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m	1,0000	11,91 8,16	11,91 8,16
259	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc	2,0000	159,90 40,78	319,79 81,57
260	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m	4,0000	11,37 8,16	45,48 32,63
261	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc	1,0000	348,70 73,41	348,70 73,41
262	RpED01A	Montarea cablurilor pentru	m	36,0000	32,46	1 168,60

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm ² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²)			7,14	256,94
263	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	34,0000	33,74 21,92	1 147,28 745,33
264	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	4,0000	404,41 55,57	1 617,63 222,27
265	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc	2,0000	120,76 11,22	241,51 22,43
266	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка	buc	8,0000	66,06 15,80	528,47 126,43

1	2	3	4	5	6	7
		биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
267	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,0000	60,20 13,76	60,20 13,76
268	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	2,5000	63,72 63,72	159,31 159,31
269	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport	m2	5,0000	341,64 101,96	1 708,20 509,80

1	2	3	4	5	6	7
		plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)				
270	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc	1,0000	$\frac{15,55}{8,67}$	$\frac{15,55}{8,67}$
271	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc	1,0000	$\frac{63,99}{44,04}$	$\frac{63,99}{44,04}$
272	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m	1,0000	$\frac{48,71}{30,08}$	$\frac{48,71}{30,08}$
273	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного	m	1,0000	$\frac{36,01}{17,84}$	$\frac{36,01}{17,84}$

1	2	3	4	5	6	7
		пенопласта)				
274	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc	1,0000	1 580,39 1 018,58	1 580,39 1 018,58
275	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	5 163,13 178,43	5 163,13 178,43
276	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	48,43 48,43	48,43 48,43
277	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,0000	7,64 7,64	15,29 15,29
278	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc	1,0000	30,59 30,59	30,59 30,59
279	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка	buc	1,0000	539,36 101,96	539,36 101,96

1	2	3	4	5	6	7
		смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")				
280	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	1,0000	32,63 32,63	32,63 32,63
281	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	30,12 15,30	60,24 30,59
282	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	20,44 13,25	102,20 66,27
283	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,0000	76,47 76,47	152,94 152,94
284	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg	4,0000	34,74 13,26	138,97 53,02
285	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,0000	94,08 8,16	188,17 16,31
286	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,0000	1 251,70	1 251,70

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)			96,86	96,86
287	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	1,0000	224,80 16,82	224,80 16,82
288	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	824,04 38,24	824,04 38,24
289	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	349,24 17,84	349,24 17,84
290	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	1,0000	356,18 22,94	356,18 22,94
		<i>Total</i>	lei			75 526,20
		Total Biuroul 307 Infirmiere 2 Inklusiv salariu				75 526,20
		7. Biuroul 312 Fizioproceduri				

1	2	3	4	5	6	7
291	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	10,3000	12,74 12,74	131,27 131,27
292	RpCH25A	Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale usoare pentru elemente de acoperis deteriorate si supuse reparatiei, constind din manele, rigle, scinduri si cuie (Подпорки (крепи) в горизонтальных или вертикальных строительных элементах, легкие, для элементов поврежденной и подлежащей ремонту кровли, состоящий из подтоварника, ригеля, досок и гвоздей)	m2	10,3000	60,26 39,76	620,66 409,57
293	RpCO46C	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj simplu, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки, из листов простой фанеры, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)	m2	10,3000	603,33 179,96	6 214,26 1 853,58
294	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, свертывающихся ставней)	m2	10,3000	48,59 35,69	500,50 367,57
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,2000	21,41 21,41	89,92 89,92
296	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из	m	12,6000	38,35 4,59	483,19 57,81

1	2	3	4	5	6	7
		пластмасы)				
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	8,7000	$\frac{4,64}{1,53}$	$\frac{40,33}{13,31}$
298	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	8,7000	$\frac{24,85}{18,35}$	$\frac{216,22}{159,67}$
299	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	8,7000	$\frac{116,40}{32,63}$	$\frac{1\ 012,68}{283,86}$
300	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	8,7000	$\frac{116,40}{32,63}$	$\frac{1\ 012,68}{283,86}$
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	8,7000	$\frac{48,97}{28,04}$	$\frac{426,04}{243,94}$

1	2	3	4	5	6	7
302	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2	8,7000	82,08 13,26	714,12 115,32
		<i>Total</i>	lei			11 461,87
		Total Biuroul 312 Fizioproceduri Inklusiv salariu				11 461,87 4 009,68
		8. Biurou -Infectionist pe teritoriul spitallui				
303	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	12,1000	21,41 21,41	259,08 259,08
304	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	41,1060	47,92 47,92	1 969,84 1 969,84
305	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	3,0000	29,57 29,57	88,71 88,71
306	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	12,0000	147,84 147,84	1 774,10 1 774,10

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см2)				
307	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2	19,8400	$\frac{1\,195,79}{40,78}$	$\frac{23\,724,52}{809,16}$
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	45,6300	$\frac{41,97}{39,76}$	$\frac{1\,915,28}{1\,814,44}$
309	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc	10,0000	$\frac{26,00}{26,00}$	$\frac{260,00}{260,00}$
310	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m	13,0000	$\frac{11,73}{11,73}$	$\frac{152,43}{152,43}$
311	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	29,0000	$\frac{6,12}{6,12}$	$\frac{177,41}{177,41}$
312	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	41,3000	$\frac{18,11}{16,31}$	$\frac{747,75}{673,75}$
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	158,9700	$\frac{14,85}{13,76}$	$\frac{2\,361,43}{2\,188,15}$

1	2	3	4	5	6	7
314	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перекрышки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	65,0000	25,59 3,06	1 663,58 198,82
315	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	14,6000	1 518,75 41,29	22 173,80 602,88
316	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	14,9500	24,86 18,35	371,69 274,38
317	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	60,1300	53,79 42,82	3 234,61 2 574,96

1	2	3	4	5	6	7
318	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	158,9700	120,28 86,67	19 121,05 13 777,30
319	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	4,1000	293,86 190,15	1 204,83 779,63
320	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-	m2	25,4000	424,21 158,04	10 774,82 4 014,17

1	2	3	4	5	6	7
		известковым раствором М100-Т, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	158,9700	$\frac{4,63}{1,53}$	$\frac{736,73}{243,13}$
322	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	133,5700	$\frac{116,40}{32,63}$	$\frac{15\ 547,68}{4\ 358,02}$
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	133,5700	$\frac{48,97}{28,04}$	$\frac{6\ 540,95}{3\ 745,17}$
324	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2	133,5700	$\frac{82,08}{13,25}$	$\frac{10\ 963,91}{1\ 770,44}$
325	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов)	m2	45,6300	$\frac{82,05}{15,80}$	$\frac{3\ 744,05}{721,13}$

1	2	3	4	5	6	7
		бетоном класса С-5/4 (В-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
326	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	45,6300	292,20 79,02	13 333,16 3 605,64
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	45,6300	289,88 112,16	13 227,05 5 117,68
328	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в тепlopунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc	16,0000	51,97 15,29	831,55 244,70
329	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях,	m2	12,6000	69,83 42,31	879,84 533,15

1	2	3	4	5	6	7
		двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)				
330	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m	21,0000	11,91 8,16	250,06 171,30
331	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc	12,0000	159,90 40,78	1 918,75 489,41
332	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m	34,0000	11,37 8,16	386,54 277,33
333	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc	1,0000	348,70 73,41	348,70 73,41
334	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на	m	124,0000	32,46 7,14	4 025,19 885,01

1	2	3	4	5	6	7
		дно каналов, площадью сечения 16 мм2)				
335	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	121,0000	33,74 21,92	4 082,95 2 652,49
336	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	12,0000	404,41 55,57	4 852,90 666,82
337	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc	12,0000	120,76 11,22	1 449,07 134,59
338	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	13,0000	330,14 40,78	4 291,83 530,19
339	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	28,0000	66,06 15,80	1 849,65 442,51

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
340	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	7,0000	60,21 13,76	421,50 96,35
341	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	12,5000	63,72 63,72	796,56 796,56
342	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala,	m2	23,1000	341,64 101,96	7 891,89 2 355,28

1	2	3	4	5	6	7
		montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)				
343	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc	3,0000	15,55 8,67	46,66 26,00
344	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc	3,0000	64,00 44,05	192,00 132,14
345	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m	3,0000	48,72 30,08	146,17 90,24
346	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов,	m	3,0000	36,01 17,84	108,04 53,53

1	2	3	4	5	6	7
		профилем из полимерного пенопласта)				
347	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc	3,0000	1 580,40 1 018,58	4 741,21 3 055,74
348	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	3,0000	5 163,13 178,43	15 489,39 535,29
349	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,0000	48,43 48,43	145,29 145,29
350	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc	3,0000	7,65 7,65	22,94 22,94
351	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc	3,0000	30,59 30,59	91,76 91,76
352	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	5,0000	539,36 101,96	2 696,80 509,80

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")				
353	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	11,0000	32,63 32,63	358,90 358,90
354	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,0000	30,12 15,29	662,65 336,47
355	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	25,0000	20,44 13,25	511,01 331,37
356	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	12,0000	76,47 76,47	917,64 917,64
357	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg	14,0000	34,74 13,26	486,40 185,57
358	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	12,0000	94,08 8,16	1 129,01 97,88

1	2	3	4	5	6	7
359	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	5,0000	1 251,71 96,86	6 258,53 484,31
360	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	5,0000	224,80 16,82	1 124,02 84,12
361	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	5,0000	824,04 38,24	4 120,22 191,18
362	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	5,0000	356,17 22,94	1 780,87 114,70
363	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	5,0000	349,24 17,84	1 746,21 89,22
		<i>Total</i>	lei			233 121,16
		Total Biuro -Infectionist pe teritoriul spitallui Inclusiv salariu				233 121,16 70 153,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			602 872,52
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %			48 715,25
		Cheltuieli de transport (VR) * 5 %	5 %			18 390,33
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 5 %	5 %			33 498,91
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %			21 104,32
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			144 916,26
		Total deviz:				869 497,59
		Inclusiv salariu				202 980,20

Intocmit

Mocanu V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia partiala a unor
cabine in sectia consultativa a
IMSP SR Causeni Ana si
Alexandru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02-01-2024
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 869 497,59 lei

Intocmit in prețuri curente 08.02.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-01-2024:				
Manopera :						
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,8030	50,98	703,67
2.	7122050013400	Zidar	h-om	40,7564	50,98	2 077,79

3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	186,4035	50,98	9 502,86
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	536,2046	50,98	27 335,76
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,1900	50,98	60,68
6.	7123011000200	Betonist	h-om	4,8400	50,98	246,73
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,4890	50,98	330,81
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,6500	50,98	389,98
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,3292	50,98	2 106,96
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	115,9200	50,98	5 909,60
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0075	50,98	357,26
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	233,0872	50,98	11 882,77
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,5600	50,98	334,41
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	116,3100	50,98	5 929,45
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,1600	50,98	2 047,38
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	184,3400	50,98	9 397,65
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	265,3900	50,98	13 529,57
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	149,5587	50,98	7 624,53
19.	7212030022700	Sudor	h-om	1,9500	50,98	99,41
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3,7400	50,98	190,66
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,1000	50,98	260,01
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,2000	50,98	672,95
23.	7422010060100	Timplar	h-om	1 412,0881	50,98	71 988,21
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	390,0943	50,98	19 887,00
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	198,3944	50,98	10 114,10
		Total manopera				202 980,20

Materiale:

1.	1111000100024	Interrupator manual	buc	14,1400	32,40	458,12
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	148,6290	10,80	1 605,20
3.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	4,2228	0,00	0,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1435	414,00	2 129,41
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,5682	315,00	2 068,98
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,6060	315,00	1 765,89
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9430	10,80	31,70
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,1494	10,80	34,00
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0103	9 000,00	92,70
10.	2010102904353	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,2132	3 600,00	767,52
11.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0154	3 600,00	55,44
12.	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,1555	16 200,00	2 519,10
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	35,9600	1 395,00	50 164,20
14.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	15,4500	34,20	528,39
15.	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	6,7980	32,40	220,26
16.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	19,8400	1 125,00	22 320,00
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	141,5515	28,80	4 076,68
18.	2051142950700	Dibluri	buc	216,7600	0,45	97,56
19.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	110,2500	0,45	49,62
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	72,2000	0,45	32,49
21.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	18,3600	0,90	16,54
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,0320	28,80	29,73
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,3000	19,80	65,35
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,7210	19,80	14,28

25.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	9,4482	19,80	187,07
26.	2320166200729	Parchetin	l	2,8545	25,20	71,92
27.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,8480	54,00	99,77
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	2,4980	10,80	26,95
29.	2411117322835	Freon	kg	6,6150	144,00	952,56
30.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0841	144,00	12,10
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,4600	35,10	121,45
32.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,8240	4,50	3,71
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	21,1544	108,00	2 284,68
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,9445	17,10	1 127,64
35.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,8900	32,40	223,23
36.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	60,1845	32,40	1 949,98
37.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	361,1070	64,80	23 399,73
38.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	4,5150	49,50	223,48
39.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	2,0600	49,50	101,97
40.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	4,9500	49,50	245,00
41.	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	1,2360	67,50	83,43
42.	24302261000001	Fuga	kg	9,7123	25,20	244,76
43.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,4450	25,20	86,82
44.	2430226100700	Grund alchidic	kg	48,1476	25,20	1 213,33
45.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,5120	25,20	38,09
46.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,4040	108,00	799,64
47.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,2658	108,00	136,73
48.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6560	144,00	94,46
49.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,5570	4,50	47,50
50.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	19,4800	4,50	87,66
51.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,0000	29,70	594,00
52.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	12,6000	32,40	408,24
53.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	317,0160	7,20	2 282,53
54.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,0600	7,20	22,02
55.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	35,0200	13,50	472,76
56.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	3,6750	10,80	39,69
57.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	14,7000	10,80	158,76
58.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	46,6200	5,40	251,75
59.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	52,0000	5,40	280,80
60.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	10,3020	720,00	7 417,42
61.	2622102438000	Lavoar	buc	10,3020	774,00	7 973,72
62.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	10,3020	180,00	1 854,38
63.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,0000	2,52	30,24
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 518,5042	2,52	8 866,61
65.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1920	3 420,00	656,64
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	57,7266	3,42	197,43
67.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 019,7202	3,42	10 327,43
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	436,9712	19,80	8 652,03
69.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	73,5000	18,90	1 389,15
70.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	62,6000	1,35	84,51
71.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	102,1422	94,50	9 652,42

72.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,2878	0,00	0,00
73.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4209	0,00	0,00
74.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,1824	0,00	0,00
75.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2341	0,00	0,00
76.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,8153	0,00	0,00
77.	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	26,7800	50,40	1 349,69
78.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	44,3394	198,00	8 779,22
79.	2670112204051	Placi din laminat	m2	148,6290	162,00	24 077,89
80.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	30,5420	10,80	329,85
81.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	7,0000	270,00	1 890,00
82.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	15,2460	19,49	297,13
83.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	68,2500	19,49	1 330,19
84.	2732103646000	Panouri fibrolemnnoase usoare moi	m2	53,5700	216,00	11 571,12
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	147,1575	162,00	23 839,51
86.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,2600	19,49	24,56
87.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	36,7500	66,60	2 447,55
88.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	36,7500	58,50	2 149,86
89.	2746167335100	Priza	buc	76,5000	34,20	2 616,29
90.	2811236305075	Console	kg	36,7500	39,60	1 455,30
91.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	24,0000	108,00	2 592,00
92.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	156,5000	19,49	3 050,19
93.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	89,0000	13,50	1 201,50
94.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	124,8700	13,50	1 685,74
95.	2811236832352	Burghiu widia	buc	5,8800	0,00	0,00
96.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	8,9600	16,20	145,13
97.	2812106306050	Profile din otel	kg	69,8250	19,49	1 360,88
98.	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	31,0000	288,00	8 928,00
99.	2822115708000	Element de sustinere	buc	772,9680	4,50	3 478,36
100.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	262,2570	30,60	8 025,07
101.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	115,9452	30,60	3 547,92
102.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	235,2000	0,18	42,33
103.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	360,8000	0,18	64,94
104.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 803,0000	0,18	2 484,54
105.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	8 005,7400	0,18	1 441,03
106.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	178,0000	0,45	80,10
107.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	61,8000	0,45	27,81
108.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	235,2000	0,45	105,84
109.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,2936	37,80	48,92
110.	2874136313300	Diblu din metal	buc	560,6000	1,80	1 009,08
111.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,2060	37,80	7,79

112.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,6000	0,00	0,00
113.	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	10,5040	198,00	2 079,80
114.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	10,2000	58,50	596,70
115.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,2000	108,00	1 101,60
116.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	62,1600	5,40	335,65
117.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40,8000	10,80	440,62
118.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	30,6000	342,00	10 465,20
119.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1648	32,40	5,34
120.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,9100	10,80	63,83
121.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	10,3000	10,80	111,24
122.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	8,4000	432,00	3 628,80
123.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	10,0000	378,00	3 780,00
124.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	22,1100	72,00	1 591,92
125.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	22,1100	13,50	298,51
126.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	19,3800	324,00	6 279,12
127.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	7,3500	1 800,00	13 230,00
128.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	7,3500	1 755,00	12 899,25
129.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	8,4000	0,00	0,00
130.	3130134817404	Cablu de energie	m	319,2600	11,70	3 735,36
131.	4011106202741	Energie electrica	kw	66,2390	1,80	119,23
132.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,7978	16,20	563,75
133.	4100126202818	Apa	m3	6,2311	16,20	100,94
134.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0952	396,00	37,69
135.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,9815	10,80	237,40
		Total materiale de construcții				367 806,63

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	133,2230	110,00	14 654,52
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,8030	28,00	442,52
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8712	28,00	108,39
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,7725	24,00	18,54
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,0900	24,00	74,16

6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6300	24,00	15,12
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,4500	24,00	58,80
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,6921	28,00	271,40
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,3600	33,00	110,88
10.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	131,1083	64,00	8 390,94
11.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,6400	28,00	129,92
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	38,5856	96,00	3 704,22
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,2718	96,00	122,09
14.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	16,0492	64,00	1 027,15
15.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,9800	0,00	0,00
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,8000	0,00	0,00
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5600	24,00	13,44
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,1700	120,00	860,40
19.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	14,5600	120,00	1 747,20
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,2000	280,00	336,00
Total utilaje de constructii						32 085,69

Total	lei	602 872,5 2
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	48 715,25
Cheltuieli de transport (VR) * 5 %	5 %	18 390,33
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 5 %	5 %	33 498,91
Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	21 104,32
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	144 916,2 6

Total deviz:

**869 497,5
9**

Intocmit

Mocanu V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia partiala a unor cabinete in
sectia consultativa a IMSP SR Causeni Ana si
Alexandru**

**Investitor IMSP SR Causeni Ana si
Alexandru**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Biouroul 413 Administrator				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,53 23,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,98	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,20	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,20	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			282,65
2	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc			26,00 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	50,98	26,00
		<i>Total</i>	lei			52,00
3	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,98	11,73
		<i>Total</i>	lei			35,18
4	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Total</i>	lei			48,94
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			18,11 16,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,98	16,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,20	0,81
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,80	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			778,53
6	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m			24,87 18,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,98	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,52	2,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,42	1,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 420,00	1,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	315,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			123,10

1	2	3	4	5	6	7
7	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			293,86 190,16
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,98	175,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	94,50	34,96
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	30,60	29,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,60	12,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,18	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
		Total	lei			12 048,35
8	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором M100-T, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)	m2			424,17 158,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	50,98	142,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	2,52	26,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	25,20	5,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	315,00	11,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 420,00	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	16,20	0,30
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	4,50	1,15
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	198,00	212,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	96,00	0,96
		Total	lei			1 357,35
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,63 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,80	0,54
		Total	lei			190,01
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением	m2			116,40 32,63

1	2	3	4	5	6	7
		раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,98	32,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,42	24,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	96,00	4,80
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	64,00	19,84
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	110,00	34,65
		Total	lei			4 772,44
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			48,97 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,80	20,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			2 007,78
12	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2			82,08 13,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,20	3,02
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	32,40	4,86
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	64,80	58,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	64,00	2,56
		Total	lei			3 365,43
13	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			82,05 15,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	50,98	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,52	25,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	315,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	16,20	0,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	414,00	15,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	96,00	11,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
		Total	lei			908,34
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			292,20 79,02

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,98	70,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,98	8,67
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	162,00	171,80
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,80	11,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	28,80	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		Total	lei			3 234,66
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			289,88 112,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,98	104,51
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			3 208,92
16	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в теплослунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc			51,97 15,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	50,98	15,30
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	19,49	6,75
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	19,49	14,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	120,00	15,60
		Total	lei			207,89
17	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			69,82 42,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,98	35,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,98	6,63
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,20	2,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	32,40	6,48
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	49,50	7,42
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	49,50	7,42
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	19,80	1,98
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			181,54
18	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m			11,91 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	25,20	0,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,40	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	19,80	0,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	49,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	28,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			11,91
19	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc			159,90 40,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	50,98	40,78
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	50,40	51,91
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	120,00	67,20
		<i>Total</i>	lei			319,79
20	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m			11,37 8,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,98	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	16,20	0,97
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	28,00	2,24
		<i>Total</i>	lei			45,48
21	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			348,70 73,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	50,98	73,41
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	270,00	270,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,42	1,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,45	1,80
		<i>Total</i>	lei			348,70
22	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm ² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²)	m			32,46 7,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,98	7,14
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	11,70	11,93
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	19,49	9,74
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,35	0,27
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,50	3,38
		<i>Total</i>	lei			779,07
23	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			33,74 21,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,98	21,92
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,20	7,71
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,40	1,13
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,40	0,85
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	13,50	2,13
		<i>Total</i>	lei			708,61
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с	buc			404,41 55,57

1	2	3	4	5	6	7
		люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,98	55,57
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	342,00	348,84
		<i>Total</i>	lei			808,82
25	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc			120,76 11,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,98	11,22
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	108,00	108,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,52	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			241,51
26	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			330,14 40,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	50,98	30,59
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	288,00	288,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,42	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,18	0,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,45	0,45
		<i>Total</i>	lei			990,42
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			66,06 15,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,98	15,80
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,20	34,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,42	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			528,47
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях,	buc			60,20 13,76

1	2	3	4	5	6	7
		соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,98	13,76
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,40	32,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,42	0,17
		<i>Total</i>	lei			60,20
29	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t			63,72 63,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,98	12,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,98	50,98
		<i>Total</i>	lei			159,31
30	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)	m2			341,64 101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	50,98	94,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	216,00	237,60
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 366,56
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc			15,55 8,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	50,98	8,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,80	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	0,00	0,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	24,00	2,16
		<i>Total</i>	lei			15,55
32	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc			63,99 44,04
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,98	30,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,98	13,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	396,00	4,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	16,20	1,38
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	33,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			63,99
33	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi	m			48,71

1	2	3	4	5	6	7
		si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)				30,08
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,5200	50,98	26,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,98	3,57
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	108,00	17,09
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	144,00	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			48,71
34	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного пенопласта)	m			36,01 17,84
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	16,20	18,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			36,01
35	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc			1 580,39 1 018,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	50,98	1 018,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,10	12,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	25,20	4,76
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,49
	2874115842685	Piulita hexag, M8	buc	28,0000	0,45	13,23
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,18	5,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	19,49	3,07
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	54,00	12,47
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	432,00	453,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 580,39
36	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			5 163,13 178,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	50,98	178,43
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 800,00	1 890,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 755,00	1 842,75
	2811236305075	Console	kg	5,0000	39,60	207,90
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,80	5,67
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,80	22,68
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	18,90	198,45
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,45	7,09
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	66,60	349,65
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	58,50	307,12
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	37,80	6,99
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	144,00	136,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	24,00	8,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	24,00	1,92
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			5 163,13
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			48,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,98	48,43
		Total	lei			48,43
38	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc			7,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,98	7,64
		Total	lei			15,29
39	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc			30,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,98	30,59
		Total	lei			30,59
40	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			539,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,98	101,96
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	378,00	378,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	29,70	59,40
		Total	lei			539,36
41	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			32,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,98	32,63
		Total	lei			32,63
42	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	13,50	13,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	144,00	0,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,35
		Total	lei			150,60
43	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	5,40	5,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	144,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,35
		Total	lei			143,08
44	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc			76,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,98	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	50,98	71,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			152,94
45	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg			34,74 13,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	19,49	21,49
		<i>Total</i>	lei			138,97
46	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc			94,08 8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,98	8,16
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	72,00	72,36
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,50	13,57
		<i>Total</i>	lei			188,17
47	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 251,70 96,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,98	96,86
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	774,00	797,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	58,50	59,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	108,00	110,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	7,20	2,20
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,44
		<i>Total</i>	lei			1 251,70
48	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			224,80 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,98	16,82
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	198,00	207,98
		<i>Total</i>	lei			224,80
49	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			824,04 38,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,98	38,24
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	720,00	741,74
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,80	44,06
		<i>Total</i>	lei			824,04
50	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc			349,24 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,98	17,84
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	2051142950700	Di-bluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			349,24
		2. Biuroul 412 Anticamera				
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			21,41

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,98	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,71
		Total	lei			154,16
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,53 23,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,98	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,20	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,20	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		Total	lei			282,14
53	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc			26,00 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	50,98	26,00
		Total	lei			156,00
54	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,98	11,73
		Total	lei			35,18
55	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		Total	lei			48,94
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			18,11 16,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,98	16,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,20	0,81
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,80	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			578,65
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 518,75 41,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,98	37,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,98	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare	m2	1,0000	1 395,00	1 395,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,80	6,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 935,02
58	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-T (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m			24,86 18,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,98	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,52	2,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,42	1,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 420,00	1,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	315,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			396,81
59	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			293,86 190,16
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,98	175,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	94,50	34,96
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	30,60	29,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,60	12,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,18	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
		<i>Total</i>	lei			9 979,56
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,63 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,10	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,80	0,54
		<i>Total</i>	lei			157,39
61	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			116,40 32,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,98	32,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,42	24,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	96,00	4,80
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	64,00	19,84
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	110,00	34,65
		<i>Total</i>	lei			3 952,97
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,	m2			48,97 28,04

1	2	3	4	5	6	7
		колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,80	20,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			1 663,03
63	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2			82,08 13,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,20	3,02
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	32,40	4,86
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	64,80	58,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	64,00	2,56
		Total	lei			2 787,57
64	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			82,05 15,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	50,98	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,98	13,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,52	25,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	315,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	16,20	0,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	414,00	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	96,00	11,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
		Total	lei			906,68
65	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			292,20 79,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,98	70,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,98	8,67
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	162,00	171,80
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,80	11,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	28,80	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		Total	lei			3 228,82
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			289,88 112,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,98	104,51

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			3 203,12
67	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в теплопунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc			51,97 15,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	50,98	15,30
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	19,49	6,75
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	19,49	14,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	120,00	15,60
		<i>Total</i>	lei			207,89
68	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			69,83 42,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,98	35,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,98	6,63
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,20	2,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	32,40	6,48
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	49,50	7,43
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	49,50	7,43
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	19,80	1,98
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			160,60
69	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m			11,91 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	25,20	0,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,40	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	19,80	0,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	49,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	28,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			11,91
70	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc			159,90 40,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	50,98	40,78
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	50,40	51,91
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	120,00	67,20
		<i>Total</i>	lei			319,79

1	2	3	4	5	6	7
71	RpIE04B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m			11,37 8,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,98	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	16,20	0,97
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	28,00	2,24
		Total	lei			45,48
72	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			348,70 73,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	50,98	73,41
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	270,00	270,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,42	1,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2051142950700	Diabluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,45	1,80
		Total	lei			348,70
73	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм²)	m			32,46 7,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,98	7,14
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	11,70	11,93
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	19,49	9,74
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,35	0,27
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,50	3,38
		Total	lei			1 363,37
74	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			33,74 21,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,98	21,92
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,20	7,71
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,40	1,13
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,40	0,85
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	13,50	2,13
		Total	lei			1 383,48
75	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc			404,41 55,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,98	55,57
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	342,00	348,84
		Total	lei			808,82
76	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных	buc			120,76 11,22

1	2	3	4	5	6	7
		вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,98	11,22
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	108,00	108,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,52	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			241,51
77	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			330,14 40,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	50,98	30,59
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	288,00	288,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,42	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,18	0,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,45	0,45
		Total	lei			990,42
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			66,06 15,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,98	15,80
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,20	34,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,42	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		Total	lei			330,30
79	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			60,20 13,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,98	13,76
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	32,40	32,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,42	0,17
		Total	lei			60,20
80	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом	t			63,72 63,72

1	2	3	4	5	6	7
		на расстоянии в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,98	12,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,98	50,98
		<i>Total</i>	lei			159,31
81	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)	m2			341,64 101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	50,98	94,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	216,00	237,60
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 639,87
		3. Biuroul 204 Asistente medicale				
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,98	10,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,70
		<i>Total</i>	lei			51,38
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,53 23,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,98	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,20	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,20	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			308,70
84	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc			26,00 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	50,98	26,00
		<i>Total</i>	lei			156,00
85	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,98	11,73
		<i>Total</i>	lei			35,18
86	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов	buc			6,12

1	2	3	4	5	6	7
		радиатора для уменьшения поверхности)				6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		Total	lei			55,06
87	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			18,11
						16,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,98	16,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,20	0,81
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,80	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			747,75
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 518,75
						41,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,98	37,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,98	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 395,00	1 395,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,80	6,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
		Total	lei			3 645,01
89	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-T (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m			24,87
						18,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,98	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,52	2,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,42	1,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 420,00	1,04
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	315,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			123,10
90	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			293,86
						190,16
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,98	175,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	94,50	34,96
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	30,60	29,07

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,60	12,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,18	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
		<i>Total</i>	lei			12 048,35
91	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М100-Т, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)	m2			424,17 158,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	50,98	142,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	2,52	26,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	25,20	5,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	315,00	11,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 420,00	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	16,20	0,30
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	4,50	1,15
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	198,00	212,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	96,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			1 357,35
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,63 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,80	0,54
		<i>Total</i>	lei			190,01
93	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			116,40 32,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,98	32,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,42	24,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	96,00	4,80
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	64,00	19,84
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	110,00	34,65
		<i>Total</i>	lei			4 772,44
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			48,97 28,04

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,80	20,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			2 007,78
95	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2			82,08 13,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,20	3,02
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	32,40	4,86
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	64,80	58,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	64,00	2,56
		Total	lei			3 283,34
96	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			82,05 15,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	50,98	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,98	13,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,52	25,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	315,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	16,20	0,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	414,00	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	96,00	11,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
		Total	lei			984,64
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			292,20 79,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,98	70,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,98	8,67
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	162,00	171,80
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,80	11,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	28,80	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		Total	lei			3 506,42
98	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			289,88 112,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,98	104,51
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			3 478,51
99	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в теплопунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc			51,97 15,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	50,98	15,30
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	19,49	6,75
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	19,49	14,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	120,00	15,60
		<i>Total</i>	lei			207,89
100	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			69,82 42,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,98	35,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,98	6,63
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,20	2,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	32,40	6,48
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	49,50	7,42
	2430116105723	Lac de baza alchidic L. 005-5	kg	0,1500	49,50	7,42
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	19,80	1,98
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			181,54
101	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m			11,91 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	25,20	0,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,40	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	19,80	0,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	49,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	28,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			11,91
102	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc			159,90 40,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	50,98	40,78
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	50,40	51,91
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	120,00	67,20
		<i>Total</i>	lei			319,79
103	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m			11,37

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")				8,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,98	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	16,20	0,97
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	28,00	2,24
		Total	lei			45,48
104	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			348,70 73,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	50,98	73,41
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	270,00	270,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,42	1,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,45	1,80
		Total	lei			348,70
105	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм²)	m			32,46 7,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,98	7,14
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	11,70	11,93
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	19,49	9,74
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,35	0,27
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,50	3,38
		Total	lei			779,07
106	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (фугляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			33,74 21,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,98	21,92
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,20	7,71
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,40	1,13
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,40	0,85
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	13,50	2,13
		Total	lei			708,61
107	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc			404,41 55,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,98	55,57
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	342,00	348,84
		Total	lei			808,82
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной	buc			120,76 11,22

1	2	3	4	5	6	7
		жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,98	11,22
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	108,00	108,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,52	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			241,51
109	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			330,14 40,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	50,98	30,59
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	288,00	288,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,42	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,18	0,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,45	0,45
		Total	lei			990,42
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			66,06 15,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,98	15,80
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,20	34,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,42	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		Total	lei			528,47
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			60,20 13,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,98	13,76
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	32,40	32,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,42	0,17
		Total	lei			60,20
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на	t			63,72 63,72

1	2	3	4	5	6	7
		1 m перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,98	12,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,98	50,98
		<i>Total</i>	lei			159,31
113	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)	m2			341,64 101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	50,98	94,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	216,00	237,60
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 059,09
114	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc			15,55 8,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	50,98	8,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,80	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	0,00	0,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	24,00	2,16
		<i>Total</i>	lei			15,55
115	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc			63,99 44,04
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,98	30,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,98	13,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	396,00	4,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	16,20	1,38
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	33,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			63,99
116	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m			48,71 30,08
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,5200	50,98	26,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,98	3,57
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	108,00	17,09
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	144,00	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			48,71
117	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная	m			36,01 17,84

1	2	3	4	5	6	7
		герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного пенопласта)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	16,20	18,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			36,01
118	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc			1 580,39 1 018,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	50,98	1 018,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,10	12,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	25,20	4,76
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,49
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,45	13,23
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,18	5,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	19,49	3,07
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	54,00	12,47
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	432,00	453,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 580,39
119	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			5 163,13 178,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	50,98	178,43
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 800,00	1 890,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 755,00	1 842,75
	2811236305075	Console	kg	5,0000	39,60	207,90
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,80	5,67
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,80	22,68
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	18,90	198,45
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,45	7,09
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	66,60	349,65
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	58,50	307,12
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	37,80	6,99
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	144,00	136,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	24,00	8,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	24,00	1,92
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 163,13
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			48,43 48,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,98	48,43
		<i>Total</i>	lei			48,43
121	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc			7,64 7,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,98	7,64
		<i>Total</i>	lei			15,29
122	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2"	buc			30,59

1	2	3	4	5	6	7
		pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, multifunctional, diameter 1/2")				30,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,98	30,59
		Total	lei			30,59
123	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			539,36 101,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,98	101,96
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	378,00	378,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	29,70	59,40
		Total	lei			539,36
124	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			32,63 32,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,98	32,63
		Total	lei			32,63
125	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,12 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,98	15,30
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	13,50	13,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	144,00	0,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,34
		Total	lei			60,24
126	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,44 13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	5,40	5,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	144,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,35
		Total	lei			102,20
127	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc			76,47 76,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,98	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	50,98	71,37
		Total	lei			152,94
128	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg			34,74 13,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	19,49	21,49
		Total	lei			138,97
129	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия,	buc			94,08 8,16

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 3/8"-1/2")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,98	8,16
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	72,00	72,36
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,50	13,57
		<i>Total</i>	lei			188,17
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 251,70 96,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,98	96,86
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	774,00	797,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	58,50	59,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	108,00	110,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	7,20	2,20
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,44
		<i>Total</i>	lei			1 251,70
131	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			224,80 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,98	16,82
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	198,00	207,98
		<i>Total</i>	lei			224,80
132	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			824,04 38,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,98	38,24
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	720,00	741,74
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,80	44,06
		<i>Total</i>	lei			824,04
133	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc			349,24 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,98	17,84
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			349,24
134	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc			356,18 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	50,98	22,94
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,90	1,84
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			356,18
		4. Biuroul 207 Chirurg				
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,98	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			167,86
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,53 23,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,98	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,20	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,20	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			571,94
137	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc			26,00 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	50,98	26,00
		<i>Total</i>	lei			416,00
138	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,98	11,73
		<i>Total</i>	lei			35,18
139	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Total</i>	lei			97,88
140	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			18,11 16,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,98	16,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,20	0,81
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,80	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			887,18
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 518,75 41,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,98	37,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,98	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 395,00	1 395,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,80	6,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			9 598,53
142	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si	m			24,86 18,35

1	2	3	4	5	6	7
		tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,98	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,52	2,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,42	1,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 420,00	1,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	315,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			371,69
143	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			293,86 190,16
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,98	175,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	94,50	34,96
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	30,60	29,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,60	12,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,18	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
		Total	lei			14 399,25
144	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М100-Т, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)	m2			424,17 158,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	50,98	142,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	2,52	26,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	25,20	5,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	315,00	11,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 420,00	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	16,20	0,30
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	4,50	1,15
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	198,00	212,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	96,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 357,35
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,80	0,54
		<i>Total</i>	lei			227,08
146	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			116,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,98	32,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,42	24,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	96,00	4,80
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	64,00	19,84
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	110,00	34,65
		<i>Total</i>	lei			5 703,64
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			48,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,80	20,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 399,53
148	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по яченстому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2			82,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,20	3,02
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	32,40	4,86
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	64,80	58,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	64,00	2,56
		<i>Total</i>	lei			4 022,11
149	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			82,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	50,98	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,98	13,25

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,52	25,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	315,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	16,20	0,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	414,00	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	96,00	11,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
		Total	lei			1 837,99
150	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			292,20 79,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,98	70,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,98	8,67
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	162,00	171,80
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,80	11,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	28,80	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		Total	lei			6 545,31
151	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			289,88 112,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,98	104,51
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			6 493,22
152	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в теплоспунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc			51,97 15,29
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	19,49	6,75
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	19,49	14,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	120,00	15,60
		Total	lei			415,78
153	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			69,83 42,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,98	35,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,98	6,63
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,20	2,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	32,40	6,48
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	49,50	7,43
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	49,50	7,43
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	19,80	1,98
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			335,16
154	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m			11,91 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	25,20	0,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,40	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	19,80	0,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	49,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	28,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			35,72
155	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc			159,90 40,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	50,98	40,78
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	50,40	51,91
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	120,00	67,20
		<i>Total</i>	lei			639,59
156	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m			11,37 8,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,98	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	16,20	0,97
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	28,00	2,24
		<i>Total</i>	lei			45,48
157	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			348,70 73,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	50,98	73,41
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	270,00	270,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,42	1,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	4,0000	0,45	1,80
		<i>Total</i>	lei			348,70
158	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм²)	m			32,46 7,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,98	7,14
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	11,70	11,93
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	19,49	9,75
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,35	0,27
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,50	3,37
		<i>Total</i>	lei			1 265,99

1	2	3	4	5	6	7
159	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			33,74 21,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,98	21,92
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,20	7,71
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,40	1,13
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,40	0,85
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	13,50	2,13
		Total	lei			1 248,50
160	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc			404,41 55,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,98	55,57
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	342,00	348,84
		Total	lei			2 426,45
161	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc			120,76 11,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,98	11,22
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	108,00	108,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,52	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			241,51
162	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			330,14 40,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	50,98	30,59
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	288,00	288,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,42	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,18	0,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,45	0,45
		Total	lei			1 980,85
163	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбели)	buc			66,06 15,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,98	15,80
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,20	34,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,42	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			660,59
164	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			60,22 13,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,98	13,76
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,40	32,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,42	0,17
		<i>Total</i>	lei			120,43
165	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t			63,73 63,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,98	12,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,98	50,98
		<i>Total</i>	lei			356,86
166	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)	m2			341,64 101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	50,98	94,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	216,00	237,60
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 913,18
167	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc			63,99 44,04
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,98	30,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,98	13,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	396,00	4,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	16,20	1,38
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	33,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			63,99
168	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m			48,71 30,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	50,98	26,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,98	3,57
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	108,00	17,09
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	144,00	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			48,71
169	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного пенопласта)	m			36,01 17,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	16,20	18,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			36,01
170	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc			1 580,39 1 018,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	50,98	1 018,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,10	12,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	25,20	4,76
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,49
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,45	13,23
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,18	5,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	19,49	3,07
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	54,00	12,47
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	432,00	453,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 580,39
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			48,43 48,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,98	48,43
		<i>Total</i>	lei			48,43
172	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc			7,64 7,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,98	7,64
		<i>Total</i>	lei			15,29
173	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие	buc			30,59

1	2	3	4	5	6	7
		настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")				30,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,98	30,59
		Total	lei			30,59
174	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			539,36 101,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,98	101,96
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	378,00	378,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	29,70	59,40
		Total	lei			539,36
175	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			32,63 32,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,98	32,63
		Total	lei			32,63
176	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,12 15,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	13,50	13,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	144,00	0,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,35
		Total	lei			30,12
177	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,44 13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	5,40	5,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	144,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,35
		Total	lei			102,20
178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc			76,47 76,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,98	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	50,98	71,37
		Total	lei			76,47
179	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg			34,74 13,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	19,49	21,49
		Total	lei			138,97
180	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc			94,08 8,16

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,98	8,16
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	72,00	72,36
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,50	13,57
		<i>Total</i>	lei			188,17
181	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 251,70 96,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,98	96,86
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	774,00	797,37
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	58,50	59,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	108,00	110,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	7,20	2,20
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,44
		<i>Total</i>	lei			1 251,70
182	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			224,80 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,98	16,82
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	198,00	207,98
		<i>Total</i>	lei			224,80
183	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			824,04 38,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,98	38,24
	2612132506710	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit)	buc	1,0100	720,00	741,74
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,80	44,06
		<i>Total</i>	lei			824,04
184	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc			349,24 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,98	17,84
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			349,24
185	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc			356,18 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	50,98	22,94
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,90	1,84
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			356,18
		5. Biuroul 306 Infirmiere				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,98	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			40,04
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,53 23,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,98	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,20	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,20	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			358,46
188	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc			26,00 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	50,98	26,00
		<i>Total</i>	lei			104,00
189	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,98	11,73
		<i>Total</i>	lei			35,18
190	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Total</i>	lei			42,82
191	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			18,11 16,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,98	16,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,20	0,81
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,80	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			888,99
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 518,76 41,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,98	37,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,98	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 395,00	1 395,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,80	6,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			2 840,08
193	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si	m			24,87 18,35

1	2	3	4	5	6	7
		tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетишки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,98	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,52	2,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,42	1,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 420,00	1,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	315,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			123,10
194	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			293,86 190,16
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,98	175,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	94,50	34,96
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	30,60	29,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,60	12,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,18	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
		Total	lei			14 399,25
195	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М100-Т, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)	m2			424,17 158,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	50,98	142,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	2,52	26,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	25,20	5,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	315,00	11,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 420,00	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	16,20	0,30
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	4,50	1,15
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	198,00	212,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	96,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 357,35
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,80	0,54
		<i>Total</i>	lei			227,08
197	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			116,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,98	32,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,42	24,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	96,00	4,80
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	64,00	19,84
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	110,00	34,65
		<i>Total</i>	lei			5 703,64
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			48,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,80	20,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 399,53
199	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по яченстому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2			82,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,20	3,02
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	32,40	4,86
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	64,80	58,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	64,00	2,56
		<i>Total</i>	lei			3 037,10
200	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			82,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	50,98	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,98	13,26

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,52	25,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	315,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	16,20	0,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	414,00	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	96,00	11,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
		Total	lei			1 148,74
201	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			292,20 79,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,98	70,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,98	8,67
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	162,00	171,80
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,80	11,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	28,80	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		Total	lei			4 090,81
202	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			289,88 112,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,98	104,51
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			4 058,27
203	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в теплослуктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc			51,97 15,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	50,98	15,30
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	19,49	6,75
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	19,49	14,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	120,00	15,60
		Total	lei			207,89
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			69,82 42,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,98	35,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,98	6,63
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,20	2,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	32,40	6,48
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	49,50	7,42
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	49,50	7,42
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	19,80	1,98
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			181,54
205	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m			11,91 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	25,20	0,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,40	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	19,80	0,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	49,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	28,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			11,91
206	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc			159,90 40,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	50,98	40,78
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	50,40	51,91
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	120,00	67,20
		<i>Total</i>	lei			319,79
207	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m			11,37 8,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,98	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	16,20	0,97
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	28,00	2,24
		<i>Total</i>	lei			45,48
208	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			348,70 73,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	50,98	73,41
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	270,00	270,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,42	1,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	4,0000	0,45	1,80
		<i>Total</i>	lei			348,70
209	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм²)	m			32,46 7,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,98	7,14
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	11,70	11,93
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	19,49	9,74
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,35	0,27
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,50	3,38
		<i>Total</i>	lei			779,07

1	2	3	4	5	6	7
210	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			33,74 21,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,98	21,92
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,20	7,71
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,40	1,13
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,40	0,85
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	13,50	2,13
		Total	lei			708,61
211	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc			404,41 55,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,98	55,57
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	342,00	348,84
		Total	lei			808,82
212	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc			120,76 11,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,98	11,22
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	108,00	108,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,52	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			241,51
213	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			330,14 40,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	50,98	30,59
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	288,00	288,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,42	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,18	0,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,45	0,45
		Total	lei			990,42
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбели)	buc			66,06 15,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,98	15,80
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,20	34,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,42	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			528,47
215	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			60,20 13,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,98	13,76
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,40	32,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,42	0,17
		<i>Total</i>	lei			60,20
216	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t			63,72 63,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,98	12,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,98	50,98
		<i>Total</i>	lei			159,31
217	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)	m2			341,64 101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	50,98	94,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	216,00	237,60
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 059,09
218	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc			15,55 8,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	50,98	8,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,80	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	0,00	0,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	24,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15,55
219	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc			63,99 44,04
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,98	30,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,98	13,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	396,00	4,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	16,20	1,38
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	33,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			63,99
220	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m			48,71 30,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	50,98	26,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,98	3,57
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	108,00	17,09
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	144,00	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			48,71
221	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного пенопласта)	m			36,01 17,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	16,20	18,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			36,01
222	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc			1 580,39 1 018,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	50,98	1 018,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,10	12,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	25,20	4,76
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,49
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,45	13,23
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,18	5,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	19,49	3,07
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	54,00	12,47
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	432,00	453,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 580,39
223	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем),	buc			5 163,13 178,43

1	2	3	4	5	6	7
		мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	50,98	178,43
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 800,00	1 890,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 755,00	1 842,75
	2811236305075	Console	kg	5,0000	39,60	207,90
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,80	5,67
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,80	22,68
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	18,90	198,45
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,45	7,09
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	66,60	349,65
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	58,50	307,12
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	37,80	6,99
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	144,00	136,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	24,00	8,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	24,00	1,92
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	0,00	0,00
		Total	lei			5 163,13
224	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			48,43
						48,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,98	48,43
		Total	lei			48,43
225	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc			7,64
						7,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,98	7,64
		Total	lei			15,29
226	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc			30,59
						30,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,98	30,59
		Total	lei			30,59
227	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			539,36
						101,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,98	101,96
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	378,00	378,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	29,70	59,40
		Total	lei			539,36
228	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			32,63
						32,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,98	32,63
		Total	lei			32,63
229	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,12
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,98	15,30
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	13,50	13,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	144,00	0,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,34
		Total	lei			60,24
230	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			20,44

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	5,40	5,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	144,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,35
		Total	lei			102,20
231	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc			76,47 76,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,98	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	50,98	71,37
		Total	lei			152,94
232	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg			34,74 13,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	19,49	21,49
		Total	lei			138,97
233	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc			94,08 8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,98	8,16
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	72,00	72,36
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,50	13,57
		Total	lei			188,17
234	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 251,70 96,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,98	96,86
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	774,00	797,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	58,50	59,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	108,00	110,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	7,20	2,20
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,44
		Total	lei			1 251,70
235	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			224,80 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,98	16,82
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	198,00	207,98
		Total	lei			224,80
236	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			824,04 38,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,98	38,24

1	2	3	4	5	6	7
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	720,00	741,74
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,80	44,06
		<i>Total</i>	lei			824,04
237	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc			349,24 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,98	17,84
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			349,24
238	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc			356,18 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	50,98	22,94
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,90	1,84
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			356,18
		6. Biuroul 307 Infirmiere 2				
239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,98	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,71
		<i>Total</i>	lei			76,44
240	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,53 23,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,98	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,20	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,20	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			625,55
241	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc			26,00 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	50,98	26,00
		<i>Total</i>	lei			104,00
242	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,98	11,73
		<i>Total</i>	lei			35,18
243	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Total</i>	lei			42,82
244	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			18,11 16,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,98	16,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,20	0,81
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,80	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 073,30
245	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 518,76 41,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,98	37,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,98	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 395,00	1 395,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,80	6,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			5 421,96
246	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-T (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m			24,85 18,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,98	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,52	2,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,42	1,91
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 420,00	1,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	315,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			216,22
247	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			293,86 190,16
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,98	175,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	94,50	34,96
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	30,60	29,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,60	12,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,18	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
		<i>Total</i>	lei			17 044,02
248	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita,	m2			424,17

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М100-Т, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)				158,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	50,98	142,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	2,52	26,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	25,20	5,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	315,00	11,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 420,00	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	16,20	0,30
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	4,50	1,15
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	198,00	212,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	96,00	0,96
		Total	lei			1 357,35
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,63
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,10	2,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,80	0,54
		Total	lei			268,80
250	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			116,40
						32,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,98	32,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,42	24,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	96,00	4,80
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	64,00	19,84
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	110,00	34,65
		Total	lei			6 751,25
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			48,97
						28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,80	20,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			2 840,27

1	2	3	4	5	6	7
252	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2			82,08 13,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,20	3,02
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	32,40	4,86
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	64,80	58,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	64,00	2,56
		Total	lei			4 760,85
253	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			82,05 15,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	50,98	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,98	13,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,52	25,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	315,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	16,20	0,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	414,00	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	96,00	11,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
		Total	lei			1 969,26
254	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			292,20 79,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,98	70,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,98	8,67
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	162,00	171,80
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,80	11,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	28,80	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		Total	lei			7 012,83
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			289,88 112,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,98	104,51
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			6 957,03
256	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si	buc			51,97

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в тепловых пунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)				15,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	50,98	15,30
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	19,49	6,75
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	19,49	14,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	120,00	15,60
		Total	lei			207,89
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			69,82 42,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,98	35,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,98	6,63
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,20	2,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	32,40	6,48
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	49,50	7,42
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	49,50	7,42
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	19,80	1,98
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			181,54
258	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m			11,91 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	25,20	0,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,40	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	19,80	0,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	49,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	28,00	0,06
		Total	lei			11,91
259	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc			159,90 40,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	50,98	40,78
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	50,40	51,91
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	120,00	67,20
		Total	lei			319,79
260	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m			11,37 8,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,98	8,16

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	16,20	0,97
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	28,00	2,24
		<i>Total</i>	lei			45,48
261	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			348,70 73,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	50,98	73,41
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	270,00	270,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,42	1,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,45	1,80
		<i>Total</i>	lei			348,70
262	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm ² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²)	m			32,46 7,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,98	7,14
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	11,70	11,93
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	19,49	9,74
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,35	0,27
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,50	3,38
		<i>Total</i>	lei			1 168,60
263	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			33,74 21,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,98	21,92
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,20	7,71
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,40	1,13
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,40	0,85
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	13,50	2,13
		<i>Total</i>	lei			1 147,28
264	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc			404,41 55,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,98	55,57
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	342,00	348,84
		<i>Total</i>	lei			1 617,63
265	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc			120,76 11,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,98	11,22
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	108,00	108,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,52	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			241,51
266	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			66,06 15,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,98	15,80
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,20	34,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,42	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			528,47
267	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			60,20 13,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,98	13,76
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,40	32,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,42	0,17
		<i>Total</i>	lei			60,20
268	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t			63,72 63,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,98	12,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,98	50,98
		<i>Total</i>	lei			159,31
269	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с	m2			341,64 101,96

1	2	3	4	5	6	7
		нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	50,98	94,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	216,00	237,60
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			1 708,20
270	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc			15,55 8,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	50,98	8,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,80	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	0,00	0,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	24,00	2,16
		Total	lei			15,55
271	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc			63,99 44,04
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,98	30,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,98	13,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	396,00	4,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	16,20	1,38
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	33,00	13,86
		Total	lei			63,99
272	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m			48,71 30,08
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,5200	50,98	26,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,98	3,57
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	108,00	17,09
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	144,00	1,51
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	28,00	0,03
		Total	lei			48,71
273	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного пенопласта)	m			36,01 17,84
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	16,20	18,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			36,01
274	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с	buc			1 580,39 1 018,58

1	2	3	4	5	6	7
		электромотором в 0,77-5,5 кВт)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	50,98	1 018,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,10	12,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	25,20	4,76
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,49
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,45	13,23
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,18	5,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	19,49	3,07
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	54,00	12,47
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	432,00	453,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	0,00	0,00
		Total	lei			1 580,39
275	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			5 163,13 178,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	50,98	178,43
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 800,00	1 890,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 755,00	1 842,75
	2811236305075	Console	kg	5,0000	39,60	207,90
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,80	5,67
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,80	22,68
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	18,90	198,45
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,45	7,09
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	66,60	349,65
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	58,50	307,12
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	37,80	6,99
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	144,00	136,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	24,00	8,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	24,00	1,92
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	0,00	0,00
		Total	lei			5 163,13
276	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			48,43 48,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,98	48,43
		Total	lei			48,43
277	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc			7,64 7,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,98	7,64
		Total	lei			15,29
278	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc			30,59 30,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,98	30,59
		Total	lei			30,59
279	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			539,36 101,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,98	101,96
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	378,00	378,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	29,70	59,40
		Total	lei			539,36
280	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m			32,63

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)				32,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,98	32,63
		Total	lei			32,63
281	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,12
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,98	15,30
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	13,50	13,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	144,00	0,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,34
		Total	lei			60,24
282	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,44
						13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	5,40	5,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	144,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,35
		Total	lei			102,20
283	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc			76,47
						76,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,98	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	50,98	71,37
		Total	lei			152,94
284	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg			34,74
						13,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	19,49	21,49
		Total	lei			138,97
285	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc			94,08
						8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,98	8,16
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	72,00	72,36
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,50	13,57
		Total	lei			188,17
286	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 251,70
						96,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,98	96,86
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	774,00	797,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	58,50	59,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	108,00	110,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	7,20	2,20
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 251,70
287	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			224,80 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,98	16,82
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	198,00	207,98
		<i>Total</i>	lei			224,80
288	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			824,04 38,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,98	38,24
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	720,00	741,74
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,80	44,06
		<i>Total</i>	lei			824,04
289	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc			349,24 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,98	17,84
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			349,24
290	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc			356,18 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	50,98	22,94
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,90	1,84
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			356,18
		7. Biuroul 312 Fizioproceduri				
291	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			12,74 12,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Total</i>	lei			131,27
292	RpCH25A	Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale usoare pentru elemente de acoperis deteriorate si supuse reparatiei, constind din manele, rigle, scinduri si cuie (Подпорки (крепи) в горизонтальных или вертикальных строительных элементах, легкие, для элементов поврежденной и подлежащей ремонту кровли, состоящий из подтоварника, ригеля, досок и гвоздей)	m2			60,26 39,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6300	50,98	32,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0010	9 000,00	9,00
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0015	3 600,00	5,38
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m,	m3	0,0007	3 600,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
		S 942				
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0200	37,80	0,76
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0160	32,40	0,52
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0500	24,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			620,66
293	RpCO46C	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj simplu, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки, из листов простой фанеры, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками)	m2			603,33 179,96
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2800	50,98	167,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,98	12,74
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0200	3 600,00	72,00
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,0151	16 200,00	244,57
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	1,5000	34,20	51,30
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,6600	32,40	21,38
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	4,50	0,36
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1200	67,50	8,10
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	10,80	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,42	1,71
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,45	1,80
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3000	24,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	24,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 214,26
294	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, свертывающихся ставней)	m2			48,59 35,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,98	35,69
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	49,50	9,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	19,80	1,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,80	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,80	0,54
		<i>Total</i>	lei			500,50
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,98	10,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,70
		<i>Total</i>	lei			89,92
296	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			38,35 4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,98	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	32,40	32,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,18	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			483,19
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,64 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,10	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,80	0,54
		<i>Total</i>	lei			40,33

1	2	3	4	5	6	7
298	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m			24,85 18,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,98	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,52	2,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,42	1,91
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 420,00	1,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	315,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			216,22
299	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			116,40 32,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,98	32,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,42	24,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	96,00	4,80
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	64,00	19,84
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	110,00	34,65
		Total	lei			1 012,68
300	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			116,40 32,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,98	32,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,42	24,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	96,00	4,80
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	64,00	19,84
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	110,00	34,65
		Total	lei			1 012,68
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			48,97 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,80	20,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			426,04
302	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe	m2			82,08 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по ячеистому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	50,98	13,26
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,20	3,02
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	32,40	4,86
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	64,80	58,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	64,00	2,56
		<i>Total</i>	lei			714,12
		8. Biurou -Infectionist pe teritoriul spitallui				
303	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: стolarные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,98	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,71
		<i>Total</i>	lei			259,08
304	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2			47,92 47,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,98	23,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,98	23,96
		<i>Total</i>	lei			1 969,84
305	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			29,57 29,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,98	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,98	27,02
		<i>Total</i>	lei			88,71
306	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см2)	m			147,84 147,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	50,98	25,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	50,98	122,35
		<i>Total</i>	lei			1 774,10
307	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 195,79 40,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,98	38,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,98	2,04
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 125,00	1 125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	108,00	17,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	108,00	6,05
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,80	4,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,80	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
		Total	lei			23 724,52
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			41,97 39,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,98	19,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,98	19,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,20	0,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	28,00	1,40
		Total	lei			1 915,28
309	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения)	buc			26,00 26,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	50,98	26,00
		Total	lei			260,00
310	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,98	11,73
		Total	lei			152,43
311	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		Total	lei			177,41
312	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			18,11 16,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,98	16,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,20	0,81
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,80	0,59
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			747,75
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,85 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,20	0,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			2 361,43
314	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg			25,59 3,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,98	1,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	19,49	20,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,52	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,80	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	35,10	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			1 663,58
315	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 518,75

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				41,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,98	37,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,98	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 395,00	1 395,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,80	6,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	28,00	0,56
		Total	lei			22 173,80
316	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m			24,86 18,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,98	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,52	2,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,42	1,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 420,00	1,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	315,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			371,69
317	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m			53,79 42,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,98	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,98	16,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,52	3,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 420,00	4,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	315,00	2,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,20	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	28,00	0,04
		Total	lei			3 234,61
318	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			120,28 86,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,98	67,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,98	18,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,52	24,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	315,00	8,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,20	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	96,00	0,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	28,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			19 121,05
319	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			293,86 190,15
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,98	175,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,72
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	94,50	34,97
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	30,60	29,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,60	12,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,18	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,50	12,60
		<i>Total</i>	lei			1 204,83
320	CI08A5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором M100-T, толщ.2 см (подстилающий слой из раствора)	m2			424,21 158,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8000	50,98	142,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	2,52	26,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,2300	25,20	5,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	315,00	11,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 420,00	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	16,20	0,30
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	4,50	1,15
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,00	0,00
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	198,00	212,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	96,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			10 774,82
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,63 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,10	2,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,80	0,54
		<i>Total</i>	lei			736,73

1	2	3	4	5	6	7
322	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			116,40 32,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,98	32,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,42	24,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	96,00	4,80
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	64,00	19,84
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	110,00	34,65
		Total	lei			15 547,68
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			48,97 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,80	20,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,20	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		Total	lei			6 540,95
324	CN12C	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton celular autoclavizat, aplicate pe un strat de glet de netezire existent, executate cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa (Декоративная окраска рельефных поверхностей по яченстому автоклавному бетону, поливинилацетатными красками в один слой и один слой декоративной окраски)	m2			82,08 13,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,20	3,02
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1500	32,40	4,86
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	0,9000	64,80	58,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,20	0,06
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0400	64,00	2,56
		Total	lei			10 963,91
325	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgariata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			82,05 15,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	50,98	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,52	25,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	315,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	16,20	0,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	414,00	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	96,00	11,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
		Total	lei			3 744,05
326	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2			292,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)				79,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,98	70,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,98	8,67
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	162,00	171,80
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,80	11,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	28,80	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		Total	lei			13 333,16
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			289,88 112,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,98	104,51
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	162,00	170,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			13 227,05
328	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (Изготовление и установка опор и поддерживающих устройств для коллекторов, распределителей, бойлеров, приемников, трубопроводов в теплопунктах и теплоцентралях, весом до 10 кг)	buc			51,97 15,29
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	19,49	6,75
	2812106306050	Profile din otel	kg	0,7000	19,49	14,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	120,00	15,60
		Total	lei			831,55
329	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			69,83 42,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,98	35,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,98	6,63
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,20	2,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	32,40	6,48
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	49,50	7,43
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	49,50	7,43
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	19,80	1,98
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			879,84
330	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с двумя слоями краски и слоем лака)	m			11,91 8,16

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	25,20	0,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	32,40	0,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	19,80	0,20
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	49,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,80	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	28,00	0,06
		Total	lei			250,06
331	RpIC41D	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm (Установка штуцера с наружно-внутренней или внутренне-наружной резьбой на медные трубопроводы, диаметром 42 мм)	buc			159,90 40,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	50,98	40,78
	2666122350010	Olandez pentru tevi de cupru	buc	1,0000	50,40	51,91
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5600	120,00	67,20
		Total	lei			1 918,75
332	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m			11,37 8,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,98	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	16,20	0,97
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	28,00	2,24
		Total	lei			386,54
333	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			348,70 73,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	50,98	73,41
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	270,00	270,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,42	1,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,80	0,32
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	4,0000	0,45	1,80
		Total	lei			348,70
334	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм²)	m			32,46 7,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	50,98	7,14
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	11,70	11,93
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	19,49	9,74
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,35	0,27
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,50	3,38
		Total	lei			4 025,19
335	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			33,74 21,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,98	21,92
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	7,20	7,71
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,40	1,13
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,40	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	13,50	2,13
		Total	lei			4 082,95
336	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc			404,41 55,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,98	55,57
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	342,00	348,84
		Total	lei			4 852,90
337	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену)	buc			120,76 11,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,98	11,22
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	108,00	108,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,52	1,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			1 449,07
338	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			330,14 40,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	50,98	30,59
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	288,00	288,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,42	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,18	0,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,45	0,45
		Total	lei			4 291,83
339	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			66,06 15,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,98	15,80
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	34,20	34,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,42	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		Total	lei			1 849,65
340	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			60,21 13,76

1	2	3	4	5	6	7
		scripu sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,98	13,76
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,40	32,72
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,80	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,42	0,17
		Total	lei			421,50
341	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t			63,72 63,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,98	12,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,98	50,98
		Total	lei			796,56
342	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, приклееными к ровному основанию (из дерева, металла, цементного раствора, керамических плит), которому необходимо обновление)	m2			341,64 101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	50,98	94,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	216,00	237,60
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		Total	lei			7 891,89
343	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc			15,55 8,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	50,98	8,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,80	4,73
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	0,00	0,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	24,00	2,16
		Total	lei			46,66
344	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм)	buc			64,00 44,05

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,98	30,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,98	13,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	396,00	4,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	16,20	1,38
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	33,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			192,00
345	RCsI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m			48,72 30,08
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,5200	50,98	26,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,98	3,57
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	108,00	17,09
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	144,00	1,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			146,17
346	RCsI30B	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile din polimeri expandati (Дополнительная герметизация по контуру швов и проходов террас или фасадов, профилем из полимерного пенопласта)	m			36,01 17,84
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1200	16,20	18,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			108,04
347	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в противозрывной конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 6000-20000 м3/час с электромотором в 0,77-5,5 кВт)	buc			1 580,40 1 018,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800	50,98	1 018,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,10	12,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1800	25,20	4,76
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,80	2,49
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,45	13,23
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,18	5,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	19,49	3,07
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200	54,00	12,47
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	432,00	453,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	120,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 741,21
348	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			5 163,13 178,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	50,98	178,43
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 800,00	1 890,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	1 755,00	1 842,75
	2811236305075	Console	kg	5,0000	39,60	207,90
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	10,80	5,67
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	10,80	22,68
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	18,90	198,45

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,45	7,09
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	66,60	349,65
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	58,50	307,13
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	37,80	6,99
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	144,00	136,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	24,00	8,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	24,00	1,92
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	0,00	0,00
		Total	lei			15 489,39
349	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			48,43
						48,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,98	48,43
		Total	lei			145,29
350	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc			7,65
						7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,98	7,65
		Total	lei			22,94
351	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc			30,59
						30,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,98	30,59
		Total	lei			91,76
352	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			539,36
						101,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,98	101,96
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	378,00	378,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	29,70	59,40
		Total	lei			2 696,80
353	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			32,63
						32,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,98	32,63
		Total	lei			358,90
354	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			30,12
						15,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	13,50	13,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	144,00	0,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,35
		Total	lei			662,65
355	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,44
						13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,98	13,25
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	5,40	5,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	144,00	1,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	28,80	0,35
		Total	lei			511,01
356	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			76,47

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)				76,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,98	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	50,98	71,37
		Total	lei			917,64
357	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg			34,74 13,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	19,49	21,49
		Total	lei			486,40
358	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc			94,08 8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,98	8,16
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	72,00	72,36
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,50	13,57
		Total	lei			1 129,01
359	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 251,71 96,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,98	96,86
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	774,00	797,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	58,50	59,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	108,00	110,16
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	7,20	2,20
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,44
		Total	lei			6 258,53
360	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			224,80 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,98	16,82
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	198,00	207,98
		Total	lei			1 124,02
361	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			824,04 38,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,98	38,24
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	720,00	741,74
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,80	44,06
		Total	lei			4 120,22
362	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc			356,17 22,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	50,98	22,94
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,90	1,84
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			1 780,87
363	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc			349,24 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,98	17,84
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	324,00	330,48
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			1 746,21

APROBAT:

Intocmit
Mocanu V

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.