

Bucataria la complexul servicii Sociale "Impreuna" Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii capitale

Valoarea de deviz 373 536,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Раздел Reparatii interne						
1	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	94,80	44,97 44,97	4 263,61 4 263,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,972		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,972		
	4100126202818	Apa	m3	4,74		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,74		
2	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	94,80	67,62 40,36	6 410,09 3 826,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,48		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,1284		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 232,40		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9816		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,948		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,844		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1376		
3	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,80	3,23 1,73	306,19 163,99

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,844		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,22		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,74		
4	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	94,80	346,94 <hr/> 144,15	32 889,68 <hr/> 13 665,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	213,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,70		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	97,644		
	2664102102010 I	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	383,94		
	2430226100000 I	Fuga	kg	28,44		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 896,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	85,32		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,266		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1376		
5	CK17F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	94,80	155,87 <hr/> 100,91	14 776,45 <hr/> 9 565,79
	7422010060100	Timplar	h-om	109,02		
	7122050013400	Zidar	h-om	37,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,96		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,7453		
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	99,7391		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	28,4969		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	18,9979		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,8497		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	66,4927		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,948		
6	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	206,00	3,23 <hr/> 1,73	665,34 <hr/> 356,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,18		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,90		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,30		
7	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	206,00	86,53 <hr/> 69,19	17 825,08 <hr/> 14 253,55

1	2	3	4	5	6	7
		sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	206,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,20		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,03		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,296		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	648,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	741,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,356		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,236		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,412		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,03		
8	CI06C5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	206,00	367,02 <hr/> 161,45	75 606,74 <hr/> 33 258,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	535,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,20		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	216,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 120,00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	67,98		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,648		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	824,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,12		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,472		
9	CD64C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,00	816,94 <hr/> 287,72	2 450,81 <hr/> 863,17
	7122050013400	Zidar	h-om	12,48		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,49		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,94		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	60,03		
	00000052	Nisip	m3	0,408		
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,56		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0015		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,396		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,14		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,114		
10	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)usi duble	m2	4,40	24,22 <hr/> 24,22	106,56 <hr/> 106,56
	7422010060100	Timplari	h-om	0,924		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,924		
11	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi unice	m2	4,40	24,22 <hr/> 24,22	106,56 <hr/> 106,56
	7422010060100	Timplari	h-om	0,924		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,924		
12	CK21D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2*2.2 2 buc	m2	4,40	2 064,87 <hr/> 61,12	9 085,45 <hr/> 268,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,484		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,40		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,60		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,42		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8492		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,64		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,088		
13	CK21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.95*2.2 2 buc	m2	4,20	2 053,90 <hr/> 54,78	8 626,39 <hr/> 230,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,20		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,80		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,10		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,735		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,52		

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,084		
14	CK23A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 1.7*1.8 3 buc	m2	9,18	2 073,75 54,20	19 036,98 497,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,803		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8262		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,18		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	55,08		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,4719		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,2675		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,508		
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,18		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1836		
15	CK22C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	15,37	1 298,29 76,69	19 954,76 1 178,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,2125		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2296		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	15,37		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	46,11		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,2277		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,122		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,685		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,148		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3074		
16	CK22C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	7,69	1 298,29 76,69	9 983,87 589,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,6125		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6152		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	7,69		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	23,07		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6149		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5614		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,845		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,076		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1538		
17	CG09A п.	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu	m	72,00	40,50	2 915,82

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			34,60	2 490,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	39,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	73,44		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,432		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0144		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,00		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	8,64		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,72		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36		
18	RpEF02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	14,00	281,84 <hr/> 77,84	3 945,77 <hr/> 1 089,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,90		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,28		
19	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,00	58,17 <hr/> 15,57	407,18 <hr/> 108,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,89		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	7,07		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,35		
20	RpEE15C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intreruptoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	7,00	136,84 <hr/> 85,34	957,86 <hr/> 597,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,36		
	1111000100020	Intrerupator	buc	7,00		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,00		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035		
21	RpEE03B п.	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast	buc	7,00	67,38	471,69

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			23,06	161,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,80		
	2746167335100	Priza	buc	7,14		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,035		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035		
	2051142950700	Dibluri	buc	14,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	14,00		
22	RpEF03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	1,00	<u>223,82</u> 16,14	<u>223,82</u> 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28		
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0302		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0255		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,04		
23	RpEB10H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	120,00	<u>23,70</u> 20,18	<u>2 843,51</u> 2 421,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	42,00		
	1111000100033	Cordoane de cupru 3*2.5	m	129,78		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,472		
24	RpEB10G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	155,50	<u>22,31</u> 19,60	<u>3 468,92</u> 3 048,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,87		
	1111000100033 I	Cordoane de cupru 3*1.5	m	168,1733		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,8049		
25	RpCK42A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,00	<u>17,30</u> 17,30	<u>172,98</u> 172,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	4100126202818	Apa	m3	0,50		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,40		

1	2	3	4	5	6	7
26	RpSC11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	3,00	<u>57,66</u> 57,66	<u>172,98</u> 172,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00		
27	RpSC05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	<u>54,78</u> 54,78	<u>54,78</u> 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95		
28	RpSB03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	12,00	<u>3,46</u> 3,46	<u>41,52</u> 41,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72		
29	RpCA02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	1,20	<u>473,32</u> 461,28	<u>567,98</u> 553,54
	9312040019600	Sapator	h-om	2,40		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,72		
	2010102904418	Dulap rasiros tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0056		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0024		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0356		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,024		
30	SB08E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	<u>52,73</u> 18,45	<u>316,38</u> 110,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,92		
	2521216720160 1	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	6,18		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,09		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09		
31	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	<u>39,87</u> 16,14	<u>239,25</u> 96,87

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,68		
	2523156721037 I	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	6,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09		
32	SB08C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	33,53 14,41	402,38 172,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	12,36		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,048		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144		
33	SB09C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	21,19 12,69	211,85 126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	10,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12		
34	SB28B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,00	102,57 16,72	102,57 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29		
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0152		
35	RpCA06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,60	49,59 49,59	79,34 79,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,376		
	4100126202818	Apa	m3	0,16		
36	RpSB01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	8,40	40,94 40,94	343,88 343,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,964		

1	2	3	4	5	6	7
37	RpSB01C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00	45,55 <hr/> 45,55	91,10 <hr/> 91,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,58		
38	SC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	605,55 <hr/> 106,67	605,55 <hr/> 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04		
39	SC06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	713,72 <hr/> 89,37	713,72 <hr/> 89,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55		
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,02		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,02		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04		
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612		
40	SC06A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	940,40 <hr/> 112,44	1 880,81 <hr/> 224,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,90		
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,06		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,12		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,12		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,18		
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,266		
41	SD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	417,86 <hr/> 95,14	1 253,58 <hr/> 285,42

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,95		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,00		
Total Раздел Reparatii interne						244 579,74

Incluziv salariu

95 869,96

Прямые затраты	lei	244 579,74
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	21 570,74
Total ПЗ+CASM	100,00 +	266 150,48
Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * 4 %	4,00 %	5 947,81
Total ПЗ+CASM+Transp	100,00 +	272 098,29
Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 10 %	10,00 %	27 209,83
Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	299 308,12
Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 4 %	4,00 %	11 972,32
Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	311 280,45
TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	62 256,09

Total deviz:

373 536,54

Incluziv salariu

95 869,96

Intocmit

_____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)