

ISIS Glodeni "Sectia de prelucrare a lemnului, renovarea acoperisului"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 856 527.070 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Desfaceri						
1	RpIzC40B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1.200	m2	158.000	103.102 98.022	16 290.116 15 487.476
2	RpCK42A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea stratului suport din mortar de ciment (aplicativ)	m2	158.000	18.610 17.298	2 940.380 2 733.084
3	RpIzC45B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3	23.600	68.997 58.813	1 628.334 1 387.992
Total Desfaceri						20 858.830
Incluziv salariu						19 608.552
2. Lucrari de reparatie						
4	RpCU05B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (aplicativ)	buc	285.000	23.064 23.064	6 573.240 6 573.240
5	RCsP27A п. K=3=1.000; M=1.000;	Confectionarea si montarea tiranului metalic din oțel beton, cu diametrul de 20 mm	m	142.500	340.923 289.453	48 581.484 41 247.080

1	2	3	4	5	6	
	III=1.000					
6	RpCU08B n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment intr-un strat	m2	158.000	71.340 63.426	11 271.688 10 021.308
7	RpCU07C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	285.000	35.063 33.443	9 992.898 9 531.198
8	CC02K n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	450.000	19.632 5.708	8 834.575 2 568.753
9	CC02F2 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 450.00 0	15.278 1.614	22 152.709 2 340.996
10	CB03E n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	68.600	81.301 57.660	5 577.241 3 955.476
11	CA04B1 n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei peste 35 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030	m3	24.400	1 174.998 337.311	28 669.940 8 230.389
12	CL18A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectii metalice (anchere) diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	198.000	25.680 12.109	5 084.611 2 397.503
13	CE40A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic		6.770	4 789.323 1 297.350	32 423.715 8 783.059



	2	3	4	5	6	7
14	CE41A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7.990	5 347.387 1 389.029	42 725.619 11 098.339
15	CE30A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	658.000	77.394 17.010	50 925.055 11 192.383
16	CE17A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (stratul de jos), vetrozascita Material marunt=1.030	m2	658.000	26.712 14.415	17 576.233 9 485.070
17	CE09B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Inelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1.050	m2	658.000	117.263 34.596	77 159.003 22 764.168
18	RpCI23A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (lacramar ferestre) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.050	m	40.300	113.455 58.813	4 572.218 2 370.171
19	RpCI12A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Inelitoare din tabla la cladiri existente (streasina) executate cu foi cutate de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu. Mat. marunte (ulei mineral, albastru de zinc etc.)=1.050	m2	52.100	130.830 55.354	6 816.236 2 883.923



1	2	3	4	5	6	
20	CE31A1 п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	15.200	60.673 43.533	922.226 661.706
21	CN16D п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	30.000	54.199 31.713	1 625.970 951.390
22	TrB05A2-5 п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	32.300	206.423 206.423	6 667.456 6 667.456
23	CE20A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata (protejata anticoroziv) Material marunt=1.030	m	88.400	145.416 17.298	12 854.808 1 529.143
24	CE22A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Sisteme de burlane tip brass din tabla (zincata) protejata anticoroziv Material marunt=1.020	m	76.800	162.198 20.181	12 456.822 1 549.901
25	CL17B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Montarea opritorilor de zapada (lungimea=88.4m)	kg	88.500	62.661 12.109	5 545.461 1 071.611
Total Lucrari de reparatie						419 009.208
Incluziv salariu						167 874.263
3. Lucrari de finisare interioare						
26	RpCJ35A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
27	RpCJ05A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	130.200	74.948 65.732	9 758.270 8 558.358
28	RpCJ04C п.	Reparatii de tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite	m2	733.000	115.365	84 562.399



	2	3	4	5	6	7
	K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil			99.175	72 695.422
29	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	733.000	3.315 1.730	2 429.748 1 267.943
30	CF08B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos	m2	734.000	36.463 28.830	26 763.695 21 161.220
31	CN01B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	917.400	13.979 8.072	12 824.702 7 405.620
Total Lucrari de finisare interioare					136 338.814	
Incluziv salariu					111 088.563	
4. Timplarie						
32	RpCO56A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
33	CK01C п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	32.100	866.290 55.354	27 807.907 1 776.851
34	CK01B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4.500	889.162 74.958	4 001.229 337.311



1	2	3	4	5	6	
35	CD70A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Zidarie partiala a golurilor de fereastră ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3	21.960	1 284.102 241.941	28 198.874 5 313.023
Total Timplarie						60 008.010
Incluziv salariu						7 427.185
Прямые затраты			lei		636 214.862	
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22.5 %			22.50 %		68 849.677	
Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 0.5 %			0.50 %		1 623.475	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 0.5 %			0.50 %		3 533.439	
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 0.5 %			0.50 %		3 551.106	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100.00 +		713 772.559	
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20.00 %		142 754.511	

Total deviz:

856 527.070

Incluziv salariu

305 998.563

Intocmit



(Oleg Plesca)

(Funcția semnatura)