

Primăria or. Cricova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrari de instalarea imprejmuii metalice la Scoala de Arte (str. 31 August)****Valoarea de deviz 249 029,64 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	61,3000	55,00	3 371,50
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1,8630	55,00	102,46
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,5450	55,00	359,98
4.	7212030022700	Sudor	h-om	11,1000	55,00	610,50
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	547,5500	55,00	30 115,25
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,2200	55,00	617,10
7.	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400	55,00	266,20
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,6800	55,00	3 282,40
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,4100	55,00	10 472,55
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6800	55,00	37,40
11.	9312040019600	Sapator	h-om	24,8000	55,00	1 364,00
		Total manopera				50 599,34

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,2630	420,00	1 790,46
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,6284	395,00	1 828,22
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,1238	250,00	530,95
4.	2320166200676	White spirit	kg	2,2400	42,10	94,30
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,3825	35,00	118,39
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,2550	42,00	94,71
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	32,2000	162,00	5 216,40
8.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,1850	162,00	2 783,97
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 729,5600	2,65	4 583,33
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,2422	0,00	0,00
11.	2710703518200	Panou gata confectionat Imprejmurii	kg	3 608,8500	23,20	83 725,32
12.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	5,1000	38,40	195,84
13.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,0200	78,60	80,17
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,9500	38,40	228,48
15.	2811106301333-10	Constructii metalice gata confectionate - Stilpi	kg	850,0000	21,00	17 850,00
16.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,0000	650,00	1 300,00
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,4370	78,60	270,15
18.	2874115802501	Surub M 20	buc	2,5500	12,30	31,36
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000	1,10	13,20
20.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,5500	4,60	11,73
21.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,5500	4,20	10,71
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,9870	3,60	21,56

23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,1758	13,00	15,29
24.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	1,8461	13,00	24,00
Total materiale de construcții						120 818,54

Utilaje de construcții:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasă presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,8750	65,00	56,88
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8000	10,00	8,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2479	75,00	18,59
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1080	520,00	56,16
5.	2952270003015	Aparat de sudură autogen	h-ut	5,0000	42,00	210,00
6.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	3,6000	65,00	234,00
7.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,3420	70,00	23,94
8.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	1,0200	42,00	42,84
9.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,5100	350,00	178,50
10.	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	350,00	210,00
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5000	350,00	525,00
12.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	3,7500	350,00	1 312,50
13.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0373	350,00	13,05
Total utilaje de construcții						2 889,46

Total	lei	174 307,34
Asigurări sociale	24 %	12 143,84
Transportarea materialelor	3 %	3 624,56
Cheltuieli de regie	6 %	11 404,54
Total		201 480,28
Venit	3 %	6 044,42
Total		207 524,70
Tva	20 %	41 504,94

Total deviz: **249 029,64**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)