

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 279 134,04 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Sectorul II						
1	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,750	1 877,55 0,00	1 408,16 0,00
2	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,750	877,20 0,00	657,90 0,00
3	TsI51A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	131,250	7,66 0,00	1 004,85 0,00
4	RpDA07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	500,000	0,38 0,05	191,75 22,75
5	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,000	21,70 21,70	43,40 43,40
6	TsD08B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,750	1 240,60 211,40	930,45 158,55
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	25,000	741,14	18 528,61

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie			42,00	1 050,00
8	DA19A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula	m2	500,000	11,66 2,66	5 830,00 1 330,00
9	CC03C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100*100*4	kg	957,500	21,02 2,10	20 126,57 2 010,82
10	DC05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm c20/25	m2	500,000	260,02 34,72	130 012,40 17 360,00
11	DI119 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,200	2 273,61 194,59	5 001,95 428,10
12	TsC02D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,010	2 160,00 0,00	21,60 0,00
13	TsI51A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2,100	7,70 0,00	16,17 0,00
14	CB01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	40,000	265,25 119,00	10 610,00 4 760,00
15	DC04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	100,000	42,00 20,30	4 200,00 2 030,00
16	RpAr06A п. K=3=1,000; M=1,000;	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	100,000	13,46 6,71	1 346,00 671,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
Total Sectorul II						199 929,81
Inclusiv salariu						29 864,62
	Cheltuieli directe		lei			199 929,81
	Asigurarea fondului social		24,00 %			7 167,51
	Total		100,00 +			207 097,32
	Cheltuieli indirecte de de viz		8,00 %			16 567,78
	Total		100,00 +			223 665,10
	Rentabilitatea de de viz		4,00 %			8 946,60
	Total		100,00 +			232 611,70
	TVA		20,00 %			46 522,34

Total de viz:
Inclusiv salariu

279 134,04
29 864,62



Intocmit

(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Bujor)

(funcția, semnătura)

Investitor **Primaria s. Bujor**Obiect **Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Bujor R-ul Hincesti(sectoriu. II)****Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Sectorul II						
1	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 877,55 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,55
2	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,20 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,20
3	TsI51A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,66 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	330,00	7,66
4	RpDA07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,38 <hr/> 0,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	70,00	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	520,00	0,34
5	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 <hr/> 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
6	TsD08B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 240,60 <hr/> 211,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	310,00	1 029,20
7	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			741,14 <hr/> 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	417,00	84,65

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	417,00	508,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
8	DA19A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula	m2			11,66 ----- 2,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	70,00	0,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	70,00	2,38
	1711217329883	Pelicula	m	1,0000	9,00	9,00
9	CC03C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 100*100*4	kg			21,02 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0000	18,50	18,50
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
10	DC05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 12 cm c20/25	m2			260,02 ----- 34,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	70,00	1,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	70,00	32,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	70,00	1,12
	1422102205512	Beton în banda pentru longrine	m3	0,0060	1 692,00	8,12
	1422102205515	Beton în imbracaminte	m3	0,1500	1 692,00	203,04
	2710602000224	Oțel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	0,00	0,00
	2873122005000	Plasa sirma neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	15,00	0,02
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	0,00	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	0,00	0,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	0,00	0,00
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	0,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	0,00	0,00
	2875275891619	Crampoane mărimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	0,00	0,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,00	0,00
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	200,00	3,68
	2952270003608	Vibroinfigurator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	30,00	0,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	1,65
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	50,00	0,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	300,00	4,80
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	1,50	2,64
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	0,00	0,00
11	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile	m3			2 273,61

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	artificiale				194,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	61,00	194,59
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 692,00	1 725,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 000,00	220,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,27
12	TsC02D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 160,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 160,00
13	TsI51A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	330,00	7,70
14	CB01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			265,25 119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,00
15	DC04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			42,00 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
16	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			13,46 6,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	61,00	6,71
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	10,00	3,50
	2320116200501	Benzina A-76	l	0,0500	0,00	0,00
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	0,00	0,00
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorea	h-ut	0,0400	60,00	2,40
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	50,00	0,85

INTOCMIT
Antreprenor
SRL Autodacuv

APROBAT:
Investitor
Primaria s. Bujor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 279 134,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	261,000	70,00	18 270,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,938	70,00	1 675,66
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	58,000	70,00	4 060,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	32,000	70,00	2 240,00
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,000	70,00	560,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,885	70,00	901,95
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,113	70,00	1 057,91
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,018	61,00	1 099,10
		Total manopera				29 864,62

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	35,000	10,00	350,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,075	417,00	2 116,28
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	30,475	417,00	12 708,08
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,000	0,00	0,00
5.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	2,400	1 692,00	4 060,80
6.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	60,000	1 692,00	101 520,00
7.	1711217329883	Pelicula	m	500,000	9,00	4 500,00
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,080	6 000,00	480,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,881	6 000,00	5 286,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,080	6 000,00	480,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	287,250	0,00	0,00
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16	m2	0,008	0,00	0,00
13.	2320116200501	Benzina A-76	l	5,000	0,00	0,00
14.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,600	0,00	0,00
15.	2320166200676	White spirit	kg	4,400	0,00	0,00
16.	2320187315789	Decofrol	kg	9,200	0,00	0,00
17.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	39,200	0,00	0,00
18.	2663102100000	Beton	m3	2,244	1 692,00	3 796,85
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,350	2 000,00	700,00
20.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	27,200	0,00	0,00
21.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	21,200	0,00	0,00
22.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,000	0,00	0,00
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,788	18,00	86,18
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,000	15,00	90,00

25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,575	15,00	143,62
26.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	7,200	0,00	0,00
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	957,500	18,50	17 713,75
28.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,800	15,00	12,00
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,000	0,00	0,00
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,600	0,00	0,00
31.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	2,800	0,00	0,00
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,150	0,00	0,00
Total materiale de constructii						154 043,56

Utilaje de constructii:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,700	50,00	85,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,544	300,00	463,20
3.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	4,000	60,00	240,00
4.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	9,200	0,00	0,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,083	520,00	2 123,16
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	880,000	1,50	1 320,00
7.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	9,200	200,00	1 840,00
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,490	310,00	771,90
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,450	310,00	1 999,50
10.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour	h-ut	1,900	0,00	0,00
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,462	450,00	657,90
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,048	450,00	21,60
13.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	9,200	30,00	276,00
14.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	9,200	0,00	0,00
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	29,400	50,00	1 470,00
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,000	50,00	400,00
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,000	300,00	2 400,00
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,094	330,00	1 021,02
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,215	290,00	932,35
Total utilaje de constructii						16 021,63

Total:

Cheltuieli directe	lei	199 929,81
Asigurarea fondului social	24,00 %	7 167,51
Total	100,00 +	207 097,32
Cheltuieli indirecte de deviz	8,00 %	16 567,78
Total	100,00 +	223 665,10
Rentabilitatea de deviz	4,00 %	8 946,60
Total	100,00 +	232 611,70
TVA	20,00 %	46 522,34

Total deviz:

279 134,04

Intocmit

(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Bujor)

(funcția, semnătura)

