

1	2	3	4	5	6	7
18	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			91,73
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,70	57,66	40,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,50	16,00	24,72
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,23	10,00	2,37
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,50	5,00	7,72
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,245	22,00	5,55
	274413731 1238	Cositor aliaj	kg	0,05	17,00	0,88
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	22,00	1,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			94,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,85	57,66	49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,70	16,00	27,74
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,60	8,00	4,90
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,07	22,00	1,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,00	0,14
20	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru	m2			45,60