

**Sistem de canalizare in satele  
Cazangic si Seliste, comuna  
Cazangic, r-nul Leova**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațile de lucrări № 23/2-21-5,6 -4-3-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>   |                    |        |
| 1      | 33-04-003-3                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (опора угловая промежуточная стойка СВ95-2-2 шт.)                    | buc                | 2,00   |
| 2      | 33-04-003-3                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (опора концевая анкерная стойка СВ95-2-2 шт.)                        | buc                | 1,00   |
| 3      | 33-04-003-2                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора промежуточная стойка СВ 95-2-1 шт.)                               | buc                | 6,00   |
| 4      | 33-04-003-3                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (опора угловая анкерная стойка СВ95-2-3 шт.)                         | buc                | 1,00   |
| 5      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc                | 15,00  |
| 6      | 33-04-008-3                 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x35+1x50 мм2)  | 1 km               | 0,40   |
| 7      |                             | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x35+1x50 мм2   | m                  | 400,00 |
| 8      |                             | Арматура для крепления СИП   |                    | 0,00   |
| 9      |                             | Лента из нержавеющей стали F2007   | m                  | 28,00  |
| 10     |                             | Скрепы А200  | buc                | 28,00  |
| 11     |                             | Кронштейн СА 1500  | buc                | 7,00   |

| 1  | 2           | 3   | 4      | 5     |
|----|-------------|---|--------|-------|
| 12 |             | Анкерный зажим РА 25x100  | buc    | 4,00  |
| 13 |             | Анкерный зажим РА1500   | buc    | 9,00  |
| 14 |             | Кабельный ремешок CSB   | buc    | 66,00 |
| 15 |             | Ответвительный зажим CDR/CN IS954K4   | buc    | 4,00  |
| 16 |             | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF   | buc    | 10,00 |
| 17 |             | Герметичные изолированный наконечники CPTAU 25  | buc    | 2,00  |
| 18 |             | Герметичные изолированный наконечники CPTAU 35  | buc    | 6,00  |
| 19 |             | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75  | buc    | 1,00  |
|    |             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montaj</b>   |        |       |
| 20 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (предохранитель SL 11.11)   | buc    | 3,00  |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. D=20 мм)                | 10 buc | 0,40  |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм) | 100 m  | 0,30  |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.