



Propunere financiară

OFERTĂ

Către

Primăria com. Ecaterinovca

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Milcev Vladimir

reprezentanți ai ofertantului **SRL GLORY-ALL MVA**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări pregătitoare pentru reparația drumului de pe str. Mihai Eminescu din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia** pentru suma fără TVA de: **124 306,47** lei: una sută douăzeci și patru mii trei sute șase lei 47 bani la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de TVA 20%: **17 368,56** lei: șaptesprezece mii trei sute șizeci și opt lei 56 bani.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare (30 zile), după acordul de demarare a lucrarilor de Beneficiar .

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile respectiv pînă la 14.07.2026, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14/iunie/2026



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie Bancara 0% în cuantum de 0 % (din prețul total oferat) și constituie 0,00 lei .
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate luni calendaristice 30 luni (5 ani) de la semnarea procesului verbal de recepție la finalizarea lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinc) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice

Ofertant/candidat
Glory-ALL MVA SRL
Director Milcev Vladimir

(semnătura autorizată)

Obiectivul: Lucrări pregătitoare pentru reparația drumului de pe str. Mihai Eminescu din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia

Obiectul: Lucrări pregătitoare pentru reparația drumului de pe str. Mihai Eminescu din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia

Devizul: Lucrări pregătitoare pentru reparația drumului de pe str. Mihai Eminescu din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia

Devizul local de resurse Nr. 15.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-14

Valoarea de deviz 149 167,763 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000	94,6000	756,800
2	7129020012800	Pavator	h-om	47,8800	94,6000	4 529,448
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,5000	94,6000	425,700
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,2500	94,6000	10 524,250
5	9310060019930	Muncitor	h-om	11,9700	94,6000	1 132,362
Total manopera						17 368,560
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	16,1994	390,0000	6 317,766
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	97,2762	390,0000	37 937,718
3	1421102200467	Balast	m3	97,3560	0,0000	0,000
4	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	12,5000	5 610,000
5	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	1 375,0000	420,750
6	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,5560	18,4900	324,610
Total materiale						50 610,844
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	15,0626	412,0000	6 205,791
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,1003	660,0000	7 326,165
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,5884	324,0000	6 670,642
4	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,1785	200,8800	437,625
5	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,8025	200,8800	763,842
6	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,4775	467,2000	5 362,288
7	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,0721	660,0000	3 347,586
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,8025	200,8800	763,842
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9711	187,3200	369,219
Total utilaje						31 247,000
Total						99 226,405
Asigurari sociale				24,0000%		4 168,454
Total						103 394,859
Cheltuieli de transport				0,0000%		0,000
Total						103 394,859
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,000
Total						103 394,859
Cheltuieli de regie				14,5000%		14 992,255
Total						118 387,114
Beneficiu de deviz				5,0000%		5 919,356
TOTAL Deviz fara TVA						124 306,469
Total						124 306,469
TVA				20%		24 861,294

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: Glory-ALL MVA SRL

Investitor: Primăria Ecaterinovca

Obiect: Lucrări pregătitoare pentru reparația drumului de pe str. Mihai Eminescu din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1		Str. Mihai Eminescu S=2002,5 m2 1.1. Lucrări pregătitoare				
1	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 518,400 0,000
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	467,2000	1 518,400
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. (in depozit)	t			9,558 0,000
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	412,0000	9,558
3	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder. (aducerea la grosime a stratului, numai lucru)	100 m2			41,580 0,000
3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	660,0000	41,580
4	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV.	100 m3			1 518,400 0,000
4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	467,2000	1 518,400
5	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			9,558 0,000
5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	412,0000	9,558
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2			5,654 4,730
6.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,6000	4,730
6.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	660,0000	0,924
1		TOTAL Str. Mihai Eminescu S=2002,5 m2				18 140,346
		1.2. Reparația caminilor de vizitare				
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc			721,325 118,250
7.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	12,5000	561,000
7.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	1 375,0000	42,075
7.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,6000	75,680
7.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,6000	42,570
		TOTAL 1.2. Reparația caminilor de vizitare				7 213,250
2.		Sectorul de la drumul R3 spre intersecția cu str. Mihai Eminescu S=797,5 m2 2.1. Lucrări terasamente si imbracămintea rutiera				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			1 051,200 0,000
8.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	467,2000	1 051,200
9	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. (in depozit)	t			9,558 0,000
9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	412,0000	9,558
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 528,298 0,000
10.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	200,8800	239,449
10.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	660,0000	1 049,400
10.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,8800	239,449
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2			124,740 0,000
11.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	660,0000	124,740
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast. h=10 cm	m3			37,041

						14,190
12.1	1421102200467	Balast	m3	1,2200	0,0000	0,000
12.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	18,4900	1,294
12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,6000	14,190
12.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	660,0000	14,256
12.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	200,8800	5,484
12.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	187,3200	1,817
13	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire.	m3			728,235
						56,760
13.1	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	390,0000	79,170
13.2	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,0000	475,410
13.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,4900	2,774
13.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,6000	56,760
13.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	660,0000	27,720
13.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14f	h-ut	0,2580	324,0000	83,592
13.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	187,3200	2,810
	2.	TOTAL Sectorul de la drumul R3 spre intersecția cu str. Mihai Eminescu S=797,5 m2				73 872,809

APROBAT:

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria Ecaterinovca

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări pregătitoare pentru reparația drumului de pe str. Mihai Eminescu din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia

Obiectul: Lucrări pregătitoare pentru reparația drumului de pe str. Mihai Eminescu din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia

Devizul: Lucrări pregătitoare pentru reparația drumului de pe str. Mihai Eminescu din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia

Deviz local Nr. 15.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-14

Valoarea de deviz 149 167,763 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1	Str. Mihai Eminescu S=2002,5 m2 1.1. Lucrări pregătitoare				
1	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,5000	1 518,4000	759,200
					0,0000	0,000
2	Tsl51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. (in depozit)	t	75,0000	9,5584	716,880
					0,0000	0,000
3	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder. (aducerea la grosime a stratului, numai lucru)	100 m2	22,2500	41,5800	925,155
					0,0000	0,000
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV.	100 m3	1,1000	1 518,4000	1 670,240
					0,0000	0,000
5	Tsl51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	155,7500	9,5584	1 488,721
					0,0000	0,000
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2	2 225,0000	5,6540	12 580,150
					4,7300	10 524,250
	1	TOTAL Str. Mihai Eminescu S=2002,5 m2				18 140,346
		Inclusiv salariul				10 524,250
		1.2. Reparația caminilor de vizitare				
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	10,0000	721,3250	7 213,250
					118,2500	1 182,500
		TOTAL 1.2. Reparația caminilor de vizitare				7 213,250
		Inclusiv salariul				1 182,500
	2.	Sectorul de la drumul R3 spre intersecția cu str. Mihai Eminescu S=797,5 m2 2.1. Lucrări terasamente si imbracămintea rutiera				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	2,7900	1 051,2000	2 932,848
					0,0000	0,000
9	Tsl51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. (in depozit)	t	418,5000	9,5584	4 000,190
					0,0000	0,000
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	3,1900	1 528,2979	4 875,270
					0,0000	0,000
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2	7,9800	124,7400	995,425
					0,0000	0,000
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast. h=10 cm	m3	79,8000	37,0413	2 955,898
					14,1900	1 132,362
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	79,8000	728,2353	58 113,177
					56,7600	4 529,448
	2.	TOTAL Sectorul de la drumul R3 spre intersecția cu str. Mihai Eminescu S=797,5 m2				73 872,809
		Inclusiv salariul				5 661,810
Total manopera (ore)						183,6000
Total greutate materiale (tone)						0,0000

Total		99 226,405
Asigurari sociale	24,0000%	4 168,454
Total		103 394,859
Cheltuieli de transport	0,0000%	0,000
Total		103 394,859
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,000
Total		103 394,859
Cheltuieli de regie	14,5000%	14 992,255
Total		118 387,114
Beneficiu de deviz	5,0000%	5 919,356
Total General fara TVA		124 306,469
TVA (20%)		24 861,294
TOTAL GENERAL		149 167,763
Inclusiv salariul		17 368,560

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;