

**Lucrari de instalare a  
pavilioanelor moderne pentru  
copii si demolarea celor inechite  
in gradinitile subordonate DETS  
sect. Riscani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Sopron parasolar dublu**

Valoarea de deviz 359 587,76 lei

Intocmit in prețuri curente 15.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolarea pavilioanelor</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	28,000	22,29 22,26	624,01 623,34
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	18,000	68,74 68,64	1 237,30 1 235,57
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de BCA, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,000	125,17 122,13	1 001,32 977,07
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	28,000	7,57 6,80	212,02 190,46
<b>Total Demolarea pavilioanelor</b>					<b>3 074,65</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>3 026,44</b>	
<b>2. Lucrari de constructii</b>						
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	20,850	36,80 36,80	767,19 767,19

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,650	9,59 9,59	92,51 92,51
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы)	m3	24,360	9,59 9,59	233,51 233,51
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	34,010	25,64 23,19	871,90 788,71
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,900	392,94 30,61	746,59 58,16
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3	18,000	1 302,51 119,04	23 445,23 2 142,75
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15,600	36,94 6,49	576,26 101,29
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	108,700	101,44 37,10	11 026,94 4 033,20
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	12,300	61,99 11,75	762,53 144,52
14	AcA50B	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm	m	59,400	430,77 13,30	25 588,01 789,76
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,040	9 652,25 695,75	386,09 27,83

1	2	3	4	5	6	7
16	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Zidaria in rosturi (чистая кладка)	m3	12,500	2 187,16 175,01	27 339,46 2 187,59
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,300	10 476,38 744,86	24 095,67 1 713,18
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,300	352,60 26,28	810,97 60,45
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	130,800	276,88 35,56	36 215,36 4 650,98
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	22,000	858,75 125,53	18 892,60 2 761,77
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,490	39,65 5,24	19,43 2,57
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,490	352,31 26,24	172,63 12,86
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	22,000	38,71 17,01	851,70 374,13
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,200	392,94 30,61	1 650,35 128,57
25	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr.37 mm)	m2	84,000	728,77 40,51	61 216,30 3 402,44
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	84,000	38,71 17,01	3 251,95 1 428,50
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>239 013,18</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 902,47</b>
<b>3. Nod 1,f.3</b>						
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,190	11 379,95 680,26	2 162,19 129,25
28	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	37,700	272,23 111,31	10 263,10 4 196,46
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,910	40,41 5,26	36,77 4,79
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,910	352,79 26,26	321,04 23,90
31	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (ulei ferbinte)	m2	37,700	59,87 5,26	2 257,00 198,17
<b>Total Nod 1,f.3</b>						<b>15 040,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 552,57</b>
<b>4. Scara exterioara</b>						
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,520	36,80 36,80	92,73 92,73
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,680	9,59 9,59	6,52 6,52
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,680	25,63 23,19	17,43 15,77
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,080	393,25	31,46

1	2	3	4	5	6	7
					30,50	2,44
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12,5	m3	8,700	1 302,47 119,04	11 331,46 1 035,66
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg	8,600	25,50 0,93	219,34 7,98
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,000	101,50 37,10	1 928,55 704,97
39	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2	9,100	422,32 89,67	3 843,15 815,98
<b>Total Scara exterioara</b>						<b>17 470,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 682,05</b>
<b>5. Pereu</b>						
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,000	392,94 30,61	2 357,64 183,66
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,200	1 316,83 139,14	5 530,68 584,39
<b>Total Pereu</b>						<b>7 888,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>768,05</b>
Cheltuieli directe			lei		282 486,89	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		8 863,58	

Total	100,00 +	291 350,47
Transportarea materialelor	1,00 %	2 401,55
Total	100,00 +	293 752,02
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 937,53
Total	100,00 +	296 689,55
Beneficiul de deviz	1,00 %	2 966,91
Total	100,00 +	299 656,46
TVA	20,00 %	59 931,30

**Total deviz:** **359 587,76**  
**Incluziv salariu** **36 931,58**

Intocmit

(Director

Cararus  
Mihail)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS sec. Riscani mun. Chisinau)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)