

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 19/23

mun. Chișinău

18 decembrie 2023

### 1. Părțile Contractante:

**S.R.L. "VIBROPRIBOR"**, IDNO 1002600030378, cu sediul în: Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2001, bd. Iuri Gagarin, 10, în persoana Administratorului Alexandru Culidobri, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

**"Standard Byte" S.R.L.**, cu sediul: mun. Chișinău, MD-2001, bd. Iuri Gagarin, 10; IDNO 1020600045338; IBAN MD61AG000000022514292348, la B.C. «Moldova Agroindbank» S.A. Chișinău, cod bancar AGRNMD2X451, în persoana Administratorului Balan Cristian în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte,

Au convenit încheierea Prezentului Contract cu respectarea următoarelor clauze:

### 2. Obiectul Contractului

- 2.1. Obiect al prezentului Contract îl constituie colaborarea reciproc avantajoasă a Părților prezentului contract, prin care *Antreprenorul* se obligă să efectueze un complex de lucrări: **Montarea Panourilor Fotovoltaice cu puterea nominală de 200 kW pe acoperișul la "VIBROPRIBOR" SRL, Bloc G din str. Iurie Gagarin 10, mun. Chișinău, conform proiect de execuție**, iar *Beneficiarul* se obligă să achite valoarea lucrărilor efectuate.
- 2.2. Tipul, valoarea mărfii și lucrărilor sunt specificate în Anexa nr. 1 "Procesul-verbal de acordare a prețului contractual la montarea celulelor fotovoltaice", Anexa nr. 2 "Graficul de execuție și finanțare a lucrărilor de montare", care sunt părți integrante a prezentului contract.
- 2.3. Contractul va fi considerat executat integral atunci când procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și procesul verbal de recepție finală vor fi semnate de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului și orice defecțiune au fost remediată.
- 2.4. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul

realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți.

### **3. Valoarea lucrărilor, materialelor și Modalitatea de plată**

- 3.1. Valoarea lucrărilor, materialelor puse în sarcina *Antreprenorului*, conform prezentului contract este de **2,642,184.43 MDL, inclusiv TVA.** (Anexa nr.1)  
*Antreprenorul*, prin semnarea prezentului contract declară că a făcut cunoștința cu proiectul de execuție, iar suma lucrărilor este calculată în volum întreg.
- 3.2. Pentru lucrările efectuate conform prezentului contract, *Beneficiarul* se obligă să achite prețul ce va corespunde volumului de lucru, indicat în anexa nr.1 la prezentul contract.
- 3.3. Toate achitățile conform prezentului contract se efectuează în lei moldovenești conform graficului de execuție și finanțare anexa nr. 2.
- 3.4. La apariția unor lucrări adiționale, neprevăzute de prezentul contract, părțile urmează să estimeze volumul lucrărilor adiționale și să încheie un acord adițional nou. Executarea volumului de lucrări, care nu este prevăzut de prezentul contract, se efectuează după semnarea acordului adițional, de către ambele părți.

### **4. Executia lucrărilor**

- 4.1. *Antreprenorul* începe executarea lucrărilor, la data specificată în Graficul identificat în Anexa nr. 2.
- 4.2. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului și să fie terminate la data stabilită.
- 4.3. În cazul în care, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuție a lucrărilor, din motive neimputabile *Antreprenorului* (lucrări neprevăzute, condiții climaterice nefavorabile, etc.), la cererea acestuia, de comun acord părțile vor revizui Graficul de execuție a lucrărilor.
- 4.4. *Beneficiarul* are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop.
- 4.5. Lucrările, obiect al prezentului contract, vor fie executate până la data de de 25 mai 2024.
- 4.6. Actele aferente procesului verbal la terminarea lucrărilor vor fi prezentate de *Antreprenor Beneficiarului* până la data de de 15 iunie.

## **5. Obligațiile Antreprenorului**

- 5.1. *Antreprenorul* se obligă să primească de la *Beneficiar* toată informația cu privire la cerințele tehnice ale obiectului contractat.
- 5.2. *Antreprenorul* își asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea lucrărilor conform standardelor tehnice prevăzute de legislația Republicii Moldova, proiectului de execuție și graficului de lucrări din Anexa nr 2.
- 5.3 *Antreprenorul* își asumă responsabilitatea pentru garanția lucrărilor îndeplinite în termenii prevăzuți de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 5.4 *Antreprenorul* este obligat să dea în exploatare lucrările executate cu avizarea acestora și acceptarea lor de către Premier Energy și alte organe abilitate.
- 5.5 *Antreprenorul* se obligă să achite Beneficiarului consumul de energie electrică folosit în încăperile oferite Antreprenorului, care va fi facturat în baza indicilor contorului electric instalat.
- 5.6 *Antreprenorul* se obligă să informeze imediat Beneficiarul despre orice imposibilitate sau reținere a executării lucrărilor.
- 5.7 *Antreprenorul* este responsabil pentru securitatea muncii salariaților săi, astfel în cât este obligat să asigure condițiile de siguranță personală a salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. La fel va asigura dotarea muncitorilor cu echipamente de protecție necesar, prevăzut de legislația în vigoare.
- 5.8 *Antreprenorul* poartă în întregime responsabilitatea pentru securitatea tehnică și securitatea muncii la obiect, în timpul executării tuturor lucrărilor, și în special lucrărilor sub tensiune și la înălțime.
- 5.9 Va înlătura din cont propriu neajunsurile sau deficiențele lucrărilor executate.
- 5.10 Va perfecta și va prezenta actele intermediare de primire predare a lucrărilor și procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, spre examinare și aprobare.
- 5.11 La finele executării obiectului prezentului contract, să predea *Antreprenorului* toată documentația tehnică aferentă lucrărilor executate.
- 5.12 Să asigure forța de muncă, instalațiile, echipamentele, utilajul și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.
- 5.13 Să desemneze pe perioada efectuării lucrărilor o persoană responsabilă pentru punerea în aplicare a problemelor organizatorice și tehnice referitoare la lucrările efectuate.
- 5.14 Să participe la toate ședințele tehnice organizate de către directorul pe construcții al SRL "VIBROPRIBOR", prin delegarea unei persoane responsabile în acest sens.

- 5.15 Să mențină numărul corespunzător de muncitori pentru asigurarea executării lucrărilor contractate în conformitate cu graficul de execuție și finanțare a lucrărilor.
- 5.16 Să recepționeze spațiile pentru executarea lucrărilor contractate de la Beneficiar cu întocmirea procesului verbal respectiv și să predea Beneficiarului după executarea lucrărilor spațiile recepționate în stare curată, cu evacuarea gunoiului la punctul de stocare, întocmirea procesului verbal de predare a spațiilor și etapei de lucrări executate. Recepția spațiilor pentru efectuarea lucrărilor și predarea lor după efectuarea lucrărilor se efectuează la fiecare etapă de executare a lucrărilor pe blocuri separate, pe fiecare axa (acoperiș).

#### **6. Obligațiile Beneficiarului**

- 6.1. *Beneficiarul* va pune la dispoziția *Antreprenorului* toată informația necesară executării lucrărilor de montare a celulelor cat și obligația de oferi autoturnul la necesitate.
- 6.2. *Beneficiarul* se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite costul lor în corespundere cu prevederile prezentului contract.
- 6.3. *Beneficiarul* este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor, materialelor și a oricăror alte informații furnizate *Antreprenorului* precum și pentru dispozițiile sale.
- 6.4. *Beneficiarul* se obligă de a oferi obiectul în finalizare completa pentru efectuarea lucrărilor conform ciclurilor. (acoperiș în starea conform cerințelor tehnice)

#### **7. Ordinea de primire predare a lucrărilor**

- 7.1. La finalizarea anumitor părți a lucrărilor, *Antreprenorul* va notifica *Beneficiarul* despre posibilitatea recepției acestora și va remite *Beneficiarului* actele intermediare de primire-predare a bunurilor, procesele verbale intermediare de recepție a lucrărilor.
- 7.2. La finalizarea integrală a lucrărilor, prezentului contract, *Antreprenorul* va notifica *Beneficiarul* despre posibilitatea recepției integrale a obiectului contractat și va remite *Beneficiarului* procesul verbal de recepție finală a obiectului prezentului contract.
- 7.3. *Beneficiarul* urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primire actelor specificate în pct. 7.1. și pct. 7.2. din prezentul, prin semnarea acestora, sau să remită în scris *Antreprenorului* în același termen refuzul întemeiat de semnare a actelor date cu indicarea obiecțiilor.
- 7.4. Termenul prevăzut la pct. 7.3 al contractului poate fi prelungit de *Beneficiar*, cu informarea în scris a *Antreprenorului*, în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- 7.5.În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea se menționează în actul de constatare, părțile stabilind termenii necesari pentru finalizare sau remediere.
- 7.6.Lichidarea lipsurilor și deficiențelor apărute din vina *Antreprenorului*, se efectuează din contul *Antreprenorului*, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.
- 7.7.După lichidarea de către *Antreprenor* a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute de *Beneficiar* va aproba sau va respinge recepția în modul specificat în prezentul contract.
- 7.8.Contractul se consideră executat odată cu semnarea procesului verbal de recepție finală.

## **8. Garanții**

- 8.1.Termenul de garanție al lucrărilor efectuate constituie 60 luni și 300 de luni la celule fotovoltaice, din data semnării procesului-verbal de recepție finală. În caz de apariție a degradărilor sau distrugerii în perioada de garanție în condiții de exploatare corespunzătoare a obiectului *Antreprenorul* va suporta din cont propriu înlăturarea defecțiunilor.
- 8.2. *Beneficiarul* are dreptul de a notifica *Antreprenorul* în termen de 36 ore de la momentul identificării deficiențelor și/sau a defecțiunilor echipamentului prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada de garanție.
- 8.3.La primirea unei astfel de notificări, *Antreprenorul* are obligația de a se prezenta la obiect în termen de 24 ore și constatăută prin act deficiențele depistate. În cazul în care *Antreprenorul* constată că deficiența depistată nu se datorează acțiunilor *Beneficiarului* sau terțelor persoane, însă este o consecință a acțiunilor sau a inacțiunilor sale, înlătură deficiențele în termenii stabiliți de comun acord, în dependență de complexitatea deficiențelor constatate, în baza unui proces-verbal încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru *Beneficiar*.
- 8.4.*Antreprenorul* va compensa *Beneficiarului* prejudiciile cauzate, real constatate și probate prin viciile lucrărilor efectuate apărute din vina *Antreprenorului*, în perioada de până la remedierea acestora.
- 8.5.Cazurile de exonerare de răspundere:

- dacă daunele sunt rezultatul unor acțiuni eronate sau neglijente ale personalului *Beneficiarului* și/sau alte utilizări necalificate ale echipamentului de către *Beneficiar* sau de către o terță parte;
- în cazul în care *Beneficiarul*, inclusiv personalul său de operare, nu respectă instrucțiunile *Antreprenorului* și/sau documentația tehnică de exploatare, operare și întreținere;
- dacă nu sunt îndeplinite cerințele instrucțiunilor de exploatare și de întreținere pentru perioadele de înlocuire ale pieselor pe garanție.

### **9. Penalități și Răspunderea părților**

9.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către una din părți a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, aceasta plătește penalitatea în mărime 0.1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din valoarea contractului.

9.2. Aplicarea penalităților nu scutesc părțile de la onorarea obligațiilor contractuale.

### **10. Valabilitatea contractului**

10.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de reprezentanții autorizați ai părților și este valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de către Părți.

10.2. Prezentul contract poate fi rezoluționat de către părți de comun acord prin semnarea act de rezoluțiune.

10.3. Prezentul contract poate fi rezoluționat de către părți în conformitate cu legislația în vigoare.

### **11. Forța Majoră**

11.1. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza Prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

11.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, imediat sau în cel mult 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

11.3. Dacă în termen de 90 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune sau interese.

## **12. Termenii contractului**

12.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la până la executarea integrală a prevederilor prezentului contract.

## **13. Notificări**

13.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

13.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea se transmite prin fax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

13.3. Notificările vor fi examinate de părți în termen de 10 zile.

## **14. Litigii**

14.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanței de judecată competentă.

## **15. Clauze Finale**

15.1. Modificarea Prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

15.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii.

15.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

15.4. Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

## 16. Adresele și Rechizitele părților

**"STANDARD BYTE" S.R.L.**

**IDNO 1020600045338**

Republica Moldova, mun. Chișinău,  
bd. Iuri Gagarin 10;

tel: + 373 600 02 393;

B.C. «Moldova Agroindbank» S.A, Chișinău  
c/b; AGRNMD2X451, cod TVA 0210751

IBAN; MD61AG000000022514292348

e.mail: office.standardbyte@gmail.com

**S.R.L. "VIBROPRIBOR"**

**IDNO 1002600030378**

Republica Moldova, mun. Chișinău,  
bd. Iuri Gagarin 10;

BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Invest;

IBAN; MD80ML000000022515292598;

c/b; MOLDMD2X329, cod TVA 0200481


Tel: +373 22-401-323

e.mail: anticamera@vibroprigor.md

  
\_\_\_\_\_  
**Administrator**  
**Cristian BALAN**

*Plipetchi*



  
\_\_\_\_\_  
**Administrator**  
**Alexandru CULIDOBRI**

*Nicolae V.*



Beneficiar: "VIBROPRIBOR" S.R.L.

Antreprenor: "STANDARD BYTE" S.R.L.

Obiect: "VIBROPRIBOR" SRL, Bloc G (hala de productie), str. Iurie Gagarin 10

Valoarea lucrarilor executate 2,642,184.43 MDL

**Deviz de cheltuieli**  
**Lucrari de montare a panourilor fotovoltaice pe acoperisul Bloc G - hala de productie**  
**din cadrul "VIBROPRIBOR" SRL, str. Iurie Gagarin 10**

| Nr crt                                                | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total            |
| 1                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3    | 4.00                                  | 5.00                   | 6.00             |
| <b>1 Lucrari de montare</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |                  |
| <b>1.1 Tablou de distributie TGD-1</b>                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |                  |
| 1                                                     | Montare contor pe 2 directii prin transformator de curent                                                                                                                                                                                  | buc  | 1.00                                  | 175.60                 | 175.60           |
| 2                                                     | Montarea invertor trifazat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2.00                                  | 3951.00                | 7902.00          |
| 3                                                     | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2.00                                  | 16.00                  | 32.00            |
| <b>1.2 Panou de distributie cu 48 de module IP-31</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |                  |
| 4                                                     | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, - Panou de distributie cu 48 de module IP-31                                                                                                                       | buc  | 2.00                                  | 171.00                 | 342.00           |
| 5                                                     | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                                                                                                                                                               | buc  | 50.00                                 | 58.00                  | 2900.00          |
| 6                                                     | Dispozitiv - sigurante fuzibile                                                                                                                                                                                                            | buc  | 100.00                                | 55.00                  | 5500.00          |
| 7                                                     | Montare Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE                                                                                                                                                                                                      | buc  | 50.00                                 | 55.00                  | 2750.00          |
| 8                                                     | Descarcator OPS1 B/4 4 poli                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2.00                                  | 262.50                 | 525.00           |
| 9                                                     | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2.00                                  | 16.00                  | 32.00            |
| <b>1.3 Echipament fotovoltaic</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |                  |
| 14                                                    | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30                                                                                                                                                                                       | buc  | 348.00                                | 262.00                 | 91176.00         |
| 15                                                    | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - - rame de montaj pentru panouri fotovoltaice                                                                                                                       | buc  | 348.00                                | 330.00                 | 114840.00        |
| <b>1.4 Cabluri</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |                  |
| 17                                                    | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2                                                                                                                                                                                             | m    | 3160.00                               | 10.50                  | 33180.00         |
| 19                                                    | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4 | fire | 174.00                                | 10.50                  | 1827.00          |
| <b>1.5 Jgheaburi metalice</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |                  |
| 20                                                    | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m                                                                                                                                                                    | m    | 160.00                                | 47.50                  | 7600.00          |
| <b>TOTAL Lucrari de montare, MDL</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        | <b>268606.00</b> |
| <b>2. Materiale</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |                  |
| 1                                                     | Invertor GROWATT MAX 100KTL3-X LV 158 A                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2.00                                  | 81600.00               | 163200.00        |
| 2                                                     | Contor ZMG410 CR 3X240/415V5-10A                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.00                                  | 3855.75                | 3855.75          |
| 3                                                     | Cutie pentru automate IEK KMPn-48 550 x 326 x 140 mm IP66                                                                                                                                                                                  | buc  | 2.00                                  | 1816.67                | 3633.33          |
| 4                                                     | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC                                                                                                                                                                                        | buc  | 50.00                                 | 61.60                  | 3080.00          |
| 5                                                     | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V                                                                                                                                                                                                         | buc  | 100.00                                | 71.72                  | 7172.00          |
| 6                                                     | Descarcator OPS1 B/4 4 poli                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2.00                                  | 2160.00                | 4320.00          |
| 7                                                     | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE                                                                                                                                                                                                              | buc  | 50.00                                 | 858.00                 | 42900.00         |
| 8                                                     | Panou fotovoltaic monocristalin 575W JINKO-N-TYPE                                                                                                                                                                                          | buc  | 348.00                                | 2383.70                | 829527.60        |
| 9                                                     | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2                                                                                                                                                        | m.l. | 3060.00                               | 18.72                  | 57273.00         |
| 10                                                    | Conductor PV3, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 g/v                                                                                                                                                                                               | m.l. | 200.00                                | 13.00                  | 2600.00          |

|                             |                                                              |            |         |        |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------------------|
| 11                          | Profil din aluminiu STANDARTALUMINIUM S-Armor 40 (4.6m)      | buc        | 232.00  | 542.50 | 125860.00           |
| 14                          | Clemă Capăt STANDARTALUMINIUM GrandPro30                     | buc        | 150.00  | 24.78  | 3717.00             |
| 15                          | Clemă mijloc STANDARTALUMINIUM GrandPro30                    | buc        | 450.00  | 24.78  | 11151.00            |
| 16                          | Conector pentru profil STANDARTALUMINIUM S-Guard 40          | buc        | 232.00  | 21.00  | 4872.00             |
|                             | Surub dublu filetat M10 300mm K-17-300                       | buc        | 1160.00 | 32.50  | 37700.00            |
| 17                          | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 100x100x3000 mm | m.l.       | 160.00  | 84.00  | 13440.00            |
| 18                          | Banda de cupru 30x3 mm                                       | m          | 8.00    | 263.10 | 2104.80             |
| <b>Consumabile</b>          |                                                              |            |         |        |                     |
| 19                          | Clipse din metal                                             | buc        | 50.00   | 15.00  | 750.00              |
| 20                          | Profil zincat 35x4 mm                                        | m          | 4.00    | 65.00  | 260.00              |
| 21                          | Conector cablu tip MC4                                       | fire       | 696.00  | 45.00  | 31320.00            |
| 22                          | Banda PVH electroizolanta                                    | buc        | 10.00   | 9.84   | 98.42               |
| 23                          | Diblu KRX 12/8-100 (50 buc)                                  | buc        | 22.00   | 234.21 | 5152.62             |
| 24                          | Diblu SM 6x40 (200buc)                                       | buc        | 3.00    | 49.00  | 147.00              |
| 25                          | Cureluse 4x300 (100 buc)                                     | buc        | 10.00   | 16.67  | 166.67              |
| 26                          | Disc metal 125mm                                             | buc        | 30.00   | 9.17   | 275.00              |
| 27                          | Burghiu pentru beton 10x160mm                                | buc        | 20.00   | 23.50  | 470.00              |
| 28                          | Burghiu pentru beton 6x160mm                                 | buc        | 30.00   | 15.83  | 475.00              |
| <b>TOTAL Materiale, MDL</b> |                                                              |            |         |        | <b>1355521.19</b>   |
|                             | <i>Total salariu lucrări de montare</i>                      | <i>MDL</i> |         |        | <i>268606.00</i>    |
|                             | <i>Asigurari sociale</i>                                     | <i>24%</i> |         |        | <i>64465.44</i>     |
|                             | <i>Total cu asigurări sociale</i>                            | <i>MDL</i> |         |        | <i>333071.44</i>    |
|                             | <i>Total materiale</i>                                       | <i>MDL</i> |         |        | <i>1,355,521.19</i> |
|                             | <i>Total cheltuieli directe (materiale+manopera)</i>         | <i>MDL</i> |         |        | <i>1,688,592.63</i> |
|                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                   | <i>17%</i> |         |        | <i>287,060.75</i>   |
|                             | <i>Total cu cheltuieli de regie</i>                          | <i>MDL</i> |         |        | <i>1,975,653.37</i> |
|                             | <i>Cheltuieli de transport (1,688,592.63 MDL)</i>            | <i>3%</i>  |         |        | <i>40,665.64</i>    |
|                             | <i>Total cu cheltuieli de transport</i>                      | <i>MDL</i> |         |        | <i>2,016,319.01</i> |
|                             | <i>Cheltuieli de intretinere a proiectului</i>               | <i>5%</i>  |         |        | <i>100,815.95</i>   |
|                             | <i>Total</i>                                                 | <i>MDL</i> |         |        | <i>2,117,134.96</i> |
|                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                    | <i>4%</i>  |         |        | <i>84,685.40</i>    |
|                             | <i>Total costul lucrărilor fără TVA</i>                      | <i>MDL</i> |         |        | <i>2,201,820.36</i> |
|                             | <i>TVA</i>                                                   | <i>20%</i> |         |        | <i>440,364.07</i>   |
|                             | <i>Total costul lucrărilor cu TVA</i>                        | <i>MDL</i> |         |        | <i>2,642,184.43</i> |

**Beneficiar:**

„VIBROPRIBOR” SRL

Administrator CULIDOBNI A.

**Antreprenor:**

„Standard Byte” S.R.L.

Administrator BALAN C.

Grafic de execuție și finanțare a lucrărilor

la montarea celulelor fotovoltaice pe acoperișul Bloc G în cadrul "VIBROPRIBOR" SRL, de pe str. Iurie Gagarin 10 conform cerințelor tehnice solicitate.

| Nr | Denumirea<br>PV, anexei | Denumire lucrări, constructive                                                                                                                                                                                  | Suma, inclusiv TVA,<br>mii Lei | 2023       |           |           |           |          | 2024      |            |            |            |  |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|--|
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | ianuarie | februarie | martie     | aprilie    | mai        |  |
| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                              |            |           |           |           |          |           |            |            |            |  |
| 1  | Anexa nr. 1.1           | Montarea montarea celulelor fotovoltaice<br>pe acoperișul Bloc G din cadrul<br>"VIBROPRIBOR" SRL, de pe str. Iurie<br>Gagarin 10 conform cerințelor AVIZ DE<br>RACORDARE Nr. G40302023120004<br>din 11.12.2023. | 2,642,184.43                   |            |           |           |           |          |           |            |            |            |  |
|    |                         | Total lucrări cu divizare pe perioadă de<br>montare                                                                                                                                                             | 2,642,184.43                   |            |           |           |           |          |           | 880,728.14 | 880,728.14 | 880,728.14 |  |
|    |                         | Graficul valorificării sumei<br>contractuale                                                                                                                                                                    | 2,642,184.43                   |            |           |           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 880,728.14 | 1761456.29 | 2642184.43 |  |
|    |                         | Graficul finanțării lucrărilor                                                                                                                                                                                  | 2,642,184.43                   |            |           |           |           |          |           | 880,728.14 | 880,728.14 | 880,728.14 |  |

Beneficiar:

"VIBROPRIBOR" SRL  
Administrator Culișobri Alexandru



Antreprenor:

"Standard Byte" S.R.L.

Administrator Cristian Balan

