

Благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул. К.Маркса,14

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул. К.Маркса,14

Valoarea de deviz 944 874,00 lei

Intocmit in prețuri curente.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 Заезд к садику дл.205м и шир. 3м Участок и №3(согл. схемы)				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	220,000	20,800 20,800	4 576,000 4 576,000
2	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitatei (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	1,200	138,200 135,200	165,840 162,240
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	31,500	15,759 5,719	496,420 180,160
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	45,450	75,896 64,000	3 449,480 2 908,800
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на	100 m3	1,539	1 516,257 0,000	2 333,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 м, грунт II категории) устр-во корыта h= 0,2м				
6	TsC02D1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc(Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на)погрузка от разборки	100 m3	2,321	2 003,369 0,000	4 649,820 0,000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	406,635	30,400 0,000	12 361,600 0,000
8	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	7,695	221,357 117,598	1 703,340 904,920
9	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	6,670	427,598 427,598	2 852,080 2 852,080
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	6,670	433,199 361,199	2 889,440 2 409,200
11	DE15A	Saratura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне)под бордюры	m3	20,000	116,800 116,800	2 336,000 2 336,000
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ. 5 см	m3	4,100	671,300 39,600	2 752,330 162,360
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	510,000	218,886 26,800	111 631,860 13 668,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)				
14	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) геотекстиль	m2	667,000	21,716 1,520	14 484,572 1 013,840
15	DA13B	Macadam ordinar cu o grosime dura cilindrare de 10 cm (Щебеночное покрытие обычное толщиной после укатки 10 см)	m2	667,000	92,114 6,000	61 440,122 4 002,000
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 8см " катушка", уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	667,000	231,280 36,335	154 263,953 24 235,540
17	TsD05Aпр	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг) уложенной плитки	100 m3	0,534	872,285 352,809	465,800 188,400
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilo (Засыпка бордюров)	m3	25,620	12,400 12,400	317,680 317,680
		Total 1 Заезд к садику дл.205м и шир. 3м Участок и №3(согл. схемы)				383 169,857 59 917,220

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. 1.2.1 Тротуары участок № 2,4,5 (согл. схемы)				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	2,800	75,825 64,000	212,310 179,200
20	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitatei (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	5,000	138,200 135,200	691,000 676,000
21	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: брусчатки)	m2	5,000	14,400 14,400	72,000 72,000
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка от разборки)	100 m3	0,078	2 003,077 0,000	156,240 0,000
23	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	15,000	30,400 0,000	456,000 0,000
24	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	1,091	221,173 117,617	241,300 128,320
25	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,091	427,608 427,608	466,520 466,520
26	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2	1,091	290,816 290,816	317,280 317,280
27	DE15A	Sapatura in platforma drumului	m3	4,500	116,800	525,600

1	2	3	4	5	6	7
		(Копание ям в дорожном полотне)под бордюры			116,800	525,600
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ. 5 см	m3	0,900	671,300 39,600	604,170 35,640
29	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Бордюры для тротуаров 1000*200*80 мм, на растворе M 100-T толщиной 5 см, по основанию из бетона класса C 5/4 (Bc5/B75) толщиной примерно 15 см, со швами, заполненными раствором)	m	90,000	184,303 28,000	16 587,302 2 520,000
30	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)геотекстиль	m2	109,100	21,716 1,520	2 369,184 165,800
31	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=5см на тротуарах механизированным способом)	m2	109,000	103,430 10,240	11 273,850 1 116,160
32	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, исключить)к=7,щебень норма 0,0145	m2	-109,000	54,338 0,540	-5 922,800 -58,880
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных	m2	109,100	232,336 57,455	25 347,821 6 268,314

1	2	3	4	5	6	7
		тротуарных плиток толщ.4см , уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
34	TsD05Apr	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг) уложенной плитки	100 m3	0,044	872,045 352,727	38,370 15,520
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilo (Засыпка бордюров)	m3	5,400	12,400 12,400	66,960 66,960
		Total 1.2.1Тротуары участок № 2,4,5 (согл. схемы) Inclusiv salariu				53 503,107 12 494,434
		3. 1.3. навес и площадки . 1.3. 1 навес				
36	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	420,000	1,300 0,868	546,072 364,392
37	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения)	m3	1,200	451,040 450,800	541,248 540,960
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах)	m3	3,000	84,400 84,400	253,200 253,200
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	128,400	31,247	4 012,127

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton(Разные металлические изделия из прокатного профиля,)Стойки из проф.трубы 80*80*3			8,400	1 078,560
40	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая крепления)	m2	18,000	59,400 48,000	1 069,200 864,000
41	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных подпорных стен,и ступеней , бетон M150)	m3	6,500	1 716,595 496,460	11 157,866 3 226,990
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,(Засыпка входа)	m3	15,000	12,400 12,400	186,000 186,000
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	15,000	31,200 30,000	468,000 450,000
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	7,200	671,300 39,600	4 833,360 285,120
45	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Каркас кровли из проф. трубы 40*80*3, 60*30*3)	kg	435,000	23,221 4,800	10 101,178 2 088,000
46	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,563	326,869 230,469	184,027 129,754
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,563	689,362	388,111

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)			368,306	207,356
48	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного)	m2	77,000	281,925 115,680	21 708,233 8 907,360
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	72,000	231,340 57,454	16 656,445 4 136,717
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	16,200	360,452 116,000	5 839,326 1 879,200
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	18,000	118,502 12,000	2 133,036 216,000
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	8,500	118,505 12,000	1 007,294 102,000
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,045	2 006,667	90,300

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка от разборки)			0,000	0,000
54	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	8,000	30,400 0,000	243,200 0,000
		Total 1.3. навес и площадки .				81 418,223
		1.3. 1 навес				24 915,609
		Inclusiv salariu				
		4. 1.3.2 Благоуст-во площадки				
55	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	3,000	263,200 263,200	789,600 789,600
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	30,000	15,758 5,720	472,740 171,600
57	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	3,000	221,340 117,600	664,020 352,800
58	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	3,000	427,600 427,600	1 282,800 1 282,800
59	DE15A	Saratura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне)под бордюры	m3	1,000	116,800 116,800	116,800 116,800
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ. 5 см	m3	0,200	671,300 39,600	134,260 7,920
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	20,000	168,502 28,920	3 370,047 578,400

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
62	DA13B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm (Щебеночное покрытие обычное толщиной после укатки 8см)	m2	300,000	92,114 6,000	27 634,200 1 800,000
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	300,000	210,219 36,335	63 065,661 10 900,536
64	TsD05Apr	Compartarea cu maiul mecanic de 150-200 kg (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг) уложенной плитки	100 m3	0,120	872,250 352,667	104,670 42,320
65	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка от разборки)	100 m3	0,300	2 003,400 0,000	601,020 0,000
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	54,000	30,400 0,000	1 641,600 0,000
		Total 1.3.2 Благоуст-во площадки Inclusiv salariu				99 877,418 16 042,776
		5. 1.4. Крыльца и световые приямки				

1	2	3	4	5	6	7
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,600	40,487 40,487	64,780 64,780
68	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения)	m3	12,000	451,040 450,800	5 412,480 5 409,600
69	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических)	m3	3,500	382,220 380,780	1 337,770 1 332,730
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice i(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей)	m2	1,600	2 219,900 32,400	3 551,840 51,840
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор) каркас прямков входа	kg	310,000	31,622 8,400	9 802,851 2 604,000
72	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая крепления)	m2	12,000	59,400 48,000	712,800 576,000
73	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя. фундаментов)световые прямки	m3	4,000	1 692,187 418,000	6 768,746 1 672,000

1	2	3	4	5	6	7
74	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalices. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного)	m2	37,000	237,698 62,000	8 794,818 2 294,000
75	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки) крыльца	m2	25,000	59,460 48,000	1 486,500 1 200,000
76	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, (Укладка бетона Bc20(B250) классическим способом в армированные конструкции: в лестничные площадки, лестницы) крыльца	m3	12,000	2 095,390 769,272	25 144,679 9 231,264
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3-cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) ступеней входа	m2	60,000	94,480 57,340	5 668,800 3 440,400
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	60,000	24,121 13,496	1 447,260 809,760
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 качество и дизайн согл с заказчиком)	m2	60,000	384,062 93,810	23 043,690 5 628,600
80	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime (Металлические перила)	m	22,000	802,085 36,000	17 645,874 792,000

1	2	3	4	5	6	7
81	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: балок с решетками, ферм, ветровиков)	t	5,200	79,600 79,600	413,920 413,920
82	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	5,200	192,026 95,600	998,535 497,120
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	5,200	473,800 152,800	2 463,760 794,560
84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintelui afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,(Засыпка прямка)	m3	9,000	12,400 12,400	111,600 111,600
85	TrB02D1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м)	t	31,500	35,668 35,668	1 123,542 1 123,542
86	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	31,500	43,380 43,380	1 366,470 1 366,470

1	2	3	4	5	6	7
87	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	31,500	30,400 0,000	957,600 0,000
		Total 1.4. Крыльца и световые приямки Inclusiv salariu				118 318,315 39 414,186

	Total	lei	736 286,920
	Соц. страхование	24,00 %	36 668,214
	Транспортировка материалов	0,50 %	2 765,522
	Накладные расходы	1,00 %	7 757,206
	Итого	100,00 +	783 477,862
	Сметная прибыль	0,50 %	3 917,390
	Итого	100,00 +	787 395,00
	НДС	20,00 %	157 479,00
			944 874,00
		Total deviz: Inclusiv salariu	152 784,00



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Благоустройство прилегающей
территории УРО №8 в мун.
Чадыр-Лунга по ул.
К.Маркса,14

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по
ул. К.Маркса,14

Valoarea de deviz 944 874,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,575	96,40	151,830
2.	7123010010200	Betonist	h-om	126,280 99,035	40,00 96,40	5 051,200 9 546,974
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	57,750	40,00	2 310,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	550,537 561,053 108,674	40,00 60,00 96,40	22 021,480 33 663,180 10 476,174
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,168	40,00	46,720
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	106,800	79,50	8 490,600
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,400	96,40	809,760
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	42,640 3,497	40,00 96,40	1 705,600 337,110
9.	7212030022700	Sudor	h-om	4,384	40,00	175,360
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	61,600 84,700	40,00 96,40	2 464,000 8 165,080
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,360	96,40	323,904
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	150,946	40,00	6 037,840
13.	7422010060100	Timplar	h-om	0,336	96,40	32,390
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	431,025 28,230	40,00 96,40	17 241,000 2 721,372
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,296 56,150	40,00 96,40	3 691,840 5 412,860
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,100 18,897	40,00 96,40	2 324,000 1 821,671
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	194,057	40,00	7 762,280
Total manopera						152 784,225

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,472	530,00	8 200,160
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	7,902	530,00	4 188,060

3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	123,776	530,00	65 601,280
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	14,260	530,00	7 557,800
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	11,154	530,00	5 911,620
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,651	530,00	2 465,030
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,650	245,00	1 139,250
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,647 5,054	150,00 245,00	5 947,050 1 238,230
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,740	245,00	1 406,300
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	49,139	245,00	12 039,055
11.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,045	245,00	2 951,025
12.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	10 m2	791,622	19,80	15 674,116
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,438	1,00	0,438
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,028	1 500,00	42,000
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,193	1 500,00	289,500
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,500	0,00	0,000
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,600	2 187,50	3 500,000
18.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	435,000	18,00	7 830,000
19.	2320166200676	White spirit	kg	2,709	25,00	67,725
20.	2320187315789	Decofrol	kg	6,600	2,00	13,200
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	29,968	60,00	1 798,080
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,990	60,00	539,400
23.	24302261000001	Fuga	kg	34,912	35,00	1 221,920
24.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	24,900	25,00	622,500
25.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	71,993	2,90	208,780
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 637,100	2,20	3 601,620
27.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 836,960	2,20	4 041,312
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 169,182	2,20	6 972,200
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 165,320	2,20	9 163,704
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 035,547	2,20	19 878,203
31.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	488,316 677,005	139,25 160,00	67 998,003 108 320,800
32.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	62,418	250,00	15 604,500
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,410	1 450,00	41 194,500
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,330	1 120,00	3 729,600
35.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	284,820	2,90	825,978
36.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	512,550	117,00	59 968,350
37.	2666122800300	Bordura pentru trotuare	m	90,450	66,67	6 030,302
38.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	20,100	66,67	1 340,067
39.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,459	20,00	109,180
40.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	16,689	210,00	3 504,690
41.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	137,655	133,33	18 353,541
42.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	23,310	15,00	349,650
43.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	28,660	40,00	1 146,400
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,100	37,50	116,250
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,750	37,50	103,125
46.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	438,400	22,47	9 850,848
47.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	22,000	760,00	16 720,000
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,400	26,00	114,400
49.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,320	67,42	88,994

50.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,367	67,42	294,423
51.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,500	0,50	8,250
52.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	194,250	1,00	194,250
53.	2874115837745	Suruburi	buc	272,950	1,00	272,950
54.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	404,250	1,00	404,250
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,500	0,45	7,425
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,275	58,00	15,950
57.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,730	34,00	92,820
58.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,459	25,00	136,475
59.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,459	20,00	109,180
60.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	38,213	25,00	955,325
61.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,650	21,00	34,650
62.	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,056	30,00	181,680
63.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,182	50,00	109,100
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,187	5,00	45,935
65.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,261	12,00	507,132
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,928	12,00	119,136
67.	4100126202818	Apa	m3	1,814	12,00	21,768
68.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,000	5,00	15,000
Total materiale de constructii						553 104,435

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,208	50,00	260,400
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,876	420,00	5 827,920
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,004	50,00	400,200
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,076	50,00	1 353,800
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,591	50,00	79,550
6.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,790	420,00	331,800
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,089	420,00	5 497,380
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,447	420,00	187,740
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,900	10,00	39,000
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	37,394	5,00	186,970
11.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,720	5,00	18,600
12.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	3,900	20,00	78,000
13.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	9,600	10,00	96,000
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,720	15,00	10,800
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,750	10,00	7,500
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,252	50,00	362,600
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	39,150	400,00	15 660,000
Total utilaje de constructii						30 398,260

Total	lei	736 286,920
Соц. страхование	24,00 %	36 668,214
Транспортировка материалов	0,50 %	2 765,522
Накладные расходы	1,00 %	7 757,206

Dus

Объект Благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул. К.Маркса,14

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 Заезд к садику дл.205м и шир. 3м Участок и №3(согл. схемы)				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m			20,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	40,00	10,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	40,00	10,400
2	DG06B	Spargerea și defacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3			138,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	40,00	135,200
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	5,00	3,000
3	D1118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			15,759
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	40,00	5,719
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,040
4	D1109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			75,896
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,021
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устр-во корыта h= 0,2м	100 m3			1 516,257
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,257
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc(Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3)погрузка от разборки	100 m3			2 003,369
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,369
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			30,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,400
8	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			221,357
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	40,00	117,598
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	420,00	15,938
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc. cu comanda prin cabluri. cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	420,00	28,164
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	420,00	59,657
9	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2			427,598

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	40,00	427,598
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			433,199
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	40,00	361,199
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	50,00	60,000
11	DE15A	Saratura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне)под бордюры	m3			116,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	40,00	116,800
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ. 5 см	m3			671,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,600
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	530,00	609,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			218,886
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	40,00	20,800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 450,00	65,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,974
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	245,00	2,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	117,00	117,585
14	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно (дороги)геотекстиль	m2			21,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	40,00	0,160
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	40,00	1,360
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	10 m2	1,0200	19,80	20,196
15	DA13B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm (Щебеночное покрытие обычное толщиной после укатки 10 см)	m2			92,114
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	40,00	6,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0410	150,00	6,150
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0160	530,00	8,480
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	530,00	67,840
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0330	12,00	0,396
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0044	420,00	1,848
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0280	50,00	1,400
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.8см " катушка", уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			231,280

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,812
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	96,40	1,523
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,400
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,314
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	245,00	1,225
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	245,00	10,486
17	TsD05Aпp	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг) уложенной плитки	100 m3			872,285
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,809
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,476
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilo (Засыпка бордюров)	m3			12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,400
		2. 1.2.1Тротуары участок № 2,4,5 (согл. схемы)				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			75,825
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	7,950
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,00	3,875
20	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitatei (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3			138,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	40,00	135,200
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	5,00	3,000
21	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: брусчатки)	m2			14,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	40,00	7,200
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка от разборки)	100 m3			2 003,077
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,077
23	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			30,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,400
24	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			221,173
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	40,00	117,617
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	420,00	15,784
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	420,00	28,103
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	420,00	59,670
25	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			427,608
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	40,00	427,608
26	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2			290,816
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	40,00	290,816
27	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне)под бордюры	m3			116,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	40,00	116,800

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ. 5 см	m3			671,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,600
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	530,00	609,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
29	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca. 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Бордюры для тротуаров 1000*200*80 мм, на растворе М 100-T толщиной 5 см, по основанию из бетона класса C 5/4 (Bc5/B75) толщиной примерно 15 см, со швами, заполненными раствором)	m			184,303
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	40,00	24,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	1 120,00	16,800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	1 450,00	72,500
	2666122800300	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	66,67	67,003
30	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)геотекстиль	m2			21,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	40,00	0,160
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	40,00	1,360
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	10 m2	1,0200	19,80	20,196
31	DI111	Execuțarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=5cm на тротуарах механизированным способом)	m2			103,430
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	40,00	10,240
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	530,00	92,220
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,00	0,240
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	50,00	0,730
32	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, исключать)к=7,щебень норма 0,0145 Коэффициент к материалам=7,000	m2			54,338
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	40,00	0,540
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0145	530,00	53,797
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			232,336
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	96,40	55,931
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	96,40	1,523
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	139,25	141,338
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,314
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	245,00	1,224
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	245,00	10,485
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
34	TsD05Anp	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг) уложенной плитки	100 m3			872,045
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,727
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,318

1	2	3	4	5	6	7
35	TsD01B	Înprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilo (Засыпка бордюров)	m3			12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,400
		3. 1.3. навес и площадки . 1.3. 1 навес				
36	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			1,300
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	96,40	0,771
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	96,40	0,096
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0140	30,00	0,433
37	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения)	m3			451,040
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	40,00	316,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	40,00	134,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,240
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах)	m3			84,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	40,00	84,400
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton(Разные металлические изделия из прокатного профиля.)Стойки из проф.трубы 80*80*3	kg			31,247
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,47	22,470
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	67,42	0,337
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,040
40	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая крепления)	m2			59,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,45	0,135
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	37,50	1,875
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,080
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	0,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	1 500,00	5,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,240
41	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных подпорных стен, и ступеней, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке, бетон M150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 716,595
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	96,40	457,900

Duc

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	96,40	38,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	640,871
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	245,00	190,497
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	530,00	379,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,532
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,(Засыпка входа)	m3			12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,400
43	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			31,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,200
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			671,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,600
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	530,00	609,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
45	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Каркас кровли из проф. трубы 40*80*3, 60*30*3)	kg			23,221
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	40,00	4,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,400
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	67,42	0,337
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,044
46	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			326,869
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	96,40	230,469
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	60,00	93,570
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	25,00	2,753
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,076
47	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			689,362
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	96,40	368,306
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,00	312,043
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,014
48	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			281,925
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	96,40	106,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	96,40	9,640
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	133,33	160,995
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,250
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			231,340

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	96,40	55,931
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	96,40	1,524
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	139,25	141,339
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,314
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	245,00	1,225
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	245,00	10,487
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			360,452
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,00	116,000
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	210,00	216,339
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,90	12,888
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,201
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,024
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,030	m			118,502
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	40,00	43,260
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,050
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	20,00	4,120
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,00	3,502
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,00	4,120
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	25,00	5,150
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,300
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,030	m			118,505
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	40,00	43,261
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,050
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	20,00	4,120
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,00	3,504
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,00	4,120
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	25,00	5,150
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,300
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка от разборки)	100 m3			2 006,667
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 006,667
54	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			30,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,400
		4. 1.3.2 Благоуст-во площадки				
55	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			263,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	40,00	263,200
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			15,758
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	40,00	5,720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,038
57	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			221,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	40,00	117,600
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	420,00	15,960
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	420,00	28,140

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	420,00	59,640
58	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			427,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	40,00	427,600
59	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне) под бордюры	m3			116,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	40,00	116,800
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ. 5 см	m3			671,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,600
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	530,00	609,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			168,502
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	96,40	11,568
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	96,40	17,352
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 450,00	69,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	245,00	0,735
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	66,67	67,003
62	DA13B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm (Щебеночное покрытие обычное толщиной после укатки 8см)	m2			92,114
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	40,00	6,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0410	150,00	6,150
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0160	530,00	8,480
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	530,00	67,840
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0330	12,00	0,396
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0044	420,00	1,848
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0280	50,00	1,400
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			210,219
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,812
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	96,40	1,523
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	139,25	141,339
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,314
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	245,00	1,225
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	245,00	10,486
64	TsD05Anp	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг) уложенной плитки	100 m3			872,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,667
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,583
65	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка от разборки)	100 m3			2 003,400
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,7700	420,00	2 003,400

Dumy

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
66	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			30,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,400
		5. 1.4. Крыльца и световые приямки				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			40,487
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	96,40	20,244
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	96,40	20,244
68	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения)	m3			451,040
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	40,00	316,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	40,00	134,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,00	0,240
69	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических)	m3			382,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	96,40	43,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	96,40	337,400
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,440
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей)	m2			2 219,900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,200
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 187,50	2 187,500
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор) каркас приемков входа	kg			31,622
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	37,50	0,375
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,47	22,470
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	67,42	0,337
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,040
72	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая крепления)	m2			59,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,45	0,135
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	37,50	1,875
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,080
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	0,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	1 500,00	5,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,240
73	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов) световые приямки Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,050	m3			1 692,187

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	40,00	220,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	40,00	198,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	2,20	688,380
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	245,00	193,428
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	530,00	383,985
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	12,00	2,394
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,000
74	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalicesc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			237,698
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	40,00	58,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	133,33	160,998
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,00	9,450
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,00	5,250
75	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки) крыльца	m2			59,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,290
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,45	0,135
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	37,50	1,875
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,080
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	0,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	1 500,00	5,280
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,780
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,240
76	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, (Укладка бетона Bc20(B250) лестницы диафрагмы, лестничные марши, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) крыльца Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,030	m3			2 095,390
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	96,40	547,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	96,40	221,720
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	2,20	763,642
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	530,00	364,640
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	245,00	181,443
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	12,00	3,893
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,500
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,000
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности) ступеней входа	m2			94,480
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,50	47,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	96,40	9,640
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 120,00	36,960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betonoscontact" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			24,121
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	96,40	13,496
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 качество и дизайн согл с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			384,062
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	79,50	93,810
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,075
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,90	13,766
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	35,00	16,261
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,024
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	10,00	0,125
80	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime (Металлические перила)	m			802,085
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	760,00	760,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,500
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	67,42	4,045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,540
81	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: балок с решетками, ферм, ветровиков)	t			79,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	40,00	79,600
82	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			192,026
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,600
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	60,00	93,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	25,00	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,076
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			473,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,800
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,00	312,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,000
84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintelui afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime.(Засыпка приямка)	m3			12,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,400
85	TrB02D1-3	Transportul materialelor cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м)	t			35,668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3700	96,40	35,668
86	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t			43,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	96,40	43,380
87	Ts150A3	Transportarea pamintelui cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			30,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	400,00	30,400



Intocmit

APROBAT:

Investitor

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии мун. Чадыр-Лунга

IDNO: 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить Благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул. К-Маркса, 14

(наименование работ)

Код CPV: 45000000-7

а) за сумму без НДС 787 395,00 лей (семьсот восемьдесят семь тысяч тристо девяносто пять лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 157 479,00 лей (сто пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят девять лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : 45 дней (сорок пять)

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 дней соответственно до 27.03.2025г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливает договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 22.01.2025г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере 5%

(от общей стоимости с НДС в оферте) что составляет 39 370 лей

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офергант,

(уполномоченная подпись)



BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2502200037 din 22.01.2025

Către **Primaria mun. Ceadir-Lunga** cu sediul în UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr-Lunga, str.Lenin, nr.91, MD-6101, Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului **благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун.Чадыр-Лунга по ул.К-Маркса, 14**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1736765499531** din **27.01.2025**), subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Primaria mun. Ceadir-Lunga**, cu codul fiscal **1007601004434** să plătim suma de **17000,00 (ȘAPTESPREZECE MII) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:


1. Ofertantul **MONTAJ S.A.**, cu codul fiscal **1003611150806** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **MONTAJ S.A.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **MONTAJ S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **27.01.2025** și este valabilă până la data de **27.03.2025**, inclusiv.



(semnătura)

Numele, prenumele: **Aliona P. Tauci**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md, compartimentul Garanții bancare

БАНК В.С."Moldova- Agroindbank"SA,
(наименование)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
для участия с офертой в процедуре присуждения
договора о государственной закупке

1. В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга

2. IDNO: 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

относительно процедуры присуждения договора Благоустройство прилегающей
территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул. К.Маркса, 14

№ ocds-b3wdp1-MD-1736765499531

от 13 января 2025

(наименование договора о государственной закупке)

нижеподписавшиеся В.С."Moldova- Agroindbank"SA,
(наименование банка)

зарегистрирован в _____,
(адрес банка)

обязуемся перед Примэрии мун. Чадыр-Лунга
оплатить

(наименование закупающего органа)

Сумму **17 000 лей(семнадцать тысяч лей)**_, по первому письменному
(сумма цифрами и прописью)

требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма запрошена им и задолжена ему по причине наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

Настоящая оферта остается действительной на период, указанный в приложении № 2 Объявление на участие, начиная с предельной даты для подачи оферт, в соответствии с приложением № 2 Объявление на участие, и остается обязательной и может быть принята в любой момент до истечения ее срока действия;

2. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

3. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по присуждению до подписания договора о государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует до 27 марта 2025 года.

Пропечатана Банком _____ 22 день 01 месяц 2025 год
(уполномоченная подпись)



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул. К.Маркса, 14 (наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2025		Год	
		Месяц			
		01	02	03	04
1.	Организация строительного участка				
2.	<u>Благоустройство прилегающей территории УРО №8 в мун. Чадыр-Лунга по ул. К.Маркса, 14</u>		45	Дней	
3.					
...					

Подписано: __22.01.2025
Фамилия: Лазарев С.В.
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы: АО «Монтаж»



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения

Благоустройство прилегающей территории УРО № 8 в мун. Чадыр-Лунга

(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) нет
- b) _____
- c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) нет
- b) _____
- c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении нет
- b) Место и дата регистрации объединения _____
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
- d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности нет
- e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения нет
- f) Условия управления объединением _____
- g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности нет
- h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации нет
- i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам нет
- j) Другие причины _____

Дата составления 22.01.2025г.

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____

Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор _____

Наименование фирмы: АО «Монтаж»

