

Reconstructia Acoperisului la casa de cultura Horesti / Bloc 1

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2013

Reconstructia Acoperisului la casa de cultura Horesti / Bloc 1

Valoarea de deviz 95 674,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2013:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,45	50,00	372,35
2.	7123010010200	Betonist	h-om	28,30	50,00	1 415,10
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,39	50,00	1 019,65
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,44	50,00	1 372,00
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	151,33	50,00	7 566,32
6.	7136080025001	Montator	h-om.	7,98	50,00	398,89
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,59	50,00	1 279,67
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,45	50,00	372,56
		Total manopera				13 796,56

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,61	10,00	16,05
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,17	800,00	1 735,20
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,03	300,00	8,40
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	5 000,00	148,00
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,79	5 000,00	28 967,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	5 000,00	137,00
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,42	5 000,00	2 094,00
8.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	1,12	5 000,00	5 584,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	60,01	5,00	300,03
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,57	85,00	303,21
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	11,87	16,50	195,79
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	6,98	10,00	69,80
13.	2320187315789	Decofrol	kg	3,29	10,00	32,93
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,77	10,00	7,67
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,68	16,50	225,73
16.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,08	65,00	5,45
17.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	46,77	16,50	771,64
18.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,17	1 200,00	202,44
19.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7,23	5,50	39,77

20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,40	2,50	21,00
21.	2663102100000	Beton	m3	4,86	1 670,00	8 110,19
22.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	1 200,00	289,20
23.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	23,59	10,00	235,92
24.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	30,57	15,00	458,59
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	45,82	4,20	192,43
26.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	162,26	20,00	3 245,15
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,37	12,00	16,46
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,03	12,00	24,36
29.	2811236309900	Confectii metalice	kg	39,90	20,00	798,09
30.	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,48	10,00	44,80
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,25	20,00	24,92
32.	2873155900311	Electrozi	kg	0,38	10,00	3,84
33.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,23	0,10	0,82
34.	2874115841033	Piulute uzuale patrate M 10	buc	8,23	0,20	1,65
35.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,14	0,20	0,03
36.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	50,26	20,00	1 005,12
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,82	10,00	8,23
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,00	10,00	140,00
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,97	10,00	9,66
		Total materiale de constructii				55 474,57

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	10,00	0,35
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,05	10,00	10,47
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h/ut	0,38	10,00	3,80
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,22	10,00	22,24
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,50	10,00	5,04
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,28
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,42	10,00	4,19
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,76	10,00	27,60
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,07	10,00	30,71
10.	3110500002401	Aparat de sudura	h/ut	3,04	10,00	30,39
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,55	10,00	5,49
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,08	500,00	41,90
		Total utilaje de constructii				182,46

Total:

Cheltuieli directe	lei	69 453,59
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	3 311,17
Transport	3,00 %	1 664,24
Total	100,00 +	74 429,00
Cheltuieli de regie	4,00 %	2 977,16
Total	100,00 +	77 406,16
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 322,18

Total	100,00 +	79 728,35
TVA	20,00 %	15 945,67

Total deviz: **95 674,01**

Intocmit

(Covrig Cristian)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Covrig B.)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reconstructia Acoperisului la casa de cultura Horesti
/ Bloc 1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2013
Reconstructia Acoperisului la casa de cultura
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salarriu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc 1				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara pe axa 6	m3			1 131,20 186,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	50,00	31,50
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	800,00	720,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,50	16,50
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 200,00	84,00
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	10,00	3,70
2	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv briu BM1	m2			83,94 60,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,30
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 12 mm	buc			8,48 1,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	50,00	1,70
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	10,00	5,00
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	10,00	1,60
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	0,18
4	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			11,86 10,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1800	50,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,50	0,75
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	300,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	5 000,00	0,39
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 d=6 mm)	kg			10,79 4,95
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	4,20	4,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	10,00	0,01
6	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 d = 18 mm)	kg			27,37 5,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1020	50,00	5,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
7	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII 12 mm)	kg			27,37 5,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1020	50,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice briu BM1 beton B15	m3			2 038,45 265,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 670,00	1 763,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	10,00	2,80
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv stilpi 0.4*0.4*0.3	m2			83,91 60,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,30
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,99
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,99

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	10,00	0,20
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice suport beton B12.5	m3			2 038,40 265,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 670,00	1 763,06
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	10,00	2,80
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MC3 MC4	kg			32,71 10,50
	713608002 5001	Montator	h-om.	0,2100	50,00	10,50
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	287315590 0311	Electrozi	kg	0,0100	10,00	0,10
	311050000 2401	Aparat de sudura	h/ut	0,0800	10,00	0,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h/ut	0,0100	10,00	0,10
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			6 736,24 1 204,50
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 000,00	800,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 000,00	300,00
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 000,00	4 150,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	271060200	Otel beton laminat la cald in colaci D =	kg	4,3800	15,00	65,70

1	2	3	4	5	6	7
	01211	6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)				
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,00	33,80
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	16,50	32,34
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			200,83 42,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,50	28,05
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,50	110,55
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,78
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	10,00	10,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	6,00

Intocmit

(Covrig Cristian)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Covrig B.)

(funcția, semnătura)

Aprobat:

Coordonat:

**Reconstructia Acoperisului la
casa de cultura Horesti / Bloc 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2013
Reconstructia Acoperisului la casa de cultura**Valoarea de deviz 95 674,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc 1				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara pe axa 6	m3	2,41	1 131,20 186,00	2 726,19 448,26
2	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv briu BM1	m2	14,00	83,94 60,00	1 175,17 840,00
3	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 12 mm	buc	28,00	8,48 1,70	237,44 47,60
4	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	28,00	11,86 10,00	332,02 280,00
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 d=6 mm)	kg	44,70	10,79 4,95	482,09 221,26

1	2	3	4	5	6	7
6	CC02I2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (A1 d = 18 mm)	kg	10,40	27,37 5,25	284,65 54,60
7	CC02I2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (AIII 12 mm)	kg	147,90	27,37 5,25	4 048,02 776,48
8	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice briu BM1 beton B15	m3	2,80	2 038,45 265,00	5 707,65 742,00
9	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv stâlpi 0.4*0.4*0.3	m2	13,44	83,91 60,00	1 127,77 806,40
10	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice suport beton B12.5	m3	1,80	2 038,40 265,00	3 669,12 477,00
11	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MC3 MC4	kg	37,99	32,71 10,50	1 242,69 398,89
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,98	6 736,24 1 204,50	47 018,96 8 407,41
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,98	200,83 42,50	1 401,82 296,65
Total Bloc 1						69 453,59
Incluziv salariu						13 796,56
Cheltuieli directe			lei		69 453,59	
Asigurare socială și medicală			24,00 %		3 311,17	
Transport			3,00 %		1 664,24	
Total			100,00 +		74 429,00	
Cheltuieli de regie			4,00 %		2 977,16	

Total	100,00 +	77 406,16
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 322,18
Total	100,00 +	79 728,35
TVA	20,00 %	15 945,67
Total deviz:		95 674,01
Incluziv salariu		13 796,56

Intocmit

(Covrig Cristian)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Covrig B.)

(funcția, semnătura)